



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ПРОЕКТ-ЦЕНТР УРАЛА»
(ООО «Урал-ГИПроЦентр»)

Заказчик – АО «Вишневогорский ГОК»

**ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ №5-к
АО «ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК» (ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОФ)
В КАСЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА
УЧАСТКЕ В КВ. № 53, 54, 55, 56, 57, 70, 71, 72, 84, 85
ВИШНЕВОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 11 Смета на строительство объектов
капитального строительства**

2020–248 – СМ

Том 11

**Челябинск
2021**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ПРОЕКТ-ЦЕНТР УРАЛА»
(ООО «Урал-ГИПроЦентр»)

Заказчик – АО «Вишневогорский ГОК»

**ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ №5-К
АО «ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК» (ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОФ)
В КАСЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА
УЧАСТКЕ В КВ. № 53, 54, 55, 56, 57, 70, 71, 72, 84, 85
ВИШНЕВОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 11 Смета на строительство объектов
капитального строительства**

2020–248 – СМ

Том 11

Директор

Н. Ф. Береговенко

Главный инженер проекта

А.В. Ничухрин

**Челябинск
2021**

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Но- мер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2020-248-ПЗ	Раздел 1 Пояснительная записка	
2	2020-248-ПЗУ	Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка.	
3	2020-248-АР	Раздел 3 Архитектурные решения	
4	2020-248-КР	Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения	
4.1	2020-248-КР1	Часть 1 Объекты хвостового хозяйства	
4.2	2020-248-КР2	Часть 2 Объекты хвостохранилища	
5		Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.	
5.1	2020-248-ИОС1	Подраздел 1 Система электроснабжения	
5.2	2020-248-ИОС2	Подраздел 2 Система водоснабжения	
5.2.1	2020-248-ИОС2.1	Часть 1 Система водоснабжения хвостового хозяйства	
5.2.2	2020-248-ИОС2.2	Часть 2 Водохозяйственные балансы хвостохранилища	
5.3	2020-248-ИОС3	Подраздел 3 Система водоотведения	
		Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Не выполняется согласно ТЗ
5.5	2020-248-ИОС5	Подраздел 5 Сети связи	
		Подраздел 6 Система газоснабжения	Не выполняется согласно ТЗ
5.7.1	2020-248-ИОС7.1	Подраздел 7 Технологические решения. Часть 1 Объекты хвостового хозяйства	
5.7.2	2020-248-ИОС7.2	Подраздел 7 Технологические решения. Часть 2 Объекты хвостохранилища	
6	2020-248-ПОС	Раздел 6 Проект организации строительства	
		Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Не выполняется согласно ТЗ
8		Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.	
8.1	2020-248-ООС1	Часть 1 Текстовая часть	
8.2	2020-248-ООС2	Часть 2 Текстовые приложения и рисунки	
9	2020-248-ПБ	Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
		Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Не выполняется согласно ТЗ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

2020-248-СП

Лист

2

	2020-248-ЭЭ	Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
11	2020-248-СМ	Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства	
12		Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.	
12.1	2020-248-ТБЭ	Часть 1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства	
12.2	2020-248ПМ ГОЧС	Часть 2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму	
12.3	2020-248-ДБГ	Часть 3 Декларация безопасности гидротехнических сооружений	
12.4	2020-248-РВВ	Часть 4. Расчет вероятного вреда от гидротехнической аварии на гидротехнических сооружениях	
12.5	2020-248-КБ	Часть 5. Критерии безопасности ГТС	
12.6	2020-248-ГВ	Часть 6. Прогнозные расчеты по динамике уровня грунтовых вод	
12.7	2020-248-ПМЗ	Часть 7 Проект мониторинга безопасности гидротехнических сооружений	
12.8	2020-248-РЗ	Часть 8 Рекультивации нарушенных земель	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2020-248-СП

Лист

2


Сметная стоимость проекта ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ №5-к АО "ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК" (ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОФ) В КАСЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА УЧАСТКЕ В КВ. № 53, 54, 55, 56, 57, 70, 71, 72, 84, 85 ВИШНЕВОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА составляет:

1 этап - **1 226 556 676.80** руб. в том числе НДС 20 % 204 426 112,80 руб в ценах 4 квартала 2021 года.

2 этап - **719 887 107.60** руб. в том числе НДС 20 % 119 981 184,60 руб в ценах 4 квартала 2021 года.

Общая стоимость по Сводному сметному расчёту с учетом неподвижных затрат в размере 3,0% **2 004 837 098** рублей в том числе НДС 20 % 334 139 516,00 руб. в ценах 4 квартала 2021 года.

Составил: Томилов А.М.



Инв.№ подл.	Подп.и дата	Взам.инв.№					2020-248-СМ.ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		Подп.

Заказчик АО «Вишневогорский ГОК»

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 2 004 837.098 тыс. руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 2 004 837.098 тыс. руб.

_____/_____/_____ /

_____/_____/_____ /

«_____» _____ 20__ г.

«_____» _____ 20__ г.

«Утвержден» «_____» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

2 004 837.098 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«_____» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ №5-к АО "ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК" (ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОФ) В КАСЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. НА УЧАСТКЕ В КВ. № 53. 54. 55. 56. 57. 70. 71 .72. 84. 85 ВИШНЕВОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Составлен в ценах по состоянию на 12.2021 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав. объектов. работ и затрат	Сметная стоимость. тыс. руб.				Общая сметная стоимость. тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования. мебели. инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1.1 Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации**
- 1.2 Затраты по освоению территории строительства**

Глава 2.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. 2020-248-СМ-1	ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ №5-к АО "ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК" (ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОФ) В КАСЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. НА УЧАСТКЕ В КВ. № 53. 54. 55. 56. 57. 70. 71 .72. 84. 85 ВИШНЕВОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА	1542502.424	79534.063			1622036.487
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:		1542502.424	79534.063			1622036.487

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приказ №421/пр от 4.08.2020 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (%=3)	46275.07272	2386.02189	0	0	48661.09461
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	1 588 777.497	81 920.085			1 670 697.582
	Федеральный закон №303-ФЗ от 3.08.2018 г.	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость(НДС) (%=20)	317 755.499	16 384.017			334 139.516
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	1 906 532.996	98 304.102			2 004 837.098

Руководитель проектной организации **Н. Ф. Береговенко**

(подпись. Ф.И.О.)

Главный инженер проекта **А.В. Ничухрин**

(подпись. Ф.И.О.)

Заказчик _____

(должность. подпись. Ф.И.О.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					633,17		2 532,68		20 565
		ФОТ							251,48		4 612
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			231,36		4 243
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			115,68		2 122
2	ТЕР 01-01-012-02	Всего по позиции							2 879,72		26 930
		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2	1000 м³ грунта	4		4					101 824
		1 ОТ					78,18		312,72	18,34	5 735
		3 ЭМ					2 955,50		11 822,00	8,12	95 995
		2 в т. ч. ОТм					371,02		1 484,08	18,34	27 218
		4 М					3,66		14,64	6,43	94
		ЗТ	чел.-ч	6,98		27,92					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		90,88					
		Итого по расценке					3 037,34		12 149,36		101 824
		ФОТ							1 796,80		32 953
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			1 653,06		30 317
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			826,53		15 158
3	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции							14 628,95		147 299
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км	1 т груза	7 200		7 200	5,98		43 056,00	8,12	349 615
		Объем: 4000*1.8									
		Итого по позиции							43 056,00		349 615
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							57 738,04		472 004
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							312,72		5 735
		эксплуатация машин и механизмов							14 354,68		116 560
		материальные ресурсы							14,64		94
		перевозка							43 056,00		349 615
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							2 048,28		37 565
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							1 884,42		34 560
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							942,21		17 280
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							60 564,67		523 844
Раздел 2. Отсыпка трасс линейных сооружений вскрышными породами											
4	ТССЦпг 03-21-01-003	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км	1 т груза	501 840		501 840	5,98		3 001 003,20	8,12	24 368 146
		Объем: 278800*1.8									
		Всего по позиции							3 001 003,20		24 368 146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ТЕР 01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланированная поверхность и за 1 проход бульдозера	237		237					60 139
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					31,25		7 406,25	8,12	60 139
		2 в т. ч. ОТм					3,10		734,70	18,34	13 474
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		45,03					
		Итого по расценке					31,25		7 406,25		60 139
		ФОТ							734,70		13 474
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			675,92		12 396
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			337,96		6 198
		Всего по позиции							8 420,13		78 733
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)							3 008 409,45		24 428 285
		<i>в том числе</i>									
		эксплуатация машин и механизмов							7 406,25		60 139
		перевозка							3 001 003,20		24 368 146
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							734,70		13 474
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							675,92		12 396
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							337,96		6 198
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)							3 009 423,33		24 446 879
Раздел 3. Отсыпка заезда на дамбу +272,9 м и промплощадки											
6	ТЕР 01-01-032-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	15,7		15,7					80 719
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					633,17		9 940,77	8,12	80 719
		2 в т. ч. ОТм					62,87		987,06	18,34	18 103
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	3,85		60,45					
		Итого по расценке					633,17		9 940,77		80 719
		ФОТ							987,06		18 103
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			908,10		16 655
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			454,05		8 327
		Всего по позиции							11 302,92		105 701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТЕР 01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2	1000 м³ грунта	15,7		15,7					399 659
		1 ОТ					78,18		1 227,43	18,34	22 511
		3 ЭМ					2 955,50		46 401,35	8,12	376 779
		2 в т. ч. ОТм					371,02		5 825,01	18,34	106 831
		4 М					3,66		57,46	6,43	369
		ЗТ	чел.-ч	6,98		109,59					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		356,70					
		Итого по расценке					3 037,34		47 686,24		399 659
		ФОТ							7 052,44		129 342
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			6 488,24		118 995
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			3 244,12		59 497
8	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 15700*1.8	1 т груза	28 260		28 260	5,98		57 418,60		578 151
									168 994,80	8,12	1 372 238
9	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (вскрышные породы) Объем: 320700*2	1 т груза	641 400		641 400	5,98		3 835 572,00	8,12	31 144 845
10	ТЕР 23-01-007-08	Всего по позиции Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1500 мм	100 м трубопрово да	0,9		0,9			3 835 572,00		31 144 845
		1 ОТ					4 304,40		3 873,96	18,34	71 048
		3 ЭМ					10 433,96		9 390,56	8,12	76 251
		2 в т. ч. ОТм					390,04		351,04	18,34	6 438
		4 М					142 429,34		128 186,41	6,43	824 239
		ЗТ	чел.-ч	353,98		318,58					
		ЗТм	чел.-ч	19,60		17,64					
		Итого по расценке					157 167,70		141 450,93		971 538
		ФОТ							4 225,00		77 486
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			4 943,25		90 659
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			3 126,50		57 340
		Всего по позиции							149 520,68		1 119 537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЕР 01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м ³ грунта	320,7		320,7					1 153 042
		1 ОТ					35,99		11 541,99	18,34	211 680
		3 ЭМ					357,63		114 691,94	8,12	931 299
		2 в т. ч. ОТм					64,83		20 790,98	18,34	381 307
		4 М					4,88		1 565,02	6,43	10 063
		ЗТ	чел.-ч	3,65		1 170,56					
		ЗТм	чел.-ч	3,97		1 273,18					
		Итого по расценке					398,50		127 798,95		1 153 042
		ФОТ							32 332,97		592 987
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			29 746,33		545 548
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			14 873,17		272 774
		Всего по позиции							172 418,45		1 971 364
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)							4 331 443,69		35 122 041
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							16 643,38		305 239
		эксплуатация машин и механизмов							180 424,62		1 465 048
		материальные ресурсы							129 808,89		834 671
		перевозка							4 004 566,80		32 517 083
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							44 597,47		817 918
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							42 085,92		771 857
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							21 697,84		397 938
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)							4 395 227,45		36 291 836
Раздел 4. Организация южного отвала торфа											
12	ТССЦпг 03-21-01-003	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 9000*1.6	1 т груза	14 400		14 400	5,98		86 112,00	8,12	699 229
		Всего по позиции							86 112,00		699 229
13	ТЕР 22-01-011-11	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм Объем: 6*2	1 км трубопрово да	12		12					6 225 519
		1 ОТ					12 736,57		152 838,84	18,34	2 803 064
		3 ЭМ					31 074,61		372 895,32	8,12	3 027 910
		2 в т. ч. ОТм					4 534,48		54 413,76	18,34	997 948
		4 М					5 113,34		61 360,08	6,43	394 545
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		12 048					
		ЗТ	чел.-ч	973,00		11 676,00					
		ЗТм	чел.-ч	283,76		3 405,12					
		Итого по расценке					48 924,52		587 094,24		6 225 519
		ФОТ							207 252,60		3 801 012
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			242 485,54		4 447 184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			153 366,92		2 812 749
14	ТССЦ 103-0230	Всего по позиции Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм Объем: 6*2*1.01	м	12,12		12,12	939,00		982 946,70 11 380,68	6,43	13 485 452 73 178
15	ТЕР 22-02-001-11	Всего по позиции Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	1 км трубопрово да	0,012		0,012			11 380,68		73 178 3 636
		1 ОТ					3 040,66		36,49	18,34	669
		3 ЭМ					20 031,22		240,37	8,12	1 952
		2 в т. ч. ОТм					2 026,10		24,31	18,34	446
		4 М					13 148,20		157,78	6,43	1 015
	ТССЦ 101-9090	Мастика	т	7,13		0,08556					
	ТССЦ 113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные	м ²	2 090		25,08					
		ЗТ	чел.-ч	259,00		3,11					
		ЗТм	чел.-ч	118,14		1,42					
		Итого по расценке					36 220,08		434,64		3 636
		ФОТ							60,80		1 115
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			71,14		1 305
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			44,99		825
16	ТЕР 01-01-036-03	Всего по позиции Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	53		53			550,77		5 766 13 449
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					31,25		1 656,25	8,12	13 449
		2 в т. ч. ОТм					3,10		164,30	18,34	3 013
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		10,07					
		Итого по расценке					31,25		1 656,25		13 449
		ФОТ							164,30		3 013
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			151,16		2 772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			75,58		1 386
		Всего по позиции							1 882,99		17 607
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)							686 677,81		7 015 011
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							152 875,33		2 803 733
		эксплуатация машин и механизмов							374 791,94		3 043 311
		материальные ресурсы							72 898,54		468 738
		перевозка							86 112,00		699 229
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							207 477,70		3 805 140
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							242 707,84		4 451 261
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							153 487,49		2 814 960
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)							1 082 873,14		14 281 232
Раздел 5. Строительство технологических автодорог											
17	ТЕР 01-01-047-02	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	18,65		18,65					370 730
		1 ОТ						495,13	9 234,17	18,34	169 355
		3 ЭМ						1 329,75	24 799,84	8,12	201 375
		2 в т. ч. ОТм						161,95	3 020,37	18,34	55 394
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	45,93		856,59					
		ЗТм	чел.-ч	10,53		196,38					
		Итого по расценке						1 824,88	34 034,01		370 730
		ФОТ							12 254,54		224 749
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			11 274,18		206 769
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			5 637,09		103 385
18	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	122		122					680 884
		1 ОТ						247,46	30 190,12	18,34	553 687
		3 ЭМ						3 636,32	443 631,04	8,12	3 602 284
		2 в т. ч. ОТм						337,22	41 140,84	18,34	754 523
		4 М						21,77	2 655,94	6,43	17 078
	ТССЦ 408-9080	Щебень	м ³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	24,19		2 951,18					
		ЗТм	чел.-ч	20,60		2 513,20					
		Итого по расценке						3 905,55	476 477,10		4 173 049
		ФОТ							71 330,96		1 308 210
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	147		147			104 856,51		1 923 069
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95		95			67 764,41		1 242 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							649 098,02		7 338 918
19	ТЕР 01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	48,6		48,6					12 332
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ						31,25	1 518,75	8,12	12 332
		2 в т. ч. ОТм						3,10	150,66	18,34	2 763
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		9,23					
		Итого по расценке						31,25	1 518,75		12 332
		ФОТ							150,66		2 763
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			138,61		2 542
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			69,30		1 271
		Всего по позиции							1 726,66		16 145
		Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)							512 029,86		4 556 111
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							39 424,29		723 042
		эксплуатация машин и механизмов							469 949,63		3 815 991
		материальные ресурсы							2 655,94		17 078
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							83 736,16		1 535 722
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							116 269,30		2 132 380
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							73 470,80		1 347 456
		Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)							701 769,96		8 035 947
Раздел 6. Устройство площадки под мобильное здание											
20	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	2,4		2,4					82 093
		1 ОТ						247,46	593,90	18,34	10 892
		3 ЭМ						3 636,32	8 727,17	8,12	70 865
		2 в т. ч. ОТм						337,22	809,33	18,34	14 843
		4 М						21,77	52,25	6,43	336
	ТССЦ 408-9080	Щебень	м ³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	24,19		58,06					
		ЗТм	чел.-ч	20,60		49,44					
		Итого по расценке						3 905,55	9 373,32		82 093
		ФОТ							1 403,23		25 735
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	147		147			2 062,75		37 830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95		95			1 333,07		24 448
21	ТЕР 14-02-028-01	Всего по позиции Монтаж блок-модулей	100 м ² разборной стены	0,15		0,15			12 769,14		144 371 25 856
		Объем: 2.5*6									
		1 ОТ					1 927,03		289,05	18,34	5 301
		3 ЭМ					325,24		48,79	8,12	396
		2 в т. ч. ОТм					12,25		1,84	18,34	34
		4 М					20 901,39		3 135,21	6,43	20 159
		ЗТ	чел.-ч	178,76		26,81					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,11					
		Итого по расценке					23 153,66		3 473,05		25 856
		ФОТ							290,89		5 335
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	118		118			343,25		6 295
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	62		62			180,35		3 308
		Всего по позиции							3 996,65		35 459
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)							12 846,37		107 949
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							882,95		16 193
		эксплуатация машин и механизмов							8 775,96		71 261
		материальные ресурсы							3 187,46		20 495
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							1 694,12		31 070
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							2 406,00		44 125
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							1 513,42		27 756
		Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)							16 765,79		179 830
Раздел 7. Монтаж пульпопровода											
22	ТЕР 01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	11,7		11,7					297 835
		1 ОТ					78,18		914,71	18,34	16 776
		3 ЭМ					2 955,50		34 579,35	8,12	280 784
		2 в т. ч. ОТм					371,02		4 340,93	18,34	79 613
		4 М					3,66		42,82	6,43	275
		ЗТ	чел.-ч	6,98		81,67					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		265,82					
		Итого по расценке					3 037,34		35 536,88		297 835
		ФОТ							5 255,64		96 389
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			4 835,19		88 678
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			2 417,59		44 339
		Всего по позиции							42 789,66		430 852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ТЕР 09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных	1 т конструкци й	7,616		7,616					142 668
		Объем: 68*0.112									
		1 ОТ					539,30		4 107,31	18,34	75 328
		3 ЭМ					752,84		5 733,63	8,12	46 557
		2 в т. ч. ОТм					68,64		522,76	18,34	9 587
		4 М					424,40		3 232,23	6,43	20 783
	ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т	1		7,616					
		ЗТ	чел.-ч	44,35		337,77					
		ЗТм	чел.-ч	4,04		30,77					
		Итого по расценке					1 716,54		13 073,17		142 668
		ФОТ							4 630,07		84 915
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	93		93			4 305,97		78 971
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	62		62			2 870,64		52 647
24	ТССЦ 201-0664	Всего по позиции Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	7,616		7,616	12 300,00		20 249,78	6,43	274 286
		Объем: 68*0.112							93 676,80		602 342
25	ТЕР 09-03-039-05	Всего по позиции Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкци й	1,368		1,368					13 310
		Объем: 72*0.019									
		1 ОТ					230,43		315,23	18,34	5 781
		3 ЭМ					259,68		355,24	8,12	2 885
		2 в т. ч. ОТм					21,13		28,91	18,34	530
		4 М					527,91		722,18	6,43	4 644
	ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т	1		1,368					
		ЗТ	чел.-ч	19,38		26,51					
		ЗТм	чел.-ч	1,28		1,75					
		Итого по расценке					1 018,02		1 392,65		13 310
		ФОТ							344,14		6 311
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	93		93			320,05		5 869
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	62		62			213,37		3 913
26	ТССЦ 201-0888	Всего по позиции Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	1,33		1,33	12 870,00		1 926,07	6,43	23 092
		Объем: 70*0.019							17 117,10		110 063
27	ТССЦ 201-0889	Всего по позиции Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,038		0,038	11 660,00		443,08	6,43	2 849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 2*0.019									
28	ТЕР 06-01-001-02	Всего по позиции Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м³	100 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,08		0,08			443,08		2 849 13 834
		1 ОТ					5 772,69		461,82	18,34	8 470
		3 ЭМ					2 775,85		222,07	8,12	1 803
		2 в т. ч. ОТм					464,10		37,13	18,34	681
		4 М					6 921,91		553,75	6,43	3 561
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м³	102		8,16					
		ЗТ	чел.-ч	535,50		42,84					
		ЗТм	чел.-ч	28,49		2,28					
		Итого по расценке					15 470,45		1 237,64		13 834
		ФОТ							498,95		9 151
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			508,93		9 334
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	58		58			289,39		5 308
29	ТССЦ 401-0007	Всего по позиции Бетон тяжелый, класс В20 (М250) Объем: 8*1.02	м³	8,16		8,16	653,00		2 035,96		28 476 34 262
		Итого по позиции							5 328,48		34 262
30	ТЕР 22-01-011-11	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм	1 км трубопрово да	0,83		0,83					430 598
		1 ОТ					12 736,57		10 571,35	18,34	193 879
		3 ЭМ					31 074,61		25 791,93	8,12	209 430
		2 в т. ч. ОТм					4 534,48		3 763,62	18,34	69 025
		4 М					5 113,34		4 244,07	6,43	27 289
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		833,32					
		ЗТ	чел.-ч	973,00		807,59					
		ЗТм	чел.-ч	283,76		235,52					
		Итого по расценке					48 924,52		40 607,35		430 598
		ФОТ							14 334,97		262 904
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			16 771,91		307 598
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			10 607,88		194 549
31	ТССЦ 103-0230	Всего по позиции Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	838,3		838,3	939,00		67 987,14		932 745 5 061 463
		Итого по позиции							787 163,70	6,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 830*1.01									
32	ТЕР 22-02-001-11	Всего по позиции Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	1 км трубопрово да	0,83		0,83			787 163,70		5 061 463 251 459
		1 ОТ					3 040,66		2 523,75	18,34	46 286
		3 ЭМ					20 031,22		16 625,91	8,12	135 002
		2 в т. ч. ОТм					2 026,10		1 681,66	18,34	30 842
		4 М					13 148,20		10 913,01	6,43	70 171
	ТССЦ 101-9090	Мастика	т	7,13		5,9179					
	ТССЦ 113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные	м ²	2 090		1 734,7					
		ЗТ	чел.-ч	259,00		214,97					
		ЗТм	чел.-ч	118,14		98,06					
		Итого по расценке					36 220,08		30 062,67		251 459
		ФОТ							4 205,41		77 128
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			4 920,33		90 240
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			3 112,00		57 075
33	ТЕР 22-01-021-13	Всего по позиции Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	1 км трубопрово да	5,57		5,57			38 095,00		398 774 2 145 975
		1 ОТ					8 868,60		49 398,10	18,34	905 961
		3 ЭМ					25 746,98		143 410,68	8,12	1 164 495
		2 в т. ч. ОТм					2 316,67		12 903,85	18,34	236 657
		4 М					2 108,58		11 744,79	6,43	75 519
		ЗТ	чел.-ч	773,20		4 306,72					
		ЗТм	чел.-ч	155,69		867,19					
		Итого по расценке					36 724,16		204 553,57		2 145 975
		ФОТ							62 301,95		1 142 618
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	130		130			80 992,54		1 485 403
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	89		89			55 448,74		1 016 930
34	ТССЦ 507-0587	Всего по позиции Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 630 мм Объем: 5570*1.01	10 м	562,57		562,57	12 360,00		340 994,85 6 953 365,20	6,43	4 648 308 44 710 138
35	ТЕР 01-01-035-02	Всего по позиции Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	9,664		9,664			6 953 365,20		44 710 138 30 328
		1 ОТ								18,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ЭМ					386,48		3 734,94	8,12	30 328
		2 в т. ч. ОТм					38,38		370,90	18,34	6 802
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	2,35		22,71					
		Итого по расценке					386,48		3 734,94		30 328
		ФОТ							370,90		6 802
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			341,23		6 258
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			170,61		3 129
36	ТЕР 23-01-001-01	Всего по позиции							4 246,78		39 715
		Устройство основания под трубопроводы песчаного основания	10 м ³	61,5		61,5					647 282
		1 ОТ					105,37		6 480,26	18,34	118 848
		3 ЭМ					39,04		2 400,96	8,12	19 496
		2 в т. ч. ОТм					4,26		261,99	18,34	4 805
		4 М					1 287,00		79 150,50	6,43	508 938
		ЗТ	чел.-ч	10,20		627,30					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		21,53					
		Итого по расценке					1 431,41		88 031,72		647 282
		ФОТ							6 742,25		123 653
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			7 888,43		144 674
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			4 989,27		91 503
37	ТЕР 01-01-035-02	Всего по позиции							100 909,42		883 459
		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	11,085		11,085					34 787
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					386,48		4 284,13	8,12	34 787
		2 в т. ч. ОТм					38,38		425,44	18,34	7 803
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	2,35		26,05					
		Итого по расценке					386,48		4 284,13		34 787
		ФОТ							425,44		7 803
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			391,40		7 179
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			195,70		3 589
		Всего по позиции							4 871,23		45 555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ТЕР 01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2	1000 м³ грунта	0,78		0,78					19 855
		1 ОТ					78,18		60,98	18,34	1 118
		3 ЭМ					2 955,50		2 305,29	8,12	18 719
		2 в т. ч. ОТм					371,02		289,40	18,34	5 308
		4 М					3,66		2,85	6,43	18
		ЗТ	чел.-ч	6,98		5,44					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		17,72					
		Итого по расценке					3 037,34		2 369,12		19 855
		ФОТ							350,38		6 426
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			322,35		5 912
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			161,17		2 956
		Итого по позиции							2 852,64		28 723
39	ТЕР 22-01-011-14	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 800 мм	1 км трубопрово да	0,04		0,04					34 488
		1 ОТ					18 587,80		743,51	18,34	13 636
		3 ЭМ					56 346,02		2 253,84	8,12	18 301
		2 в т. ч. ОТм					7 823,53		312,94	18,34	5 739
		4 М					9 918,70		396,75	6,43	2 551
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		40,16					
		ЗТ	чел.-ч	1 420,00		56,80					
		ЗТм	чел.-ч	488,36		19,53					
		Итого по расценке					84 852,52		3 394,10		34 488
		ФОТ							1 056,45		19 375
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			1 236,05		22 669
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			781,77		14 338
		Итого по позиции							5 411,92		71 495
40	ТССЦ 103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 850 мм, толщина стенки 10 мм	м	40		40	1 470,00		58 800,00	6,43	378 084
		Итого по позиции							58 800,00		378 084
41	ТЕР 22-02-001-14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм	1 км трубопрово да	0,04		0,04					17 901
		1 ОТ					4 414,24		176,57	18,34	3 238
		3 ЭМ					28 489,06		1 139,56	8,12	9 253
		2 в т. ч. ОТм					2 518,92		100,76	18,34	1 848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					21 033,40		841,34	6,43	5 410
	ТССЦ 101-9090	Мастика	т	10,9		0,436					
	ТССЦ 113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные	м ²	3 420		136,8					
		ЗТ	чел.-ч	376,00		15,04					
		ЗТм	чел.-ч	146,79		5,87					
		Итого по расценке					53 936,70		2 157,47		17 901
		ФОТ							277,33		5 086
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			324,48		5 951
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			205,22		3 764
42	ТЕР 01-01-035-02	Всего по позиции Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,4		0,4			2 687,17		27 616
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					386,48		154,59	8,12	1 255
		2 в т. ч. ОТм					38,38		15,35	18,34	282
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	2,35		0,94					
		Итого по расценке					386,48		154,59		1 255
		ФОТ							15,35		282
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			14,12		259
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			7,06		130
		Всего по позиции							175,77		1 644
		Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)							8 346 484,36		54 980 776
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							75 753,59		1 389 321
		эксплуатация машин и механизмов							242 992,12		1 973 095
		материальные ресурсы							8 027 738,65		51 618 360
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							100 809,23		1 848 843
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							123 172,98		2 258 995
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							81 470,41		1 494 170
		Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)							8 551 127,75		58 733 941
Раздел 8. Монтаж трубопровода обратного водоснабжения 2950 м											
43	ТЕР 01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	11,8		11,8					2 994
		1 ОТ								18,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ЭМ					31,25		368,75	8,12	2 994
		2 в т. ч. ОТм					3,10		36,58	18,34	671
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		2,24					
		Итого по расценке					31,25		368,75		2 994
		ФОТ							36,58		671
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			33,65		617
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			16,83		309
44	ТЕР 09-03-039-05	Всего по позиции Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкци й	4,997		4,997				419,23	3 920 48 617
		Объём: 263*0.019									
		1 ОТ					230,43		1 151,46	18,34	21 118
		3 ЭМ					259,68		1 297,62	8,12	10 537
		2 в т. ч. ОТм					21,13		105,59	18,34	1 937
		4 М					527,91		2 637,97	6,43	16 962
	ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т	1		4,997					
		ЗТ	чел.-ч	19,38		96,84					
		ЗТм	чел.-ч	1,28		6,40					
		Итого по расценке					1 018,02		5 087,05		48 617
		ФОТ							1 257,05		23 055
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	93		93			1 169,06		21 441
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	62		62			779,37		14 294
45	ТССЦ 201-0888	Всего по позиции Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты Объём: 219*0.019	т	4,161		4,161	12 870,00		7 035,48 53 552,07	6,43	84 352 344 340
46	ТССЦ 201-0889	Всего по позиции Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов Объём: 44*0.019	т	0,836		0,836	11 660,00		53 552,07 9 747,76	6,43	344 340 62 678
47	ТЕР 06-01-001-02	Всего по позиции Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м³	100 м³ бетона, бутобетона и железобето на в деле	1,76		1,76			9 747,76		62 678 304 337
		1 ОТ					5 772,69		10 159,93	18,34	186 333
		3 ЭМ					2 775,85		4 885,50	8,12	39 670
		2 в т. ч. ОТм					464,10		816,82	18,34	14 980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						6 921,91		12 182,56	6,43	78 334
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м ³	102		179,52					
		ЗТ	чел.-ч	535,50		942,48					
		ЗТм	чел.-ч	28,49		50,14					
		Итого по расценке					15 470,45		27 227,99		304 337
		ФОТ							10 976,75		201 313
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			11 196,29		205 339
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	58		58			6 366,52		116 762
48	ТССЦ 401-0007	Всего по позиции Бетон тяжелый, класс В20 (М250) Объем: 176*1.02	м ³	179,52		179,52	653,00		44 790,80	6,43	626 438
49	ТЕР 22-01-011-12	Всего по позиции Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм	1 км трубопрово да	5,9		5,9			117 226,56		753 767
		1 ОТ					15 053,50		88 815,65	18,34	1 628 879
		3 ЭМ					39 597,01		233 622,36	8,12	1 897 014
		2 в т. ч. ОТм					5 859,22		34 569,40	18,34	634 003
		4 М					6 049,78		35 693,70	6,43	229 510
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		5 923,6					
		ЗТ	чел.-ч	1 150,00		6 785,00					
		ЗТм	чел.-ч	366,43		2 161,94					
		Итого по расценке					60 700,29		358 131,71		3 755 403
		ФОТ							123 385,05		2 262 882
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			144 360,51		2 647 572
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			91 304,94		1 674 533
50	ТССЦ 103-0230	Всего по позиции Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм Объем: 5900*1.01	м	5 959		5 959	939,00		593 797,16	6,43	8 077 508
51	ТЕР 24-01-027-10	Всего по позиции Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 600 мм	1 компенсатор	84		84			5 595 501,00		35 979 071
		1 ОТ					340,54		28 605,36	18,34	524 622
		3 ЭМ					1 305,42		109 655,28	8,12	890 401
		2 в т. ч. ОТм					108,69		9 129,96	18,34	167 443
		4 М					10 610,76		891 303,84	6,43	5 731 084
		ЗТ	чел.-ч	25,30		2 125,20					
		ЗТм	чел.-ч	6,42		539,28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					12 256,72		1 029 564,48		7 146 107
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	117		117			37 735,32		692 065
		СП	%	74		74			44 150,32		809 716
		Итого по расценке ФОТ							27 924,14		512 128
52	ТЕР 15-04-030-03	Всего по позиции Огрунтовка и окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром более 50 мм и т.п.,	100 м ² окрашивае мой поверхност и	116,8		116,8			1 101 638,94		8 467 951
		1 ОТ					454,61		53 098,45	18,34	973 826
		3 ЭМ					3,43		400,62	8,12	3 253
		2 в т. ч. ОТм					0,16		18,69	18,34	343
		4 М					503,86		58 850,85	6,43	378 411
		ЗТ	чел.-ч	40,59		4 740,91					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		1,17					
		Итого по расценке ФОТ					961,90		112 349,92		1 355 490
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	100		100			53 117,14		974 169
		СП	%	49		49			53 117,14		974 169
		Итого по расценке ФОТ							26 027,40		477 343
		Всего по позиции							191 494,46		2 807 002
		Итого прямые затраты по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен) <i>в том числе</i>							7 308 757,29		49 752 804
		оплата труда							181 830,85		3 334 778
		эксплуатация машин и механизмов							350 230,13		2 843 869
		материальные ресурсы							6 776 696,31		43 574 157
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							226 507,89		4 154 155
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							254 026,97		4 658 854
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							152 419,20		2 795 369
		Итого по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен)							7 715 203,46		57 207 027
Раздел 9. Строительство ЛЭП											
53	ТЕР 01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	16,5		16,5					4 187
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					31,25		515,63	8,12	4 187
		2 в т. ч. ОТм					3,10		51,15	18,34	938
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,19		3,14					
		Итого по расценке					31,25		515,63		4 187
		ФОТ							51,15		938
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			47,06		863
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			23,53		431
54	ТЕР 33-04-016-02	Всего по позиции							586,22		5 481
		Развозка конструкций и материалов опор по трассе	1 опора	36		36					17 822
		1 ОТ					4,55		163,80	18,34	3 004
		3 ЭМ					50,69		1 824,84	8,12	14 818
		2 в т. ч. ОТм					7,84		282,24	18,34	5 176
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	0,44		15,84					
		ЗТм	чел.-ч	0,48		17,28					
		Итого по расценке					55,24		1 988,64		17 822
		ФОТ							446,04		8 180
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			468,34		8 589
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			267,62		4 908
55	ТЕР 33-04-001-13	Всего по позиции							2 724,60		31 319
		Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов одноствоечных с подкосом угловых промежуточных	1 опора	30		30					177 636
		1 ОТ					171,88		5 156,40	18,34	94 568
		3 ЭМ					301,06		9 031,80	8,12	73 338
		2 в т. ч. ОТм					22,43		672,90	18,34	12 341
		4 М					50,44		1 513,20	6,43	9 730
		ЗТ	чел.-ч	15,74		472,20					
		ЗТм	чел.-ч	1,60		48,00					
		Итого по расценке					523,38		15 701,40		177 636
		ФОТ							5 829,30		106 909
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			6 120,77		112 254
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			3 497,58		64 145
		Всего по позиции							25 319,75		354 035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ТЕР 33-04-001-14	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов одноствоечных с подкосом концевых, анкерных	1 опора		6		6				38 215
		1 ОТ					192,19		1 153,14	18,34	21 149
		3 ЭМ					310,35		1 862,10	8,12	15 120
		2 в т. ч. ОТм					22,43		134,58	18,34	2 468
		4 М					50,44		302,64	6,43	1 946
		ЗТ	чел.-ч	17,60		105,60					
		ЗТм	чел.-ч	1,60		9,60					
		Итого по расценке					552,98		3 317,88		38 215
		ФОТ							1 287,72		23 617
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			1 352,11		24 798
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			772,63		14 170
57	ТССЦ 102-0270	Всего по позиции Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5, 8,5 м Объем: 0.36*30+0.6*6	м³	14,4		14,4	1 710,00		5 442,62		77 183
									24 624,00	6,43	158 332
58	ТССЦ 403-0943	Всего по позиции Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	36		36	534,04		19 225,44	6,43	123 620
59	ТССЦ 110-0263	Всего по позиции Изоляторы штыревые Объем: 36*2	100 шт.	0,72		0,72	4 429,87		19 225,44		123 620
									3 189,51	6,43	20 509
60	ТССЦ 110-0135	Всего по позиции Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д	шт.	72		72	9,40		676,80	6,43	4 352
61	ТЕР 33-04-030-01	Всего по позиции Установка разрядников с помощью механизмов	1 компл.	6		6			676,80		4 352
		1 ОТ					48,05		288,30	18,34	5 287
		3 ЭМ					103,08		618,48	8,12	5 022
		2 в т. ч. ОТм					11,80		70,80	18,34	1 298
		4 М					3,53		21,18	6,43	136
		ЗТ	чел.-ч	4,29		25,74					
		ЗТм	чел.-ч	0,97		5,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					154,66		927,96		10 445
		ФОТ							359,10		6 585
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			377,06		6 914
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			215,46		3 951
62	ТЕРм 08-01-015-01	Всего по позиции Разрядник вентильный	1 компл. (3 фазы)	6		6			1 520,48		21 310
		1 ОТ					156,86		941,16	18,34	17 261
		3 ЭМ					95,88		575,28	8,12	4 671
		2 в т. ч. ОТм					14,42		86,52	18,34	1 587
		4 М					350,59		2 103,54	6,43	13 526
		ЗТ	чел.-ч	12,90		77,40					
		ЗТм	чел.-ч	1,09		6,54					
		Итого по расценке					603,33		3 619,98		35 458
		ФОТ							1 027,68		18 848
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	95		95			976,30		17 906
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			667,99		12 251
63	ТЕРм 08-01-025-02	Всего по позиции Подстанция комплектная трансформаторная Монтаж	1 подстанция	1		1			5 264,27		65 615
		1 ОТ					514,37		514,37	18,34	9 434
		3 ЭМ					1 570,72		1 570,72	8,12	12 754
		2 в т. ч. ОТм					161,18		161,18	18,34	2 956
		4 М					143,07		143,07	6,43	920
		ЗТ	чел.-ч	42,30		42,30					
		ЗТм	чел.-ч	9,87		9,87					
		Итого по расценке					2 228,16		2 228,16		23 108
		ФОТ							675,55		12 390
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	95		95			641,77		11 771
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			439,11		8 054
64	С999-2	Всего по позиции Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1000/6/0,4 кВ	шт	1		1	166 666,67		3 309,04		42 933
									25 920,22	6,43	166 667
65	ТЕРм 10-04-111-06	Всего по позиции Станция управления насосами	1 шт.	4		4			25 920,22		166 667
		1 ОТ					401,28		1 605,12	18,34	29 438
		3 ЭМ								8,12	
		2 в т. ч. ОТм								18,34	
		4 М					215,83		863,32	6,43	5 551
		ЗТ	чел.-ч	33,00		132,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					617,11		2 468,44		34 989
		ФОТ							1 605,12		29 438
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	95		95			1 524,86		27 966
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	53		53			850,71		15 602
66	ТССЦ 509-6808	Всего по позиции Шкаф управления насосом ШУНС	шт.	4		4	2 432,30		4 844,01		78 557
		Итого по позиции							9 729,20	6,43	62 559
67	ТЕР 33-04-009-02	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм ² с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	1,73		1,73			9 729,20		62 559
		Объем: 5190/3/1000									41 908
		1 ОТ					574,56		993,99	18,34	18 230
		3 ЭМ					1 353,63		2 341,78	8,12	19 015
		2 в т. ч. ОТм					204,05		353,01	18,34	6 474
		4 М					419,22		725,25	6,43	4 663
		ЗТ	чел.-ч	48,94		84,67					
		ЗТм	чел.-ч	14,19		24,55					
		Итого по расценке					2 347,41		4 061,02		41 908
		ФОТ							1 347,00		24 704
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			1 414,35		25 939
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			808,20		14 822
68	ТССЦ 502-0266	Всего по позиции Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 50 мм ²	т	0,701		0,701	85 380,00		6 283,57		82 669
		Объем: 0.135*5.19							59 851,38	6,43	384 844
69	ТЕР 33-01-025-07	Всего по позиции Подвеска проводов сечением свыше 240 мм ² без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	1 км линии	0,45		0,45			59 851,38		384 844
		Объем: 0.1+0.35									99 817
		1 ОТ					3 772,24		1 697,51	18,34	31 132
		3 ЭМ					18 797,30		8 458,79	8,12	68 685
		2 в т. ч. ОТм					1 020,69		459,31	18,34	8 424
		4 М								6,43	
	ТССЦ 101-2557	Патроны термитные со спичками	компл.	П		П					
	ТССЦ 110-9009	Арматура линейная	т	П		П					
	ТССЦ 110-9032	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П		П					
	ТССЦ 502-9079	Провода неизолированные	т	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	296,56		133,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	66,15		29,77					
		Итого по расценке					22 569,54		10 156,30		99 817
		ФОТ							2 156,82		39 556
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	103		103			2 221,52		40 743
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			1 294,09		23 734
70	ТССЦ 501-8419	Всего по позиции Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил - 3 и сечением 240 мм ² + 1 и сечением 120 мм ²	1000 м	0,1		0,1	997 886,49		13 671,91		164 294
									99 788,65	6,43	641 641
71	ТССЦ 501-8419	Всего по позиции Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида КГ, напряжением 1,0 Кв, число жил - 3 и сечением 240 мм ² + 1 и сечением 120 мм ²	1000 м	0,35		0,35	997 886,49		99 788,65		641 641
									349 260,27	6,43	2 245 744
72	ТЕРм 08-02-147-03	Всего по позиции Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг Объем: 80+50+40+30	100 м кабеля	2		2			349 260,27		2 245 744
		1 ОТ					181,91		363,82	18,34	6 672
		3 ЭМ					63,87		127,74	8,12	1 037
		2 в т. ч. ОТм					3,27		6,54	18,34	120
		4 М					39,61		79,22	6,43	509
		ЗТ	чел.-ч	14,96		29,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,20		0,40					
		Итого по расценке					285,39		570,78		8 218
		ФОТ							370,36		6 792
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	97		97			359,25		6 588
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			188,88		3 464
73	ТССЦ 501-8261	Всего по позиции Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова КГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 10 мм ²	1000 м	0,08		0,08	42 700,01		1 118,91		18 270
									3 416,00	6,43	21 965
		Всего по позиции							3 416,00		21 965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ТССЦ 501-8211	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова КГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 4,0 мм ²	1000 м	0,05		0,05	25 170,00		1 258,50	6,43	8 092
75	ТССЦ 501-8236	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова КГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,04		0,04	12 800,00		512,00	6,43	3 292
76	ТССЦ 502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	1000 м	0,03		0,03	12 820,42		384,61	6,43	2 473
77	ТЕРм 08-03-596-07	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью до 100 Вт	100 шт.	0,1		0,1			384,61		19 308
		1 ОТ					3 842,26		384,23	18,34	7 047
		3 ЭМ					13 788,68		1 378,87	8,12	11 196
		2 в т. ч. ОТм					1 670,40		167,04	18,34	3 064
		4 М					1 657,01		165,70	6,43	1 065
		ЗТ	чел.-ч	306,40		30,64					
		ЗТм	чел.-ч	102,29		10,23					
		Итого по расценке					19 287,95		1 928,80		19 308
		ФОТ							551,27		10 111
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	95		95			523,71		9 605
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			358,33		6 572
78	С999-1	Светильник Street X1 100Вт/ШВМ/5,0К/(L8)/9540Лм/Р66 композит/алюминий в комплекте с переходником консольным с регулировкой углов установки	шт	10		10	16 666,67		25 920,22	6,43	166 667
79	ТЕР 33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций Объем: 244+34+349	10 м шин заземления	62,7		62,7			25 920,22		166 667
		1 ОТ					19,24		1 206,35	18,34	22 124
		3 ЭМ					27,64		1 733,03	8,12	14 072
		2 в т. ч. ОТм								18,34	
		4 М					1,38		86,53	6,43	556
		ЗТ	чел.-ч	1,80		112,86					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					48,26		3 025,91		36 752
		ФОТ							1 206,35		22 124
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			1 266,67		23 230
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			723,81		13 274
80	ТССЦ 101-1638	Всего по позиции Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм Объем: 0.00157*244	т	0,383		0,383	5 590,00		5 016,39	6,43	73 256
									2 140,97		13 766
81	ТССЦ 101-1755	Всего по позиции Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 25 мм толщиной 4 мм Объем: 0.00079*34	т	0,027		0,027	6 620,00		2 140,97	6,43	13 766
									178,74		1 149
82	ТССЦ 101-1619	Всего по позиции Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм Объем: 0.002*349	т	0,698		0,698	4 490,00		178,74	6,43	1 149
									3 134,02		20 152
		Итого прямые затраты по Разделу 9 (в базисном и текущем уровнях цен)							679 721,43		4 593 687
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							14 468,19		265 346
		эксплуатация машин и механизмов							30 039,06		243 915
		материальные ресурсы							635 214,18		4 084 426
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							16 913,46		310 192
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							17 293,77		317 166
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							10 107,94		185 378
		Итого по Разделу 9 (в базисном и текущем уровнях цен)							707 123,14		5 096 231
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ							51 840,44		333 334
Раздел 10. Строительство основания секции № 3 хвостохранилища и пруда-отстойника											
83	ТЕР 01-01-032-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	57,7		57,7					296 655
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					633,17		36 533,91	8,12	296 655
		2 в т. ч. ОТм					62,87		3 627,60	18,34	66 530
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	3,85		222,15					
		Итого по расценке					633,17		36 533,91		296 655
		ФОТ							3 627,60		66 530
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			3 337,39		61 208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			1 668,70		30 604
84	ТЕР 01-01-012-02	Всего по позиции Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2	1000 м³ грунта	57,7		57,7			41 540,00		388 467 1 468 813
		1 ОТ					78,18		4 510,99	18,34	82 732
		3 ЭМ					2 955,50		170 532,35	8,12	1 384 723
		2 в т. ч. ОТм					371,02		21 407,85	18,34	392 620
		4 М					3,66		211,18	6,43	1 358
		ЗТ	чел.-ч	6,98		402,75					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		1 310,94					
		Итого по расценке					3 037,34		175 254,52		1 468 813
		ФОТ							25 918,84		475 352
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			23 845,33		437 324
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			11 922,67		218 662
85	ТССЦпг 03-21-01-004	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Объем: 57700*1.8	1 т груза	103 860		103 860	7,16		211 022,52 743 637,60	8,12	2 124 799 6 038 337
86	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 149400*1.8	1 т груза	268 920		268 920	5,98		743 637,60 1 608 141,60	8,12	6 038 337 13 058 110
87	ТЕР 27-04-001-02	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м³ материала основания (в плотном теле)	1 494		1 494			1 608 141,60		13 058 110 34 826 033
		1 ОТ					159,40		238 143,60	18,34	4 367 554
		3 ЭМ					2 493,50		3 725 289,00	8,12	30 249 347
		2 в т. ч. ОТм					227,33		339 631,02	18,34	6 228 833
		4 М					21,77		32 524,38	6,43	209 132
	ТССЦ 408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	15,72		23 485,68					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		22 126,14					
		Итого по расценке					2 674,67		3 995 956,98		34 826 033
		ФОТ							577 774,62		10 596 387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	147		147			849 328,69		15 576 689
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95		95			548 885,89		10 066 568
88	ТЕР 01-01-032-02	Всего по позиции Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	174,9		174,9			5 394 171,56		60 469 290 899 220
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					633,17		110 741,43	8,12	899 220
		2 в т. ч. ОТм					62,87		10 995,96	18,34	201 666
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	3,85		673,37					
		Итого по расценке					633,17		110 741,43		899 220
		ФОТ							10 995,96		201 666
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			10 116,28		185 533
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			5 058,14		92 766
		Всего по позиции							125 915,85		1 177 519
		Итого прямые затраты по Разделу 10 (в базисном и текущем уровнях цен)							6 670 266,04		56 587 168
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							242 654,59		4 450 286
		эксплуатация машин и механизмов							4 043 096,69		32 829 945
		материальные ресурсы							32 735,56		210 490
		перевозка							2 351 779,20		19 096 447
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							618 317,02		11 339 935
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							886 627,69		16 260 754
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							567 535,40		10 408 600
		Итого по Разделу 10 (в базисном и текущем уровнях цен)							8 124 429,13		83 256 522
Раздел 11. Строительство дамб секции № 3 и пруда-отстойника хвостохранилища											
89	ТЕР 01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	2 494,2		2 494,2					63 492 393
		1 ОТ						78,18	194 996,56	18,34	3 576 237
		3 ЭМ					2 955,50		7 371 608,10	8,12	59 857 458
		2 в т. ч. ОТм					371,02		925 398,08	18,34	16 971 801
		4 М						3,66	9 128,77	6,43	58 698
		ЗТ	чел.-ч	6,98		17 409,52					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		56 668,22					
		Итого по расценке					3 037,34		7 575 733,43		63 492 393
		ФОТ							1 120 394,64		20 548 038
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			1 030 763,07		18 904 195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			515 381,53		9 452 097
90	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объём: 2494200*1.8	1 т груза	4 489 560		4 489 560		5,98	9 121 878,03 26 847 568,80	8,12	91 848 685 218 002 259
91	ТЕР 01-01-093-07	Всего по позиции Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы 2	1000 м³ грунта	2 494,2		2 494,2			26 847 568,80		218 002 259 65 158 652
		1 ОТ						77,99	194 522,66	18,34	3 567 546
		3 ЭМ						3 041,10	7 585 111,62	8,12	61 591 106
		2 в т. ч. ОТм						281,37	701 793,05	18,34	12 870 885
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	7,91		19 729,12					
		ЗТм	чел.-ч	17,23		42 975,07					
		Итого по расценке ФОТ					3 119,09		7 779 634,28		65 158 652 16 438 431
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			824 610,45		15 123 357
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			412 305,23		7 561 678
92	ТЕР 42-01-002-01	Всего по позиции Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из щебня слоем толщиной до 0,5 м	100 м³ подстилаю щего слоя	584		584			9 016 549,96		87 843 687 2 649 105
		1 ОТ						86,26	50 375,84	18,34	923 893
		3 ЭМ						311,11	181 688,24	8,12	1 475 309
		2 в т. ч. ОТм						56,99	33 282,16	18,34	610 395
		4 М						66,55	38 865,20	6,43	249 903
	ТССЦ 407-9085	Грунт	м³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	8,35		4 876,40					
		ЗТм	чел.-ч	3,49		2 038,16					
		Итого по расценке ФОТ					463,92		270 929,28		2 649 105 1 534 288
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	94		94			78 638,52		1 442 231
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			42 665,58		782 487
93	ТЕР 42-01-002-01	Всего по позиции Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси слоем толщиной до 0,5 м	100 м³ подстилаю щего слоя	644		644			392 233,38		4 873 823 2 921 272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					86,26		55 551,44	18,34	1 018 813
		3 ЭМ					311,11		200 354,84	8,12	1 626 881
		2 в т. ч. ОТм					56,99		36 701,56	18,34	673 107
		4 М					66,55		42 858,20	6,43	275 578
	ТССЦ 407-9085	Грунт	м ³		П						
		ЗТ	чел.-ч		8,35		5 377,40				
		ЗТм	чел.-ч		3,49		2 247,56				
		Итого по расценке					463,92		298 764,48		2 921 272
		ФОТ							92 253,00		1 691 920
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%		94				86 717,82		1 590 405
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%		51				47 049,03		862 879
94	ТЕР 01-01-053-01	Всего по позиции							432 531,33		5 374 556
		Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата 10 мм	1000 м ² поверхность и		517,7		517,7				132 535 495
		1 ОТ					671,81		347 796,04	18,34	6 378 579
		3 ЭМ					1 836,78		950 901,01	8,12	7 721 316
		2 в т. ч. ОТм					173,12		89 624,22	18,34	1 643 708
		4 М					35 578,95		18 419 222,42	6,43	118 435 600
	ТССЦ 101-9298	Мат полиамидный противозерозионный	м ²		1 100		569 470				
		ЗТ	чел.-ч		62,32		32 263,06				
		ЗТм	чел.-ч		10,80		5 591,16				
		Итого по расценке					38 087,54		19 717 919,47		132 535 495
		ФОТ							437 420,26		8 022 287
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%		92				402 426,64		7 380 504
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%		46				201 213,32		3 690 252
95	ТССЦ 101-2198	Всего по позиции							20 321 559,43		143 606 251
		Битумная геомембрана	м ²		517 700		517 700		12,10		40 278 613
96	ТЕР 01-01-012-02	Всего по позиции							6 264 170,00	6,43	40 278 613
		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта		356,7		356,7				9 080 160
		1 ОТ					78,18		27 886,81	18,34	511 444
		3 ЭМ					2 955,50		1 054 226,85	8,12	8 560 322
		2 в т. ч. ОТм					371,02		132 342,83	18,34	2 427 168
		4 М					3,66		1 305,52	6,43	8 394
		ЗТ	чел.-ч		6,98		2 489,77				
		ЗТм	чел.-ч		22,72		8 104,22				
		Итого по расценке					3 037,34		1 083 419,18		9 080 160
		ФОТ							160 229,64		2 938 612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			147 411,27		2 703 523
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			73 705,63		1 351 762
97	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 356700*2	1 т груза	713 400		713 400		5,98	1 304 536,08 4 266 132,00	8,12	13 135 445 34 640 992
98	ТЕР 01-01-093-07	Всего по позиции Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы 2	1000 м³ грунта	356,7		356,7			4 266 132,00		34 640 992 9 318 455
		1 ОТ					77,99		27 819,03	18,34	510 201
		3 ЭМ					3 041,10		1 084 760,37	8,12	8 808 254
		2 в т. ч. ОТм					281,37		100 364,68	18,34	1 840 688
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	7,91		2 821,50					
		ЗТм	чел.-ч	17,23		6 145,94					
		Итого по расценке					3 119,09		1 112 579,40		9 318 455
		ФОТ							128 183,71		2 350 889
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			117 929,01		2 162 818
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			58 964,51		1 081 409
99	ТЕР 42-01-002-01	Всего по позиции Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из щебня слоем толщиной до 0,5 м	100 м³ подстилаю щего слоя	237		237			1 289 472,92		12 562 682 1 075 065
		1 ОТ					86,26		20 443,62	18,34	374 936
		3 ЭМ					311,11		73 733,07	8,12	598 713
		2 в т. ч. ОТм					56,99		13 506,63	18,34	247 712
		4 М					66,55		15 772,35	6,43	101 416
	ТССЦ 407-9085	Грунт	м³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	8,35		1 978,95					
		ЗТм	чел.-ч	3,49		827,13					
		Итого по расценке					463,92		109 949,04		1 075 065
		ФОТ							33 950,25		622 648
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	94		94			31 913,24		585 289
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			17 314,63		317 550
		Всего по позиции							159 176,91		1 977 904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	ТЕР 01-01-046-03	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 3	1000 м ³ грунта	13,1		13,1					171 083
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					1 608,35		21 069,39	8,12	171 083
		2 в т. ч. ОТм					299,14		3 918,73	18,34	71 870
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	18,24		238,94					
		Итого по расценке					1 608,35		21 069,39		171 083
		ФОТ							3 918,73		71 870
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			3 605,23		66 120
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			1 802,62		33 060
101	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 35000*1.6	1 т груза	56 000		56 000	5,98		26 477,24	8,12	270 263
									334 880,00		2 719 226
102	ТЕР 01-02-040-02	Всего по позиции Укрепление откосов земляных сооружений механизированным способом с посевом многолетних трав	100 м ²	862		862					9 770 232
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					378,28		326 077,36	8,12	2 647 748
		2 в т. ч. ОТм					41,49		35 764,38	18,34	655 919
		4 М					1 285,03		1 107 695,86	6,43	7 122 484
	ТССЦ 414-9260	Семена трав	кг	2,7		2 327,4					
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	2,55		2 198,10					
		Итого по расценке					1 663,31		1 433 773,22		9 770 232
		ФОТ							35 764,38		655 919
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	89		89			31 830,30		583 768
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	41		41			14 663,40		268 927
		Всего по позиции							1 480 266,92		10 622 927
		Итого прямые затраты по Разделу 11 (в базисном и текущем уровнях цен)							77 116 521,97		591 813 002
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							919 392,00		16 861 649
		эксплуатация машин и механизмов							18 849 530,85		153 058 190
		материальные ресурсы							25 899 018,32		166 530 686
		перевозка							31 448 580,80		255 362 477
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							2 992 088,32		54 874 902
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							2 755 845,55		50 542 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							1 385 065,48		25 402 101	
		Итого по Разделу 11 (в базисном и текущем уровнях цен)							81 257 433,00		667 757 313	
Раздел 12. Строительство водоприёмного колодца шахтного типа с коллектором												
103	ТЕР 01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2	1000 м³	5,1		5,1					129 826	
		1 ОТ							78,18	398,72	18,34	7 313
		3 ЭМ							2 955,50	15 073,05	8,12	122 393
		2 в т. ч. ОТм							371,02	1 892,20	18,34	34 703
		4 М							3,66	18,67	6,43	120
		ЗТ	чел.-ч	6,98		35,60						
		ЗТм	чел.-ч	22,72		115,87						
		Итого по расценке							3 037,34	15 490,44		129 826
		ФОТ								2 290,92		42 016
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92				2 107,65		38 655
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46				1 053,82		19 327
104	ТЕР 09-02-001-04	Всего по позиции Монтаж переливного колодца	1 т конструкци й	0,982		0,982				18 651,91		187 808
		1 ОТ							427,77	420,07	18,34	7 704
		3 ЭМ							1 376,82	1 352,04	8,12	10 979
		2 в т. ч. ОТм							152,14	149,40	18,34	2 740
		4 М							198,41	194,84	6,43	1 253
		ЗТ	чел.-ч	33,63		33,02						
		ЗТм	чел.-ч	9,95		9,77						
		Итого по расценке							2 003,00	1 966,95		19 936
		ФОТ								569,47		10 444
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	90		90				512,52		9 400
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	85		85				484,05		8 877
105	ТССЦ 201-0706	Всего по позиции Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,982		0,982			15 988,53	15 700,74	6,43	100 956
		Итого по позиции								15 700,74		100 956
106	ТЕР 06-01-062-05	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	100 м³ железобето на в деле	14,28		14,28						19 231 014
		1 ОТ							32 740,56	467 535,20	18,34	8 574 596
		3 ЭМ							24 721,26	353 019,59	8,12	2 866 519
		2 в т. ч. ОТм							3 338,26	47 670,35	18,34	874 274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					84 838,44		1 211 492,92	6,43	7 789 899
		ЗТ	чел.-ч	2 692,48		38 448,61					
		ЗТм	чел.-ч	204,55		2 920,97					
		Итого по расценке					142 300,26		2 032 047,71		19 231 014
		ФОТ							515 205,55		9 448 870
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			540 965,83		9 921 314
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			334 883,61		6 141 766
107	ТЕР 01-01-035-02	Всего по позиции Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	10,9		10,9			2 907 897,15		35 294 094 34 207
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					386,48		4 212,63	8,12	34 207
		2 в т. ч. ОТм					38,38		418,34	18,34	7 672
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	2,35		25,62					
		Итого по расценке					386,48		4 212,63		34 207
		ФОТ							418,34		7 672
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			384,87		7 058
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			192,44		3 529
108	ТЕР 22-01-011-14	Всего по позиции Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 800 мм	1 км трубопрово да	1,036		1,036			4 789,94		44 794 893 247
		1 ОТ					18 587,80		19 256,96	18,34	353 173
		3 ЭМ					56 346,02		58 374,48	8,12	474 001
		2 в т. ч. ОТм					7 823,53		8 105,18	18,34	148 649
		4 М					9 918,70		10 275,77	6,43	66 073
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		1 040,144					
		ЗТ	чел.-ч	1 420,00		1 471,12					
		ЗТм	чел.-ч	488,36		505,94					
		Итого по расценке					84 852,52		87 907,21		893 247
		ФОТ							27 362,14		501 822
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			32 013,70		587 132
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			20 247,98		371 348
		Всего по позиции							140 168,89		1 851 727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ТССЦ 103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	1 035,5		1 035,5	1 470,00		1 522 185,00	6,43	9 787 650
110	ТЕР 15-04-030-03	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром более 50 мм и т.п., Объем: 2398*3	100 м ² окрашивае мой поверхност и	71,94		71,94			1 522 185,00		9 787 650 834 880
		1 ОТ					454,61		32 704,64	18,34	599 803
		3 ЭМ					3,43		246,75	8,12	2 004
		2 в т. ч. ОТм					0,16		11,51	18,34	211
		4 М					503,86		36 247,69	6,43	233 073
		ЗТ	чел.-ч	40,59		2 920,04					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,72					
		Итого по расценке					961,90		69 199,08		834 880
		ФОТ							32 716,15		600 014
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			32 716,15		600 014
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			16 030,91		294 007
111	ТЕР 01-01-036-03	Всего по позиции Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	3,3		3,3			117 946,14		1 728 901 837
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					31,25		103,13	8,12	837
		2 в т. ч. ОТм					3,10		10,23	18,34	188
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		0,63					
		Итого по расценке					31,25		103,13		837
		ФОТ							10,23		188
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			9,41		173
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			4,71		86
		Всего по позиции							117,25		1 096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	ТЕР 01-01-093-08	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м ³ в грунтах группы 3	1000 м ³ грунта	38		38					1 292 063
	1	ОТ					101,95		3 874,10	18,34	71 051
	3	ЭМ					3 957,13		150 370,94	8,12	1 221 012
	2	в т. ч. ОТм					366,12		13 912,56	18,34	255 156
	4	М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	10,34		392,92					
		ЗТм	чел.-ч	22,42		851,96					
		Итого по расценке					4 059,08		154 245,04		1 292 063
		ФОТ							17 786,66		326 207
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр		НР	%	92		92			16 363,73		300 110
		СП	%	46		46			8 181,86		150 055
		Всего по позиции							178 790,63		1 742 228
		Итого прямые затраты по Разделу 12 (в базисном и текущем уровнях цен)							3 903 057,93		32 324 616
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							524 189,69		9 613 640
		эксплуатация машин и механизмов							582 752,61		4 731 952
		материальные ресурсы							2 796 115,63		17 979 024
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							596 359,46		10 937 233
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							625 073,86		11 463 856
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							381 079,38		6 988 995
		Итого по Разделу 12 (в базисном и текущем уровнях цен)							4 909 211,17		50 777 467
Раздел 13. Строительство системы разводящих пульпопроводов											
113	ТЕР 22-01-011-12	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм	1 км трубопрово да	1,89		1,89					1 203 002
	1	ОТ					15 053,50		28 451,12	18,34	521 794
	3	ЭМ					39 597,01		74 838,35	8,12	607 687
	2	в т. ч. ОТм					5 859,22		11 073,93	18,34	203 096
	4	М					6 049,78		11 434,08	6,43	73 521
ТССЦ 103-9011		Трубы стальные	м	1 004		1 897,56					
		ЗТ	чел.-ч	1 150,00		2 173,50					
		ЗТм	чел.-ч	366,43		692,55					
		Итого по расценке					60 700,29		114 723,55		1 203 002
		ФОТ							39 525,05		724 890
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр		НР	%	117		117			46 244,31		848 121
		СП	%	74		74			29 248,54		536 419
		Всего по позиции							190 216,40		2 587 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	ТЕРм 12-02-002-19	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 630 мм	100 м трубопрово да	18,9		18,9					2 071 782
		1 ОТ					2 711,68		51 250,75	18,34	939 939
		3 ЭМ					6 875,46		129 946,19	8,12	1 055 163
		2 в т. ч. ОТм					652,54		12 333,01	18,34	226 187
		4 М					630,97		11 925,33	6,43	76 680
		ЗТ	чел.-ч	223,00		4 214,70					
		ЗТм	чел.-ч	41,17		778,11					
		Итого по расценке					10 218,11		193 122,27		2 071 782
		ФОТ							63 583,76		1 166 126
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	90		90			57 225,38		1 049 513
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			29 248,53		536 418
115	ТЕР 22-01-011-08	Всего по позиции Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм	1 км трубопрово да	0,15		0,15			279 596,18		3 657 713
		1 ОТ					7 775,46		1 166,32	18,34	21 390
		3 ЭМ					16 282,84		2 442,43	8,12	19 833
		2 в т. ч. ОТм					2 629,92		394,49	18,34	7 235
		4 М					4 044,70		606,71	6,43	3 901
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		150,6					
		ЗТ	чел.-ч	594,00		89,10					
		ЗТм	чел.-ч	165,30		24,80					
		Итого по расценке					28 103,00		4 215,46		45 124
		ФОТ							1 560,81		28 625
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			1 826,15		33 491
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			1 155,00		21 183
116	ТЕРм 12-02-002-15	Всего по позиции Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 325 мм	100 м трубопрово да	1,5		1,5			7 196,61		99 798
		1 ОТ					1 617,28		2 425,92	18,34	44 491
		3 ЭМ					4 740,59		7 110,89	8,12	57 740
		2 в т. ч. ОТм					437,41		656,12	18,34	12 033
		4 М					366,33		549,50	6,43	3 533
		ЗТ	чел.-ч	133,00		199,50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	27,79		41,69					
		Итого по расценке					6 724,20		10 086,31		105 764
		ФОТ							3 082,04		56 524
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	90		90			2 773,84		50 872
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			1 417,74		26 001
117	ТЕР 09-03-039-05	Всего по позиции Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкци й	3,933		3,933				14 277,89	182 637 38 264
		Объем: 207*0.019									
		1 ОТ					230,43		906,28	18,34	16 621
		3 ЭМ					259,68		1 021,32	8,12	8 293
		2 в т. ч. ОТм					21,13		83,10	18,34	1 524
		4 М					527,91		2 076,27	6,43	13 350
	ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т	1		3,933					
		ЗТ	чел.-ч	19,38		76,22					
		ЗТм	чел.-ч	1,28		5,03					
		Итого по расценке					1 018,02		4 003,87		38 264
		ФОТ							989,38		18 145
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	93		93			920,12		16 875
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	62		62			613,42		11 250
118	ТССЦ 201-0888	Всего по позиции Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты Объем: 191*0.019	т	3,629		3,629	12 870,00		46 705,23	6,43	66 389 300 315
119	ТССЦ 201-0889	Всего по позиции Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов Объем: 16*0.019	т	0,304		0,304	11 660,00		46 705,23 3 544,64	6,43	300 315 22 792
120	ТЕР 06-01-001-02	Всего по позиции Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м³	100 м³ бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,08		0,08			3 544,64		22 792 13 834
		1 ОТ					5 772,69		461,82	18,34	8 470
		3 ЭМ					2 775,85		222,07	8,12	1 803
		2 в т. ч. ОТм					464,10		37,13	18,34	681
		4 М					6 921,91		553,75	6,43	3 561
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м³	102		8,16					
		ЗТ	чел.-ч	535,50		42,84					
		ЗТм	чел.-ч	28,49		2,28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					15 470,45		1 237,64		13 834
		ФОТ							498,95		9 151
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			508,93		9 334
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	58		58			289,39		5 308
121	ТССЦ 401-0007	Всего по позиции							2 035,96		28 476
		Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м³	8,16		8,16	653,00		5 328,48	6,43	34 262
		Объем: 8*1.02									
		Всего по позиции							5 328,48		34 262
		Итого прямые затраты по Разделу 13 (в базисном и текущем уровнях цен)							382 967,45		3 835 139
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							84 662,21		1 552 705
		эксплуатация машин и механизмов							215 581,25		1 750 519
		материальные ресурсы							82 723,99		531 915
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							109 239,99		2 003 461
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							109 498,73		2 008 206
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							61 972,62		1 136 579
		Итого по Разделу 13 (в базисном и текущем уровнях цен)							554 438,80		6 979 924
Раздел 14. Устройство нагорной канавы											
122	ТЕР 01-01-032-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м³ грунта	14,7		14,7					75 578
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					633,17		9 307,60	8,12	75 578
		2 в т. ч. ОТм					62,87		924,19	18,34	16 950
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	3,85		56,60					
		Итого по расценке					633,17		9 307,60		75 578
		ФОТ							924,19		16 950
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			850,25		15 594
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			425,13		7 797
123	ТЕР 01-01-012-02	Всего по позиции							10 582,98		98 969
		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2	1000 м³ грунта	14,7		14,7					374 203
		1 ОТ					78,18		1 149,25	18,34	21 077
		3 ЭМ					2 955,50		43 445,85	8,12	352 780
		2 в т. ч. ОТм					371,02		5 453,99	18,34	100 026
		4 М					3,66		53,80	6,43	346
		ЗТ	чел.-ч	6,98		102,61					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		333,98					
		Итого по расценке					3 037,34		44 648,90		374 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	ФОТ НР СП	% %	92 46		92 46			6 603,24 6 074,98 3 037,49		121 103 111 415 55 707
124	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 14700*1.8	1 т груза	26 460		26 460	5,98		53 761,37 158 230,80	8,12	541 325 1 284 834
125	ТЕР 01-01-048-02	Всего по позиции Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	10,2		10,2			158 230,80		1 284 834 2 605 608
		1 ОТ					12 990,98		132 508,00	18,34	2 430 197
		3 ЭМ					2 117,88		21 602,38	8,12	175 411
		2 в т. ч. ОТм					252,79		2 578,46	18,34	47 289
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	1 205,10		12 292,02					
		ЗТм	чел.-ч	15,48		157,90					
		Итого по расценке					15 108,86		154 110,38		2 605 608
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	ФОТ НР СП	% %	92 46		92 46			135 086,46 124 279,54 62 139,77		2 477 486 2 279 287 1 139 644
126	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 2600*2	1 т груза	5 200		5 200	5,98		340 529,69 31 096,00	8,12	6 024 539 252 500
127	ТЕР 42-01-002-01	Всего по позиции Устройство подстилающего слоя дна из щебня слоем толщиной до 0,5 м	100 м ³ подстилающего слоя	26		26			31 096,00		252 500 117 940
		1 ОТ					86,26		2 242,76	18,34	41 132
		3 ЭМ					311,11		8 088,86	8,12	65 682
		2 в т. ч. ОТм					56,99		1 481,74	18,34	27 175
		4 М					66,55		1 730,30	6,43	11 126
	ТССЦ 407-9085	Грунт	м ³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	8,35		217,10					
		ЗТм	чел.-ч	3,49		90,74					
		Итого по расценке					463,92		12 061,92		117 940
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	ФОТ НР	%	94		94			3 724,50 3 501,03		68 307 64 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			1 899,50		34 837
128	ТЕР 01-01-036-03	Всего по позиции Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	13,7		13,7			17 462,45		216 986 3 476
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ						31,25	428,13	8,12	3 476
		2 в т. ч. ОТм						3,10	42,47	18,34	779
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		2,60					
		Итого по расценке						31,25	428,13		3 476
		ФОТ							42,47		779
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			39,07		717
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			19,54		358
		Всего по позиции							486,74		4 551
		Итого прямые затраты по Разделу 14 (в базисном и текущем уровнях цен)							409 883,73		4 714 139
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							135 900,01		2 492 406
		эксплуатация машин и механизмов							82 872,82		672 927
		материальные ресурсы							1 784,10		11 472
		перевозка							189 326,80		1 537 334
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							146 380,86		2 684 625
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							134 744,87		2 471 222
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							67 521,43		1 238 343
		Итого по Разделу 14 (в базисном и текущем уровнях цен)							612 150,03		8 423 704
Раздел 15. Монтаж и установка ПНС (Плавучей насосной станции)											
129	ТЕР 18-05-001-05	Установка плавучей насосной станции	1 насос	1		1					12 369
		1 ОТ						396,69	396,69	18,34	7 275
		3 ЭМ						94,53	94,53	8,12	768
		2 в т. ч. ОТм						4,41	4,41	18,34	81
		4 М						672,71	672,71	6,43	4 326
	ТССЦ 301-9260	Насосы с электродвигателем	компл.	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	33,79		33,79					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		0,27					
		Итого по расценке						1 163,93	1 163,93		12 369
		ФОТ							401,10		7 356
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	121		121			485,33		8 901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			288,79		5 296
130	ТССЦ 301-1050	Всего по позиции Плавучая насосная станция	шт.	1		1	14 300,00		1 938,05 14 300,00	6,43	26 566 91 949
		Всего по позиции							14 300,00		91 949
		Итого прямые затраты по Разделу 15 (в базисном и текущем уровнях цен)							15 463,93		104 318
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							396,69		7 275
		эксплуатация машин и механизмов							94,53		768
		материальные ресурсы							14 972,71		96 275
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							401,10		7 356
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							485,33		8 901
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							288,79		5 296
		Итого по Разделу 15 (в базисном и текущем уровнях цен)							16 238,05		118 515
Раздел 16. Установка контрольно-измерительной аппаратуры											
131	ТЕР 34-02-052-01	Устройство контрольно-измерительных пунктов на кронштейнах	1 пункт	5		5					3 121
		1 ОТ							14,30	18,34	1 311
		3 ЭМ								8,12	
		2 в т. ч. ОТм								18,34	
		4 М							56,31	6,43	1 810
		ЗТ	чел.-ч	1,14		5,70					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					70,61		353,05		3 121
		ФОТ							71,50		1 311
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	98		98			70,07		1 285
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	58		58			41,47		760
132	ТССЦ 108-0060	Всего по позиции Релеры по контрольным створам	шт.	1		1	137,10		464,59 137,10	6,43	5 166 882
133	ТССЦ 509-1987	Всего по позиции Пьезометр	шт.	4		4	556,13		2 224,52	6,43	14 304
		Всего по позиции							2 224,52		14 304
		Итого прямые затраты по Разделу 16 (в базисном и текущем уровнях цен)							2 714,67		18 307
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							71,50		1 311
		материальные ресурсы							2 643,17		16 996
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							71,50		1 311
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							70,07		1 285
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							41,47		760
		Итого по Разделу 16 (в базисном и текущем уровнях цен)							2 826,21		20 352
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							113 444 984,02		870 425 357
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							2 389 457,99		43 822 659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							25 452 893,14		206 677 490
		материальные ресурсы							44 478 208,09		285 994 877
		перевозка							41 124 424,80		333 930 331
		Всего ФОТ (справочно)							5 147 377,26		94 402 902
		Всего накладные расходы							5 312 869,22		97 438 028
		Всего сметная прибыль							2 958 951,84		54 267 179
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							121 716 805,08		1 022 130 564
		НДС								20	204 426 112,80
		ВСЕГО по смете с НДС (в базисном и текущем уровнях цен)							121 716 805,08		1 226 556 676,80
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ							51 840,44		333 334

Составил Томилов А.М.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Томилов М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 719 887 107.6 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 719 887 107.6 руб.

« / 20 г.

« / 20 г.

Наименование редакции сметных нормативов ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)
 Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.211012)
 ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ №5-к АО "ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК" (ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОФ) В КАСЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА УЧАСТКЕ В КВ. № 53, 54, 55, 56, 57, 70, 71, 72, 84, 85 ВИШНЕВОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
(наименование стройки)
 ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ №5-к АО "ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК" (ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОФ) В КАСЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА УЧАСТКЕ В КВ. № 53, 54, 55, 56, 57, 70, 71, 72, 84, 85 ВИШНЕВОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
(наименование объекта капитального строительства)
 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № **2020-248-СМ-1-2**
 2 этап

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IV квартал 2021 (01.01.2000)

Сметная стоимость 719 887,11 (68 049,51) тыс. руб.

в том числе

строительных работ 572 572,98 (64 596,94) тыс. руб.

монтажных работ 27 332,94 (3 452,57) тыс. руб.

оборудования тыс. руб.

прочих затрат тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 24 084,40 (1 313,22) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 115 552,88 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 122 735,25 чел.-ч.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэф. фициент	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэф. фициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовка трасс линейных сооружений											
1	ТЕР 01-01-032-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	11,4		11,4					58 611
	1	ОТ								18,34	
	3	ЭМ					633,17		7 218,14	8,12	58 611
	2	в т. ч. ОТм					62,87		716,72	18,34	13 145
	4	М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	3,85		43,89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					633,17		7 218,14		58 611
		ФОТ							716,72		13 145
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			659,38		12 093
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			329,69		6 047
2	ТЕР 01-01-012-02	Всего по позиции							8 207,21		76 751
		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2	1000 м³ грунта	11,4		11,4					290 199
		1 ОТ					78,18		891,25	18,34	16 346
		3 ЭМ					2 955,50		33 692,70	8,12	273 585
		2 в т. ч. ОТм					371,02		4 229,63	18,34	77 571
		4 М					3,66		41,72	6,43	268
		ЗТ	чел.-ч	6,98		79,57					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		259,01					
		Итого по расценке					3 037,34		34 625,67		290 199
		ФОТ							5 120,88		93 917
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			4 711,21		86 404
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			2 355,60		43 202
3	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции							41 692,48		419 805
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км	1 т груза	20 520		20 520	5,98		122 709,60	8,12	996 402
		Объем: 11400*1.8									
		Итого по позиции							122 709,60		996 402
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							164 553,41		1 345 212
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							891,25		16 346
		эксплуатация машин и механизмов							40 910,84		332 196
		материальные ресурсы							41,72		268
		перевозка							122 709,60		996 402
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							5 837,60		107 062
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							5 370,59		98 497
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							2 685,29		49 249
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							172 609,29		1 492 958
Раздел 2. Отсыпка трасс линейных сооружений вскрышными породами											
4	ТССЦпг 03-21-01-003	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км	1 т груза	162 900		162 900	5,98		974 142,00	8,12	7 910 033
		Объем: 90500*1.8									
		Всего по позиции							974 142,00		7 910 033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ТЕР 01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	39,4		39,4					9 998
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					31,25		1 231,25	8,12	9 998
		2 в т. ч. ОТм					3,10		122,14	18,34	2 240
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		7,49					
		Итого по расценке					31,25		1 231,25		9 998
		ФОТ							122,14		2 240
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			112,37		2 061
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			56,18		1 030
6	ТЕР 27-04-001-04	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	60		60			1 399,80		13 089 2 052 319
		1 ОТ					247,46		14 847,60	18,34	272 305
		3 ЭМ					3 636,32		218 179,20	8,12	1 771 615
		2 в т. ч. ОТм					337,22		20 233,20	18,34	371 077
		4 М					21,77		1 306,20	6,43	8 399
	ТССЦ 408-9080	Щебень	м ³		П	П					
		ЗТ	чел.-ч	24,19		1 451,40					
		ЗТм	чел.-ч	20,60		1 236,00					
		Итого по расценке					3 905,55		234 333,00		2 052 319
		ФОТ							35 080,80		643 382
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	147		147			51 568,78		945 772
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95		95			33 326,76		611 213
7	ТЕР 01-01-036-03	Всего по позиции Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	39,4		39,4			319 228,54		3 609 304 9 998
		1 ОТ								18,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ЭМ					31,25		1 231,25	8,12	9 998
		2 в т. ч. ОТм					3,10		122,14	18,34	2 240
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		7,49					
		Итого по расценке					31,25		1 231,25		9 998
		ФОТ							122,14		2 240
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			112,37		2 061
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			56,18		1 030
8	ТЕР 01-01-047-02	Всего по позиции							1 399,80		13 089
		Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	13,68		13,68					271 935
		1 ОТ					495,13		6 773,38	18,34	124 224
		3 ЭМ					1 329,75		18 190,98	8,12	147 711
		2 в т. ч. ОТм					161,95		2 215,48	18,34	40 632
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	45,93		628,32					
		ЗТм	чел.-ч	10,53		144,05					
		Итого по расценке					1 824,88		24 964,36		271 935
		ФОТ							8 988,86		164 856
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			8 269,75		151 668
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			4 134,88		75 834
		Всего по позиции							37 368,99		499 437
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)							1 235 901,86		10 254 283
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							21 620,98		396 529
		эксплуатация машин и механизмов							238 832,68		1 939 322
		материальные ресурсы							1 306,20		8 399
		перевозка							974 142,00		7 910 033
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							44 313,94		812 718
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							60 063,27		1 101 562
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							37 574,00		689 107
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)							1 333 539,13		12 044 952
Раздел 3. Строительство ветки пульпопровода на 1 секцию хвостохранилища											
9	ТЕР 01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	9,9		9,9					252 015
		1 ОТ					78,18		773,98	18,34	14 195
		3 ЭМ					2 955,50		29 259,45	8,12	237 587
		2 в т. ч. ОТм					371,02		3 673,10	18,34	67 365
		4 М					3,66		36,23	6,43	233
		ЗТ	чел.-ч	6,98		69,10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	22,72		224,93					
		Итого по расценке					3 037,34		30 069,66		252 015
		ФОТ							4 447,08		81 560
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			4 091,31		75 035
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			2 045,66		37 518
10	ТЕР 22-01-021-13	Всего по позиции							36 206,63		364 568
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	1 км трубопрово да	2,08		2,08					801 369
		1 ОТ					8 868,60		18 446,69	18,34	338 312
		3 ЭМ					25 746,98		53 553,72	8,12	434 856
		2 в т. ч. ОТм					2 316,67		4 818,67	18,34	88 374
		4 М					2 108,58		4 385,85	6,43	28 201
		ЗТ	чел.-ч	773,20		1 608,26					
		ЗТм	чел.-ч	155,69		323,84					
		Итого по расценке					36 724,16		76 386,26		801 369
		ФОТ							23 265,36		426 686
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	130		130			30 244,97		554 692
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	89		89			20 706,17		379 751
11	ТССЦ 507-0587	Всего по позиции							127 337,40		1 735 812
		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 630 мм	10 м	210,08		210,08	12 360,00		2 596 588,80	6,43	16 696 066
		Объем: 2080*1.01									
12	ТЕР 01-01-035-02	Всего по позиции							2 596 588,80		16 696 066
		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	8,8		8,8					27 616
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					386,48		3 401,02	8,12	27 616
		2 в т. ч. ОТм					38,38		337,74	18,34	6 194
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	2,35		20,68					
		Итого по расценке					386,48		3 401,02		27 616
		ФОТ							337,74		6 194
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			310,72		5 698
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			155,36		2 849
		Всего по позиции							3 867,10		36 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного основания	10 м ³	10		10					105 249
		1 ОТ					105,37		1 053,70	18,34	19 325
		3 ЭМ					39,04		390,40	8,12	3 170
		2 в т. ч. ОТм					4,26		42,60	18,34	781
		4 М					1 287,00		12 870,00	6,43	82 754
		ЗТ	чел.-ч	10,20		102,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		3,50					
		Итого по расценке					1 431,41		14 314,10		105 249
		ФОТ							1 096,30		20 106
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			1 282,67		23 524
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			811,26		14 878
14	ТЕР 22-01-011-14	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 800 мм	1 км трубопрово да	0,012		0,012			16 408,03		143 651
		1 ОТ					18 587,80		223,05	18,34	4 091
		3 ЭМ					56 346,02		676,15	8,12	5 490
		2 в т. ч. ОТм					7 823,53		93,88	18,34	1 722
		4 М					9 918,70		119,02	6,43	765
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		12,048					
		ЗТ	чел.-ч	1 420,00		17,04					
		ЗТм	чел.-ч	488,36		5,86					
		Итого по расценке					84 852,52		1 018,22		10 346
		ФОТ							316,93		5 813
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			370,81		6 801
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			234,53		4 302
15	ТССЦ 103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 850 мм, толщина стенки 10 мм	м	12		12	1 470,00		1 623,56	6,43	21 449
		Итого по позиции							17 640,00		113 425
16	ТЕР 22-02-001-14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм	1 км трубопрово да	0,012		0,012			17 640,00		113 425
		1 ОТ					4 414,24		52,97	18,34	971
		3 ЭМ					28 489,06		341,87	8,12	2 776
		2 в т. ч. ОТм					2 518,92		30,23	18,34	554
		4 М					21 033,40		252,40	6,43	1 623
	ТССЦ 101-9090	Мастика	т	10,9		0,1308					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТССЦ 113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные	м ²	3 420		41,04					
		ЗТ	чел.-ч	376,00		4,51					
		ЗТм	чел.-ч	146,79		1,76					
		Итого по расценке					53 936,70		647,24		5 370
		ФОТ							83,20		1 525
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			97,34		1 784
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			61,57		1 129
		Всего по позиции							806,15		8 283
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)							2 740 065,30		18 011 456
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							20 550,39		376 894
		эксплуатация машин и механизмов							87 622,61		711 495
		материальные ресурсы							2 631 892,30		16 923 067
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							29 546,61		541 884
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							36 397,82		667 534
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							24 014,55		440 427
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)							2 800 477,67		19 119 417
Раздел 4. Организация северного отвала торфа											
17	ТЕР 01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	50		50					12 688
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					31,25		1 562,50	8,12	12 688
		2 в т. ч. ОТм					3,10		155,00	18,34	2 843
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		9,50					
		Итого по расценке					31,25		1 562,50		12 688
		ФОТ							155,00		2 843
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			142,60		2 616
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			71,30		1 308
		Всего по позиции							1 776,40		16 612
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)							1 562,50		12 688
		<i>в том числе</i>									
		эксплуатация машин и механизмов							1 562,50		12 688
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							155,00		2 843
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							142,60		2 616
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							71,30		1 308
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)							1 776,40		16 612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5. Строительство основания 1-2 секции хвостохранилища											
18	ТЕР 01-01-032-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	78,2		78,2					402 053
	1	ОТ								18,34	
	3	ЭМ					633,17		49 513,89	8,12	402 053
	2	в т. ч. ОТм					62,87		4 916,43	18,34	90 167
	4	М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	3,85		301,07					
		Итого по расценке					633,17		49 513,89		402 053
		ФОТ							4 916,43		90 167
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			4 523,12		82 954
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			2 261,56		41 477
19	ТЕР 01-01-012-02	Всего по позиции Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	78,2		78,2			56 298,57		526 484 1 990 660
	1	ОТ					78,18		6 113,68	18,34	112 125
	3	ЭМ					2 955,50		231 120,10	8,12	1 876 695
	2	в т. ч. ОТм					371,02		29 013,76	18,34	532 112
	4	М					3,66		286,21	6,43	1 840
		ЗТ	чел.-ч	6,98		545,84					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		1 776,70					
		Итого по расценке					3 037,34		237 519,99		1 990 660
		ФОТ							35 127,44		644 237
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			32 317,24		592 698
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			16 158,62		296 349
20	ТССЦпг 03-21-01-004	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Объем: 78200*1.8	1 т груза	140 760		140 760		7,16	285 995,85 1 007 841,60	8,12	2 879 707 8 183 674
21	ТЕР 01-01-032-02	Всего по позиции Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	286,7		286,7			1 007 841,60		8 183 674 1 474 022
	1	ОТ								18,34	
	3	ЭМ					633,17		181 529,84	8,12	1 474 022
	2	в т. ч. ОТм					62,87		18 024,83	18,34	330 575
	4	М								6,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	3,85		1 103,80					
		Итого по расценке					633,17		181 529,84		1 474 022
		ФОТ							18 024,83		330 575
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			16 582,84		304 129
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			8 291,42		152 065
22	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 537900*1.8	1 т груза	968 220		968 220	5,98		206 404,10		1 930 216
									5 789 955,60	8,12	47 014 439
23	ТЕР 01-01-093-08	Всего по позиции Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы 3	1000 м³ грунта	537,9		537,9			5 789 955,60		47 014 439
		1 ОТ					101,95		54 838,91	18,34	1 005 746
		3 ЭМ					3 957,13		2 128 540,23	8,12	17 283 747
		2 в т. ч. ОТм					366,12		196 935,95	18,34	3 611 805
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	10,34		5 561,89					
		ЗТм	чел.-ч	22,42		12 059,72					
		Итого по расценке					4 059,08		2 183 379,14		18 289 493
		ФОТ							251 774,86		4 617 551
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			231 632,87		4 248 147
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			115 816,44		2 124 073
24	ТЕР 01-01-036-03	Всего по позиции Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	566,2		566,2			2 530 828,45		24 661 713
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					31,25		17 693,75	8,12	143 673
		2 в т. ч. ОТм					3,10		1 755,22	18,34	32 191
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		107,58					
		Итого по расценке					31,25		17 693,75		143 673
		ФОТ							1 755,22		32 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			1 614,80		29 616
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			807,40		14 808
Всего по позиции									20 115,95		188 097
Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)									9 467 433,81		77 498 014
<i>в том числе</i>											
оплата труда									60 952,59		1 117 871
эксплуатация машин и механизмов									2 608 397,81		21 180 190
материальные ресурсы									286,21		1 840
перевозка									6 797 797,20		55 198 113
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)									311 598,78		5 714 721
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)									286 670,87		5 257 544
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)									143 335,44		2 628 772
Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)									9 897 440,12		85 384 330
Раздел 6. Строительство водоприёмного колодца шахтного типа с коллектором											
25	ТЕР 01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2	1000 м³ грунта	8,1		8,1					206 194
	1	ОТ					78,18		633,26	18,34	11 614
	3	ЭМ					2 955,50		23 939,55	8,12	194 389
	2	в т. ч. ОТм					371,02		3 005,26	18,34	55 116
	4	М					3,66		29,65	6,43	191
		ЗТ	чел.-ч	6,98		56,54					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		184,03					
Итого по расценке									3 037,34		206 194
ФОТ									3 638,52		66 730
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			3 347,44		61 392
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			1 673,72		30 696
Всего по позиции									29 623,62		298 282
26	ТЕР 09-02-001-04	Монтаж переливного колодца	1 т конструкци й	2,946		2,946					59 806
Объём: 0.982*3											
	1	ОТ					427,77		1 260,21	18,34	23 112
	3	ЭМ					1 376,82		4 056,11	8,12	32 936
	2	в т. ч. ОТм					152,14		448,20	18,34	8 220
	4	М					198,41		584,52	6,43	3 758
		ЗТ	чел.-ч	33,63		99,07					
		ЗТм	чел.-ч	9,95		29,31					
Итого по расценке									2 003,00		59 806
ФОТ									1 708,41		31 332
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	90		90			1 537,57		28 199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	85		85			1 452,15		26 632
27	ТССЦ 201-0706	Всего по позиции Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т Объём: 0.982*3	т	2,946		2,946	15 988,53		8 890,56 47 102,21	6,43	114 637 302 867
28	ТЕР 06-01-062-05	Всего по позиции Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	100 м ³ железобето на в деле	12,63		12,63			47 102,21		302 867 17 008 943
	1 ОТ						32 740,56		413 513,27	18,34	7 583 833
	3 ЭМ						24 721,26		312 229,51	8,12	2 535 304
	2 в т. ч. ОТм						3 338,26		42 162,22	18,34	773 255
	4 М						84 838,44		1 071 509,50	6,43	6 889 806
	ЗТ		чел.-ч	2 692,48		34 006,02					
	ЗТм		чел.-ч	204,55		2 583,47					
	Итого по расценке						142 300,26		1 797 252,28		17 008 943
	ФОТ								455 675,49		8 357 088
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			478 459,26		8 774 942
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			296 189,07		5 432 107
29	ТЕР 01-01-035-02	Всего по позиции Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	12,4		12,4			2 571 900,61		31 215 992 38 914
	1 ОТ									18,34	
	3 ЭМ						386,48		4 792,35	8,12	38 914
	2 в т. ч. ОТм						38,38		475,91	18,34	8 728
	4 М									6,43	
	ЗТ		чел.-ч								
	ЗТм		чел.-ч	2,35		29,14					
	Итого по расценке						386,48		4 792,35		38 914
	ФОТ								475,91		8 728
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			437,84		8 030
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			218,92		4 015
30	ТЕР 22-01-011-14	Всего по позиции Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 800 мм	1 км трубопрово да	1,091		1,091			5 449,11		50 959 940 668
	1 ОТ						18 587,80		20 279,29	18,34	371 922
	3 ЭМ						56 346,02		61 473,51	8,12	499 165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 в т. ч. ОТм					7 823,53		8 535,47	18,34	156 541
		4 М					9 918,70		10 821,30	6,43	69 581
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		1 095,364					
		ЗТ	чел.-ч	1 420,00		1 549,22					
		ЗТм	чел.-ч	488,36		532,80					
		Итого по расценке					84 852,52		92 574,10		940 668
		ФОТ							28 814,76		528 463
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			33 713,27		618 302
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			21 322,92		391 063
31	ТССЦ 103-0254	Всего по позиции Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	1 091		1 091	1 470,00		147 610,29		1 950 033
									1 603 770,00	6,43	10 312 241
32	ТЕР 15-04-030-03	Всего по позиции Огрунтовка и окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром более 50 мм и т.п.,	100 м ² окрашивае мой поверхност и	81,03		81,03					10 312 241
		Объем: 2701*3							1 603 770,00		940 371
		1 ОТ					454,61		36 837,05	18,34	675 591
		3 ЭМ					3,43		277,93	8,12	2 257
		2 в т. ч. ОТм					0,16		12,96	18,34	238
		4 М					503,86		40 827,78	6,43	262 523
		ЗТ	чел.-ч	40,59		3 289,01					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,81					
		Итого по расценке					961,90		77 942,76		940 371
		ФОТ							36 850,01		675 829
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			36 850,01		675 829
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49		49			18 056,50		331 156
33	ТЕР 01-01-036-03	Всего по позиции Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	2,3		2,3			132 849,27		1 947 356
											584
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					31,25		71,88	8,12	584
		2 в т. ч. ОТм					3,10		7,13	18,34	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		0,44					
		Итого по расценке					31,25		71,88		584
		ФОТ							7,13		131
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			6,56		121
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			3,28		60
34	ТССЦпг 03-21-01-005	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км Объём: 107700*2	1 т груза	215 400		215 400	8,33		81,72		765
									1 794 282,00	8,12	14 569 570
35	ТЕР 01-01-093-08	Всего по позиции Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы 3	1000 м³ грунта	107,7		107,7					14 569 570
		1 ОТ					101,95		10 980,02	18,34	201 374
		3 ЭМ					3 957,13		426 182,90	8,12	3 460 605
		2 в т. ч. ОТм					366,12		39 431,12	18,34	723 167
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	10,34		1 113,62					
		ЗТм	чел.-ч	22,42		2 414,63					
		Итого по расценке					4 059,08		437 162,92		3 661 979
		ФОТ							50 411,14		924 541
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			46 378,25		850 578
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			23 189,12		425 289
		Всего по позиции							506 730,29		4 937 846
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)							5 885 453,80		48 042 137
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							483 503,10		8 867 446
		эксплуатация машин и механизмов							833 023,74		6 764 154
		материальные ресурсы							2 774 644,96		17 840 967
		перевозка							1 794 282,00		14 569 570
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							577 581,37		10 592 842
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							600 730,20		11 017 393
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							362 105,68		6 641 018
		Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)							6 848 289,68		65 700 548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 7. Строительство дамб 1-2 секции хвостохранилища											
36	ТЕР 01-01-012-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	2 207,8		2 207,8					56 201 790
		1 ОТ					78,18		172 605,80	18,34	3 165 590
		3 ЭМ					2 955,50		6 525 152,90	8,12	52 984 242
		2 в т. ч. ОТм					371,02		819 137,96	18,34	15 022 990
		4 М					3,66		8 080,55	6,43	51 958
		ЗТ	чел.-ч	6,98		15 410,44					
		ЗТм	чел.-ч	22,72		50 161,22					
		Итого по расценке					3 037,34		6 705 839,25		56 201 790
		ФОТ							991 743,76		18 188 580
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			912 404,26		16 733 494
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			456 202,13		8 366 747
37	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 2207800*1.8	1 т груза	3 974 040		3 974 040	5,98		8 074 445,64	8,12	81 302 031
									23 764 759,20		192 969 845
38	ТЕР 01-01-093-07	Всего по позиции Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м ³ в грунтах группы 2	1000 м ³ грунта	2 207,8		2 207,8					57 676 719
		1 ОТ					77,99		172 186,32	18,34	3 157 897
		3 ЭМ					3 041,10		6 714 140,58	8,12	54 518 822
		2 в т. ч. ОТм					281,37		621 208,69	18,34	11 392 967
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	7,91		17 463,70					
		ЗТм	чел.-ч	17,23		38 040,39					
		Итого по расценке					3 119,09		6 886 326,90		57 676 719
		ФОТ							793 395,01		14 550 864
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			729 923,41		13 386 795
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			364 961,70		6 693 397
		Всего по позиции							7 981 212,01		77 756 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ТЕР 01-01-036-04	Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.)	1000 м ² спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	292,8		292,8					85 591
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					36,00		10 540,80	8,12	85 591
		2 в т. ч. ОТм					2,09		611,95	18,34	11 223
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,12		35,14					
		Итого по расценке					36,00		10 540,80		85 591
		ФОТ							611,95		11 223
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			562,99		10 325
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			281,50		5 163
40	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 44200*1.6	1 т груза	70 720		70 720	5,98		11 385,29		101 079
									422 905,60	8,12	3 433 993
41	ТЕР 01-02-040-02	Всего по позиции Укрепление откосов земляных сооружений механизированным способом с посевом многолетних трав	100 м ²	2 584		2 584					3 433 993
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ					378,28		977 475,52	8,12	7 937 101
		2 в т. ч. ОТм					41,49		107 210,16	18,34	1 966 234
		4 М						1 285,03	3 320 517,52	6,43	21 350 928
	ТССЦ 414-9260	Семена трав	кг	2,7		6 976,8					
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	2,55		6 589,20					
		Итого по расценке					1 663,31		4 297 993,04		29 288 029
		ФОТ							107 210,16		1 966 234
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	89		89			95 417,04		1 749 948
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	41		41			43 956,17		806 156
		Всего по позиции							4 437 366,25		31 844 133
		Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) в том числе оплата труда эксплуатация машин и механизмов							42 088 364,79		339 655 967
									344 792,12		6 323 487
									14 227 309,80		115 525 756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы							3 328 598,07		21 402 886
		перевозка							24 187 664,80		196 403 838
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							1 892 960,88		34 716 901
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							1 738 307,70		31 880 562
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							865 401,50		15 871 463
		Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)							44 692 073,99		387 407 992
Раздел 8. Строительство системы разводящих пульпопроводов											
42	ТЕР 22-01-011-12	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм	1 км трубопрово да	4,93		4,93					3 137 989
		1 ОТ					15 053,50		74 213,76	18,34	1 361 080
		3 ЭМ					39 597,01		195 213,26	8,12	1 585 132
		2 в т. ч. ОТм					5 859,22		28 885,95	18,34	529 768
		4 М					6 049,78		29 825,42	6,43	191 777
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		4 949,72					
		ЗТ	чел.-ч	1 150,00		5 669,50					
		ЗТм	чел.-ч	366,43		1 806,50					
		Итого по расценке					60 700,29		299 252,44		3 137 989
		ФОТ							103 099,71		1 890 848
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			120 626,66		2 212 292
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			76 293,79		1 399 228
43	ТЕРм 12-02-002-19	Всего по позиции Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 630 мм	100 м трубопрово да	49,3		49,3			496 172,89		6 749 509
		1 ОТ					2 711,68		133 685,82	18,34	2 451 798
		3 ЭМ					6 875,46		338 960,18	8,12	2 752 357
		2 в т. ч. ОТм					652,54		32 170,22	18,34	590 002
		4 М					630,97		31 106,82	6,43	200 017
		ЗТ	чел.-ч	223,00		10 993,90					
		ЗТм	чел.-ч	41,17		2 029,68					
		Итого по расценке					10 218,11		503 752,82		5 404 172
		ФОТ							165 856,04		3 041 800
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	90		90			149 270,44		2 737 620
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			76 293,78		1 399 228
44	ТЕР 22-01-011-08	Всего по позиции Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм	1 км трубопрово да	0,15		0,15			729 317,04		9 541 020
		1 ОТ					7 775,46		1 166,32	18,34	21 390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ЭМ					16 282,84		2 442,43	8,12	19 833
		2 в т. ч. ОТм					2 629,92		394,49	18,34	7 235
		4 М					4 044,70		606,71	6,43	3 901
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004		150,6					
		ЗТ	чел.-ч	594,00		89,10					
		ЗТм	чел.-ч	165,30		24,80					
		Итого по расценке					28 103,00		4 215,46		45 124
		ФОТ							1 560,81		28 625
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	117		117			1 826,15		33 491
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	74		74			1 155,00		21 183
45	ТЕРм 12-02-002-15	Всего по позиции							7 196,61		99 798
		Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 325 мм	100 м трубопровода	1,5		1,5					105 764
		1 ОТ					1 617,28		2 425,92	18,34	44 491
		3 ЭМ					4 740,59		7 110,89	8,12	57 740
		2 в т. ч. ОТм					437,41		656,12	18,34	12 033
		4 М					366,33		549,50	6,43	3 533
		ЗТ	чел.-ч	133,00		199,50					
		ЗТм	чел.-ч	27,79		41,69					
		Итого по расценке					6 724,20		10 086,31		105 764
		ФОТ							3 082,04		56 524
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	90		90			2 773,84		50 872
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			1 417,74		26 001
46	ТЕР 09-03-039-05	Всего по позиции							14 277,89		182 637
		Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкции	9,5		9,5					92 427
		Объем: 500*0.019									
		1 ОТ					230,43		2 189,09	18,34	40 148
		3 ЭМ					259,68		2 466,96	8,12	20 032
		2 в т. ч. ОТм					21,13		200,74	18,34	3 682
		4 М					527,91		5 015,15	6,43	32 247
	ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т	1		9,5					
		ЗТ	чел.-ч	19,38		184,11					
		ЗТм	чел.-ч	1,28		12,16					
		Итого по расценке					1 018,02		9 671,20		92 427
		ФОТ							2 389,83		43 830
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	93		93			2 222,54		40 762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	62		62			1 481,69		27 175
47	ТССЦ 201-0888	Всего по позиции Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты Объем: 453*0.019	т	8,607		8,607	12 870,00		13 375,43 110 772,09	6,43	160 364 712 265
48	ТССЦ 201-0889	Всего по позиции Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов Объем: 47*0.019	т	0,893		0,893	11 660,00		110 772,09 10 412,38	6,43	712 265 66 952
49	ТЕР 06-01-001-02	Всего по позиции Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м³	100 м³ бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,235		0,235			10 412,38		66 952 40 636
		1 ОТ					5 772,69		1 356,58	18,34	24 880
		3 ЭМ					2 775,85		652,32	8,12	5 297
		2 в т. ч. ОТм					464,10		109,06	18,34	2 000
		4 М					6 921,91		1 626,65	6,43	10 459
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м³	102		23,97					
		ЗТ	чел.-ч	535,50		125,84					
		ЗТм	чел.-ч	28,49		6,70					
		Итого по расценке					15 470,45		3 635,55		40 636
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			1 465,64		26 880
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	58		58			1 494,95		27 418
									850,07		15 590
50	ТССЦ 401-0007	Всего по позиции Бетон тяжелый, класс В20 (М250) Объем: 23.5*1.02	м³	23,97		23,97	653,00		5 980,57 15 652,41	6,43	83 644 100 645
		Всего по позиции							15 652,41		100 645
		Итого прямые затраты по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен)							967 450,66		9 705 974
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							215 037,49		3 943 787
		эксплуатация машин и механизмов							546 846,04		4 440 391
		материальные ресурсы							205 567,13		1 321 796
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							277 454,07		5 088 507
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							278 214,58		5 102 455
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							157 492,07		2 888 405
		Итого по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен)							1 403 157,31		17 696 834
Раздел 9. Устройство дренажной и нагорной канав и технологического проезда											
51	ТЕР 01-01-048-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2	1000 м³ грунта	10,7		10,7					2 733 334
		1 ОТ					12 990,98		139 003,49	18,34	2 549 324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ЭМ					2 117,88		22 661,32	8,12	184 010
		2 в т. ч. ОТм					252,79		2 704,85	18,34	49 607
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	1 205,10		12 894,57					
		ЗТм	чел.-ч	15,48		165,64					
		Итого по расценке					15 108,86		161 664,81		2 733 334
		ФОТ							141 708,34		2 598 931
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			130 371,67		2 391 017
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			65 185,84		1 195 508
52	ТССЦпг 03-21-01-003	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Объем: 8700*2	1 т груза	17 400		17 400	5,98		357 222,32		6 319 859
									104 052,00	8,12	844 902
53	ТЕР 42-01-002-01	Всего по позиции Устройство подстилающего слоя дна из щебня слоем толщиной до 0,5 м	100 м³ подстилаю щего слоя	43		43					844 902
		1 ОТ					86,26		3 709,18	18,34	68 026
		3 ЭМ					311,11		13 377,73	8,12	108 627
		2 в т. ч. ОТм					56,99		2 450,57	18,34	44 943
		4 М					66,55		2 861,65	6,43	18 400
	ТССЦ 407-9085	Грунт	м³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	8,35		359,05					
		ЗТм	чел.-ч	3,49		150,07					
		Итого по расценке					463,92		19 948,56		195 053
		ФОТ							6 159,75		112 969
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	94		94			5 790,17		106 191
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			3 141,47		57 614
54	ТЕР 01-01-016-02	Всего по позиции Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м³ грунта	4,4		4,4			28 880,20		358 858
											15 819
		1 ОТ					35,99		158,36	18,34	2 904
		3 ЭМ					357,63		1 573,57	8,12	12 777
		2 в т. ч. ОТм					64,83		285,25	18,34	5 231
		4 М					4,88		21,47	6,43	138
		ЗТ	чел.-ч	3,65		16,06					
		ЗТм	чел.-ч	3,97		17,47					
		Итого по расценке					398,50		1 753,40		15 819
		ФОТ							443,61		8 135
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			408,12		7 484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			204,06		3 742
55	ТЕР 01-01-036-03	Всего по позиции Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ² спланированная поверхность и за 1 проход бульдозера	30,5		30,5			2 365,58		27 045 7 739
		1 ОТ								18,34	
		3 ЭМ						31,25	953,13	8,12	7 739
		2 в т. ч. ОТм						3,10	94,55	18,34	1 734
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,19		5,80					
		Итого по расценке						31,25	953,13		7 739
		ФОТ							94,55		1 734
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			86,99		1 595
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			43,49		798
		Всего по позиции							1 083,61		10 132
		Итого прямые затраты по Разделу 9 (в базисном и текущем уровнях цен)							288 371,90		3 796 847
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							142 871,03		2 620 254
		эксплуатация машин и механизмов							38 565,75		313 153
		материальные ресурсы							2 883,12		18 538
		перевозка							104 052,00		844 902
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							148 406,25		2 721 769
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							136 656,95		2 506 287
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							68 574,86		1 257 662
		Итого по Разделу 9 (в базисном и текущем уровнях цен)							493 603,71		7 560 796
Раздел 10. Строительство дренажных насосных станций											
56	ТЕР 09-02-001-04	Монтаж дренажного колодца	1 т конструкции й	8,568		8,568					173 937
		Объем: 3.57*2.4									
		1 ОТ						427,77	3 665,13	18,34	67 218
		3 ЭМ						1 376,82	11 796,59	8,12	95 788
		2 в т. ч. ОТм						152,14	1 303,54	18,34	23 907
		4 М						198,41	1 699,98	6,43	10 931
		ЗТ	чел.-ч	33,63		288,14					
		ЗТм	чел.-ч	9,95		85,25					
		Итого по расценке						2 003,00	17 161,70		173 937
		ФОТ							4 968,67		91 125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	90		90			4 471,80		82 013
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	85		85			4 223,37		77 456
		Всего по позиции							25 856,87		333 406
57	ТЕР 18-05-001-05	Монтаж насосов	1 насос	4		4					49 473
		1 ОТ					396,69		1 586,76	18,34	29 101
		3 ЭМ					94,53		378,12	8,12	3 070
		2 в т. ч. ОТм					4,41		17,64	18,34	324
		4 М					672,71		2 690,84	6,43	17 302
	ТССЦ 301-9260	Насосы с электродвигателем	компл.	1		4					
		ЗТ	чел.-ч	33,79		135,16					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		1,08					
		Итого по расценке					1 163,93		4 655,72		49 473
		ФОТ							1 604,40		29 425
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	121		121			1 941,32		35 604
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			1 155,17		21 186
		Всего по позиции							7 752,21		106 263
58	ТССЦ 301-1050	Насос	шт.	4		4	14 300,00		57 200,00	6,43	367 796
		Всего по позиции							57 200,00		367 796
59	ТЕР 16-02-006-06	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм	100 м трубопрово да	1,25		1,25					57 091
		1 ОТ					2 143,75		2 679,69	18,34	49 146
		3 ЭМ					538,59		673,24	8,12	5 467
		2 в т. ч. ОТм					16,98		21,23	18,34	389
		4 М					308,31		385,39	6,43	2 478
	ТССЦ 302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.	П		П					
	ТССЦ 302-9516	Трубопроводы обвязки с фланцами	м	100		125					
		ЗТ	чел.-ч	178,20		222,75					
		ЗТм	чел.-ч	1,04		1,30					
		Итого по расценке					2 990,65		3 738,32		57 091
		ФОТ							2 700,92		49 535
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	121		121			3 268,11		59 937
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72		72			1 944,66		35 665
		Всего по позиции							8 951,09		152 693
60	ТССЦ 302-1600	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 200 мм	м	125		125	263,90		32 987,50	6,43	212 110
		Всего по позиции							32 987,50		212 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по Разделу 10 (в базисном и текущем уровнях цен)							115 743,24		860 407
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							7 931,58		145 465
		эксплуатация машин и механизмов							12 847,95		104 325
		материальные ресурсы							94 963,71		610 617
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							9 273,99		170 085
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							9 681,23		177 554
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							7 323,20		134 307
		Итого по Разделу 10 (в базисном и текущем уровнях цен)							132 747,67		1 172 268
Раздел 11. Монтаж ВЛ электроснабжения дренажных насосных											
61	ТЕР 33-04-016-02	Разводка конструкций и материалов опор по трассе	1 опора		40		40				19 802
		1 ОТ						4,55	182,00	18,34	3 338
		3 ЭМ						50,69	2 027,60	8,12	16 464
		2 в т. ч. ОТм						7,84	313,60	18,34	5 751
		4 М								6,43	
		ЗТ	чел.-ч	0,44		17,60					
		ЗТм	чел.-ч	0,48		19,20					
		Итого по расценке						55,24	2 209,60		19 802
		ФОТ							495,60		9 089
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			520,38		9 543
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			297,36		5 453
62	ТЕР 33-04-001-13	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов однофазных с подкосом угловых промежуточных	1 опора		30		30				3 027,34
		1 ОТ						171,88	5 156,40	18,34	94 568
		3 ЭМ						301,06	9 031,80	8,12	73 338
		2 в т. ч. ОТм						22,43	672,90	18,34	12 341
		4 М						50,44	1 513,20	6,43	9 730
		ЗТ	чел.-ч	15,74		472,20					
		ЗТм	чел.-ч	1,60		48,00					
		Итого по расценке						523,38	15 701,40		177 636
		ФОТ							5 829,30		106 909
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			6 120,77		112 254
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			3 497,58		64 145
		Всего по позиции							25 319,75		354 035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ТЕР 33-04-001-14	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов одноствоечных с подкосом концевых, анкерных	1 опора	10		10					63 691
		1 ОТ					192,19		1 921,90	18,34	35 248
		3 ЭМ					310,35		3 103,50	8,12	25 200
		2 в т. ч. ОТм					22,43		224,30	18,34	4 114
		4 М					50,44		504,40	6,43	3 243
		ЗТ	чел.-ч	17,60		176,00					
		ЗТм	чел.-ч	1,60		16,00					
		Итого по расценке					552,98		5 529,80		63 691
		ФОТ							2 146,20		39 362
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			2 253,51		41 330
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			1 287,72		23 617
64	ТССЦ 102-0270	Всего по позиции Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5, 8,5 м Объем: 0.36*30+0.6*10	м³	16,8		16,8	1 710,00		9 071,03		128 638
									28 728,00	6,43	184 721
65	ТССЦ 403-0943	Всего по позиции Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	40		40	534,04		21 361,60	6,43	137 355
									28 728,00		184 721
66	ТССЦ 110-0263	Всего по позиции Изоляторы штыревые Объем: 40*2	100 шт.	0,8		0,8	4 429,87		3 543,90	6,43	22 787
									21 361,60		137 355
67	ТССЦ 110-0135	Всего по позиции Штыри стальные для воздушных линий связи и радиотелефонии ШТ-20Д Объем: 40*2	шт.	80		80	9,40		3 543,90	6,43	22 787
									752,00		4 835
68	ТЕР 33-04-030-01	Всего по позиции Установка разрядников с помощью механизмов	1 компл.	8		8			752,00		4 835
		1 ОТ					48,05		384,40	18,34	7 050
		3 ЭМ					103,08		824,64	8,12	6 696
		2 в т. ч. ОТм					11,80		94,40	18,34	1 731
		4 М					3,53		28,24	6,43	182
		ЗТ	чел.-ч	4,29		34,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,97		7,76					
		Итого по расценке					154,66		1 237,28		13 928
		ФОТ							478,80		8 781
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			502,74		9 220
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			287,28		5 269
69	ТЕРм 08-01-015-01	Всего по позиции Разрядник вентильный	1 компл. (3 фазы)	8		8			2 027,30		28 417
		1 ОТ					156,86		1 254,88	18,34	23 014
		3 ЭМ					95,88		767,04	8,12	6 228
		2 в т. ч. ОТм					14,42		115,36	18,34	2 116
		4 М					350,59		2 804,72	6,43	18 034
		ЗТ	чел.-ч	12,90		103,20					
		ЗТм	чел.-ч	1,09		8,72					
		Итого по расценке					603,33		4 826,64		47 276
		ФОТ							1 370,24		25 130
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	95		95			1 301,73		23 874
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			890,66		16 335
70	ТЕРм 08-01-025-02	Всего по позиции Подстанция комплектная трансформаторная Монтаж	1 подстанция	2		2			7 019,03		87 485
		1 ОТ					514,37		1 028,74	18,34	18 867
		3 ЭМ					1 570,72		3 141,44	8,12	25 508
		2 в т. ч. ОТм					161,18		322,36	18,34	5 912
		4 М					143,07		286,14	6,43	1 840
		ЗТ	чел.-ч	42,30		84,60					
		ЗТм	чел.-ч	9,87		19,74					
		Итого по расценке					2 228,16		4 456,32		46 215
		ФОТ							1 351,10		24 779
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	95		95			1 283,55		23 540
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			878,22		16 106
71	С999-2	Всего по позиции Комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/6/0,4 кВ	шт	2		2	150 000,00		6 618,09		85 861
									46 656,30	6,43	300 000
72	ТЕРм 10-04-111-06	Всего по позиции Щит управления насосами	1 шт.	8		8			46 656,30		300 000
		1 ОТ					401,28		3 210,24	18,34	58 876
		3 ЭМ								8,12	
		2 в т. ч. ОТм								18,34	
		4 М					215,83		1 726,64	6,43	11 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	33,00		264,00					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					617,11		4 936,88		69 978
		ФОТ							3 210,24		58 876
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	95		95			3 049,73		55 932
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	53		53			1 701,43		31 204
73	ТССЦ 509-6808	Всего по позиции Щит управления насосами ШУ	шт.	8		8	2 432,30		9 688,04		157 114
		Итого по позиции							19 458,40	6,43	125 118
74	ТЕР 33-04-009-02	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм ² с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	1,77		1,77			19 458,40		125 118
		Объём: 5310/3/1000									
		1 ОТ					574,56		1 016,97	18,34	18 651
		3 ЭМ					1 353,63		2 395,93	8,12	19 455
		2 в т. ч. ОТм					204,05		361,17	18,34	6 624
		4 М					419,22		742,02	6,43	4 771
		ЗТ	чел.-ч	48,94		86,62					
		ЗТм	чел.-ч	14,19		25,12					
		Итого по расценке					2 347,41		4 154,92		42 877
		ФОТ							1 378,14		25 275
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			1 447,05		26 539
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			826,88		15 165
75	ТССЦ 502-0266	Всего по позиции Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 50 мм ²	т	0,717		0,717	85 380,00		6 428,85		84 581
		Объём: 0.135*5.310							61 217,46	6,43	393 628
76	ТЕРм 08-02-147-03	Всего по позиции Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля	0,25		0,25			61 217,46		393 628
		1 ОТ					181,91		45,48	18,34	834
		3 ЭМ					63,87		15,97	8,12	130
		2 в т. ч. ОТм					3,27		0,82	18,34	15
		4 М					39,61		9,90	6,43	64
		ЗТ	чел.-ч	14,96		3,74					
		ЗТм	чел.-ч	0,20		0,05					
		Итого по расценке					285,39		71,35		1 028
		ФОТ							46,30		849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	97		97			44,91		824
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	51		51			23,61		433
77	ТССЦ 501-8236	Всего по позиции Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова КГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,025		0,025	12 800,00		139,87 320,00	6,43	2 285 2 058
78	ТЕРм 08-03-596-07	Всего по позиции Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью до 100 Вт	100 шт.	0,05		0,05			320,00		2 058 9 654
		1 ОТ					3 842,26		192,11	18,34	3 523
		3 ЭМ					13 788,68		689,43	8,12	5 598
		2 в т. ч. ОТм					1 670,40		83,52	18,34	1 532
		4 М					1 657,01		82,85	6,43	533
		ЗТ	чел.-ч	306,40		15,32					
		ЗТм	чел.-ч	102,29		5,11					
		Итого по расценке					19 287,95		964,39		9 654
		ФОТ							275,63		5 055
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	95		95			261,85		4 802
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	65		65			179,16		3 286
79	С999-1	Всего по позиции Светильник Street X1 100Вт/ШВМ/5,0К/(L8)/9540Лм/Р66 композит/алюминий в комплекте с переходником консольным с регулировкой углов установки	шт	5		5	16 666,67		1 405,40 12 960,03	6,43	17 742 83 333
80	ТЕР 33-04-015-01	Всего по позиции Устройство заземления опор ВЛ и подстанций Объем: 122+17+174	10 м шин заземления	31,3		31,3			12 960,03		83 333 18 348
		1 ОТ					19,24		602,21	18,34	11 045
		3 ЭМ					27,64		865,13	8,12	7 025
		2 в т. ч. ОТм								18,34	
		4 М					1,38		43,19	6,43	278
		ЗТ	чел.-ч	1,80		56,34					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					48,26		1 510,53		18 348
		ФОТ							602,21		11 045
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	105		105			632,32		11 597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			361,33		6 627
81	ТССЦ 101-1638	Всего по позиции Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм Объем: 0.00157*122	т	0,192		0,192	5 590,00		2 504,18 1 073,28	6,43	36 572 6 901
82	ТССЦ 101-1755	Всего по позиции Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 25 мм толщиной 4 мм Объем: 0.00079*17	т	0,013		0,013	6 620,00		1 073,28 86,06	6,43	6 901 553
83	ТССЦ 101-1619	Всего по позиции Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм Объем: 0.002*174	т	0,348		0,348	4 490,00		86,06 1 562,52	6,43	553 10 047
		Всего по позиции Итого прямые затраты по Разделу 11 (в базисном и текущем уровнях цен) <i>в том числе</i> оплата труда эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) Итого по Разделу 11 (в базисном и текущем уровнях цен) <i>в том числе</i> материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ							1 562,52 243 318,66 14 995,33 22 862,48 205 460,85 17 183,76 17 418,54 10 231,23 270 968,43 59 616,33		10 047 1 781 769 275 014 185 642 1 321 113 315 150 319 455 187 640 2 288 864 383 333
Раздел 12. Установка контрольно-измерительной аппаратуры											
84	ТЕР 34-02-052-01	Устройство контрольно-измерительных пунктов на кронштейнах	1 пункт	5		5					3 121
		1 ОТ					14,30		71,50	18,34	1 311
		3 ЭМ								8,12	
		2 в т. ч. ОТм								18,34	
		4 М					56,31		281,55	6,43	1 810
		ЗТ	чел.-ч	1,14		5,70					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке ФОТ					70,61		353,05 71,50		3 121 1 311
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	98		98			70,07		1 285
		СП	%	58		58			41,47		760
85	ТССЦ 108-0060	Всего по позиции Реперы по контрольным створам	шт.	1		1	137,10		464,59 137,10	6,43	5 166 882
86	ТССЦ 509-1987	Всего по позиции Пьезометр	шт.	4		4	556,13		137,10 2 224,52	6,43	882 14 304
		Всего по позиции							2 224,52		14 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по Разделу 12 (в базисном и текущем уровнях цен)							2 714,67		18 307
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							71,50		1 311
		материальные ресурсы							2 643,17		16 996
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							71,50		1 311
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							70,07		1 285
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							41,47		760
		Итого по Разделу 12 (в базисном и текущем уровнях цен)							2 826,21		20 352
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							63 200 934,60		510 983 061
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							1 313 217,36		24 084 404
		эксплуатация машин и механизмов							18 658 782,20		151 509 312
		материальные ресурсы							9 248 287,44		59 466 487
		перевозка							33 980 647,60		275 922 858
		Всего ФОТ (справочно)							3 314 383,75		60 785 793
		Всего накладные расходы							3 169 724,42		58 132 744
		Всего сметная прибыль							1 678 850,59		30 790 118
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							68 049 509,61		599 905 923
		НДС								20	119 981 184,60
		ВСЕГО по смете с НДС (в базисном и текущем уровнях цен)							68 049 509,61		719 887 107,60
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ							59 616,33		383 333

Составил Томилов А.М.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Томилов М.А.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]