

Свидетельство №СРО-П-145-04032010 от 24 декабря 2018 г.

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная  
дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым»

**Разработка проектно-сметной документации по  
ликвидации Гаспринского полигона твердых  
коммунальных отходов и прохождению  
государственной экологической экспертизы**

**ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ**

**Раздел «Сметные расчеты (локальные и сводные)  
затрат на проведение работ по рекультивации земель,  
консервации земель»**

**ГТП-136/22-СМ**

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Свидетельство №СРО-П-145-04032010 от 24 декабря 2018 г.

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым»

**Разработка проектно-сметной документации по  
ликвидации Гаспринского полигона твердых  
коммунальных отходов и прохождению  
государственной экологической экспертизы**

**ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ**

**Раздел «Сметные расчеты (локальные и сводные)  
затрат на проведение работ по рекультивации земель,  
консервации земель»**

**ГТП-136/22-СМ**

Генеральный директор

Главный инженер проекта



А.В. Мордвинов

Е.Н. Сотников

2023

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта



Е.Н. Сотников

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

## СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Примечание (страница)
ГТП-136/22-СМ	Содержание Раздела	
ГТП-136/22-СМ	Пояснительная записка	
ССРСС-ГТП-136/22_2000	Сводный сметный расчет стоимости строительства в базовых ценах на 01.01.2000 г.	
ССРСС-ГТП-136/22_2023	Сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах на III квартал 2023 г.	
	<b>Локальные сметные расчеты</b>	
ЛС-02-01-01	Земляные работы	
ЛС-07-01-01	Планировка территории	
ЛС-07-02-01	Благоустройство территории	
ЛС-07-03-01	Биологический этап	

## **Пояснительная записка**

Сметная документация на объект: «Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы».

Сметная документация разработана на основании следующих документов:

- исходные данные заказчика для составления сметной документации;
- комплект проектной документации ГТП-136/22.

При разработке сметной документации были использованы следующие руководящие и методические документы:

- Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ" (ред. от 28.04.2023 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.05.2023 г.);
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 01.10.2020 г.) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (ред. от 06.05.2023 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 15.05.2023 г.);
- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 (ред. от 01.10.2020г.) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства";
- Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»;
- Приказ Минстроя России от 05.06.2019 г. № 326/пр «Об утверждении методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства»;
- Приказ Минстроя РФ от 04.09.2019 г. № 519/пр «Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы»;
- Приказ Минстроя России от 14.07.2022 г. № 571/пр «Методические рекомендации по применению сметных норм»;
- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (с изм. Приказ от 07.07.2022 г. № 557/пр, вступ. в силу с 11.09.2022 г.);
- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с изм. Приказы № 636/пр от 02.09.2021 г., № 611/пр от 26.07.2022 г.)»;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства» (с изм. Приказ от 22.04.2022 г. № 317/пр, вступ. в силу с 19.07.2022 г.);

- Приказ Минстроя России от 19.06.2020 г. № 332/пр «Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 25.06.2021 г. № 325/пр «Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время»;

Стоимость строительства определена на основании ведомостей объёмов работ с использованием сертифицированного программного комплекса «ГРАНД-Смета 2022.2» версия 13.2.4. в базисном уровне цен на 01.01.2000г., с пересчетом в текущие цены на III квартал 2023 г. с использованием сметно-нормативной базы ТСНБ-2017 Республика Крым, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов Минрегиона России.

Нормы накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр).

Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ по видам работ (Приказ Минстроя России от 14.12.2020 г. № 774/пр).

Стоимость материалов, конструкций и оборудования принята по сборникам ТССЦ 81-01-2001.

Пересчет в текущие цены III квартала 2023 г. выполнен с помощью ежеквартальных расчетных индексов пересчета стоимости строительных и специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Республики Крым, согласно Письмам Минстроя России № 54400-ИФ/09 от 05.09.2023 г., № 21491-ОГ/09 от 10.08.2023 г., № 55664-ИФ/09 от 11.09.2023 г., по состоянию на III квартал 2023 г.:

- |  |          |
|--|----------|
| - индекс изменения к оплате труда рабочих и машинистов | - 47,24; |
| - индекс изменения эксплуатации машин и механизмов     | - 13,33; |
| - индекс изменения к сметной стоимости материалов      | - 9,17;  |
| - индекс изменения к прочим работам и затратам         | - 14,33; |
| - индекс изменения к изыскательским работам            | - 5,57;  |
| - индекс изменения к проектным работам                 | - 5,54.  |

В ССР учтены следующие затраты:

- временные здания и сооружения, согласно Приказу Минстроя России от 19.06.2020 г. №332/пр, приложение 1 п. 52 – **1,6%**;

- размер средств на производство работ в зимнее время, согласно Приказу Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85, прил.4 п.12.3 (I зона) – **0,7\*0,5%**.

- строительный контроль, согласно Постановлению РФ от 21.06.2010 г. № 468, Приказу Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр п.167 – **1,28%**;

- авторский надзор, согласно Приказу Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр п.173 – **0,2%**,

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно Приказу Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр п.179 – **2%**.

Сумма средств по уплате НДС принята согласно ФЗ № 303-ФЗ от 03.08.2018 г. – 20%.

Сметная стоимость строительства объекта: Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы» составила:

**- в ценах 01.01.2000 г. – 358 022,15 тыс. руб., в том числе:**

СМР	–	81 270,50 тыс. руб.
оборудование	–	0 тыс. руб.
прочие	–	276 751,65 тыс. руб.

**- в текущих ценах на III квартал 2023 г. – 5 750 059,19 тыс. руб., в том числе:**

СМР	–	843 484,41 тыс. руб.
оборудование	–	0 тыс. руб.
прочие	–	3 948 231,58 тыс. руб.
НДС	–	958 343,20 тыс. руб.

Составила:

М.А. Маханькова

## Содержание

Обозначение	Наименование
<a href="#">ССРСС-ГТП-136_22_2000</a>	<a href="#">«Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы»</a>
<a href="#">ССРСС-ГТП-136_22_2023</a>	<a href="#">«Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы»</a>
<a href="#">ЛС-02-01-01</a>	<a href="#">Земляные работы</a>
<a href="#">ЛС-07-01-01</a>	<a href="#">Планировка территории</a>
<a href="#">ЛС-07-02-01</a>	<a href="#">Благоустройство территории</a>
<a href="#">ЛС-07-03-01</a>	<a href="#">Биологический этап</a>

Заказчик

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым»

(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 358 022,15 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ГТП-136/22\_2000

«Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы»

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (01.01.2000 года)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Земляные работы	9 383,32				9 383,32
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		9 383,32				9 383,32
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
2	ЛС-07-01-01	Планировка территории	65 733,94				65 733,94
3	ЛС-07-02-01	Благоустройство территории	2 181,13				2 181,13
4	ЛС-07-03-01	Биологический этап	850,29				850,29
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		68 765,36				68 765,36
	Итого по Главам 1-7		78 148,68				78 148,68
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.52	Временные здания и сооружения - Объекты предприятий коммунально-бытового назначения - 1,6%	1 250,38				1 250,38
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		1 250,38				1 250,38
	Итого по Главам 1-8		79 399,06				79 399,06
Глава 9. Прочие работы и затраты							

6	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85	Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,7*0,5% (I зона)	277,90				277,90
7	Письмо №1319 от 03.11.2023г. ООО "Альфатер Крым"	Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории республики Крым (997656,13тн *3800/14,33)				264 556,41	264 556,41
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		277,90			264 556,41	264 834,31
	Итого по Главам 1-9		79 676,96			264 556,41	344 233,37
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Постановление РФ от 21.06.2010 г. №468, Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.167	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия - 1,28%				4 406,19	4 406,19
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					4 406,19	4 406,19
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
9	Контракт N 37-Э	Инженерные изыскания (6240000/1,2/1,266/5,57)				737,42	737,42
10	Контракт N 37-Э	Проектные работы (Проектная документация 7410000/1,2/1,19/5,54)				936,66	936,66
11	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				688,47	688,47
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					2 362,55	2 362,55
	Итого по Главам 1-12		79 676,96			271 325,15	351 002,11
Непредвиденные затраты							
12	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1 593,54			5 426,50	7 020,04
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		81 270,50			276 751,65	358 022,15
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		81 270,50			276 751,65	358 022,15

Руководитель проектной организации

(А.В. Мордвинов)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

(Е.Н. Сотников)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(М.А. Маханькова)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым»

(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 750 059,19 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ГТП-136/22\_2023

«Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы»

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (II квартал 2023 года)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Земляные работы	138 124,98				138 124,98
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		138 124,98				138 124,98
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
2	ЛС-07-01-01	Планировка территории	622 850,19				622 850,19
3	ЛС-07-02-01	Благоустройство территории	35 912,96				35 912,96
4	ЛС-07-03-01	Биологический этап	14 195,82				14 195,82
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		672 958,97				672 958,97
	Итого по Главам 1-7		811 083,95				811 083,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.52	Временные здания и сооружения - Объекты предприятий коммунально-бытового назначения - 1,6%	12 977,34				12 977,34
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		12 977,34				12 977,34
	Итого по Главам 1-8		824 061,29				824 061,29
Глава 9. Прочие работы и затраты							

6	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85	Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,7*0,5% (I зона)	2 884,21				2 884,21
7	Письмо №1319 от 03.11.2023г. ООО "Альфатер Крым"	Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории республики Крым (997656,13тн*3800)				3 791 093,29	3 791 093,29
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		2 884,21			3 791 093,29	3 793 977,50
	Итого по Главам 1-9		826 945,50			3 791 093,29	4 618 038,79
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Постановление РФ от 21.06.2010 г. №468, Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.167	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия - 1,28%				59 110,90	59 110,90
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					59 110,90	59 110,90
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
9	Контракт N 37-Э	Инженерные изыскания (6240000/1,2)				5 200,00	5 200,00
10	Контракт N 37-Э	Проектные работы (Проектная документация 7410000/1,2)				6 175,00	6 175,00
11	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				9 236,08	9 236,08
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					20 611,08	20 611,08
	Итого по Главам 1-12		826 945,50			3 870 815,27	4 697 760,77
Непредвиденные затраты							
12	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	16 538,91			77 416,31	93 955,22
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		843 484,41			3 948 231,58	4 791 715,99
Налоги и обязательные платежи							
13	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	168 696,88			789 646,32	958 343,20
	Итого по сводному расчету		1 012 181,29			4 737 877,90	5 750 059,19

Руководитель проектной организации	(А.В. Мордвинов)
	<div>[подпись (инициалы, фамилия)]</div>
Главный инженер проекта	(Е.Н. Сотников)
	<div>[подпись (инициалы, фамилия)]</div>
Начальник	(М.А. Маханькова)
	<div>[подпись (инициалы, фамилия)]</div>

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

«Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы»  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

Земляные работы  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание Ведомость объемов работ ГТП-136/22-СОГР  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	138 124,98	(9383,32) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	138 124,98	(9383,32) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(0) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	23 544,68	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>											
1	ТЕР01-01-022-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 1 Объем=1247070,16 / 1000	1000 м3	1247,07016	1	1247,07016					
		2 ЭМ					2 359,81		2 942 848,63		
		3 в т.ч. ОТм					223,54		278 770,06	47,24	13 169 097,63
		ЗТм	чел.-ч	18,88		23544,6846208					
		Итого по расценке					2 359,81		2 942 848,63		
		ФОТ							278 770,06		13 169 097,63
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			256 468,46		12 115 569,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			128 234,23		6 057 784,91
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 327 551,32</b>		
2	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (на площадку погрузки) Объем=1247070,16*0,8	1 т груза	997656,13	1	997656,13	2,83		2 823 366,85		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 823 366,85</b>		
3	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=1247070,16*0,8	1 т груза	997656,13	1	997656,13	3,24		3 232 405,86		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 232 405,86</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							8 998 621,34		119 951 622,46
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							8 998 621,34		119 951 622,46
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							278 770,06		13 169 097,63
		Строительные работы							9 383 324,03		138 124 977,19
		Строительные работы							3 327 551,32		57 401 526,97
		в том числе:									
	1	эксплуатация машин и механизмов							2 942 848,63	13,33	39 228 172,24

	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	278 770,06		13 169 097,63
	накладные расходы	256 468,46		12 115 569,82
	сметная прибыль	128 234,23		6 057 784,91
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	6 055 772,71	13,33	80 723 450,22
	Итого ФОТ (справочно)	278 770,06		13 169 097,63
	Итого накладные расходы (справочно)	256 468,46		12 115 569,82
	Итого сметная прибыль (справочно)	128 234,23		6 057 784,91
	<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>9 383 324,03</b>		<b>138 124 977,19</b>

Составил: \_\_\_\_\_ (М.А. Маханькова)

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/пр, 1389/пр, 1390/пр, 1391/пр, 1378/пр, 1379/пр, 1380/пр, 1381/пр, 1382/пр, 1383/пр, 1384/пр, 1385/пр, 1386/пр, 1387/пр, 1368/пр, 1369/пр, 1370/пр, 1371/пр, 1372/пр, 1373/пр, 1374/пр, 1375/пр, 1376/пр, 1377/пр, 1337/пр, 1336/пр, 1335/пр, 1334/пр, 1333/пр, 1332пр, 1331/пр, 1330/пр, 1329/пр, 1328/пр, 1327/пр, 1326/пр, 1325/пр, 1324/пр, 1323/пр, 1322/пр, 1321/пр, 1320/пр, 1319/пр, 1318/пр, 1354/пр, 1354/пр, 1355/пр, 1356/пр, 1298/пр, 1298/пр, 1299/пр, 1300/пр, 1301/пр, 1302/пр, 1303/пр, 1304/пр, 1305/пр, 1306/пр, 1307/пр, 1348/пр, 1349/пр, 1350/пр, 1351/пр, 1352/пр, 1353/пр, 1275/пр, 1276/пр, 1277/пр, 1357/пр, 1317/пр, 1316/пр, 1315/пр, 1314/пр, 1313/пр, 1312/пр, 1311/пр, 1310/пр, 1309/пр, 1308/пр, 1358/пр, 1367/пр, 1366/пр, 1365/пр, 1364/пр, 1363/пр, 1362/пр, 1361/пр, 1360/пр, 1359/пр, 1290/пр, 1291/пр, 1292/пр, 1293/пр, 1294/пр, 1295/пр, 1338/пр, 1339/пр, 1340/пр, 1341/пр, 1342/пр, 1343/пр, 1289/пр, 1346/пр, 1347/пр, 1397/пр, 1396/пр, 1395/пр, 1394/пр, 1393/пр, 1392/пр, 1344/пр, 1345/пр, 1288/пр, 1297/пр, 1296/пр

91. Республика Крым

«Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы»

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-07-01-01

Планировка территории

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ ГТП-136/22-СОГР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

III квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	622 850,19	(65733,94) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	622 850,19	(65733,94) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(0) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	19 310,85	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	424957,78	1	424957,78	149,48		63 522 688,95		
		Объем=386325,25*1,1									
		Всего по позиции							63 522 688,95		
2	ТЕР01-01-034-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	424,958	1	424,958					
		Объем=(386325,25*1,1) / 1000									
		2 ЭМ					569,37		241 958,34		
		3 в т.ч. ОТм					69,97		29 734,31	47,24	1 404 648,80
		ЗТм	чел.-ч	5,91		2511,50178					
		Итого по расценке					569,37		241 958,34		
		ФОТ							29 734,31		1 404 648,80
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			27 355,57		1 292 276,90
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			13 677,78		646 138,45
		Всего по позиции							282 991,69		
3	ТЕР01-01-034-07	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-01	1000 м3	424,958	1	424,958					
		Объем=(386325,25*1,1) / 1000									
	ТЕР01-01-034-07	До 30 м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		2 ЭМ					274,57	5	583 403,59		
		3 в т.ч. ОТм					33,74	5	71 690,41	47,24	3 386 654,97
		ЗТм	чел.-ч	2,85	5	6055,6515					
		Итого по расценке					274,57		583 403,59		
		ФОТ							71 690,41		3 386 654,97
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			65 955,18		3 115 722,57
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			32 977,59		1 557 861,29
		Всего по позиции							682 336,36		
4	ТЕР01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3	386,325	1	386,325					
		Объем=386325,25 / 1000									
		2 ЭМ					1 454,32		561 840,17		
		3 в т.ч. ОТм					205,31		79 316,39	47,24	3 746 906,26
		ЗТм	чел.-ч	17,24		6660,243					
		Итого по расценке					1 454,32		561 840,17		
		ФОТ							79 316,39		3 746 906,26
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			72 971,08		3 447 153,76

	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46		36 485,54		1 723 576,88
		<b>Всего по позиции</b>						<b>671 296,79</b>		
<b>5</b>	<b>ТЕР01-02-001-07</b>	<b>На каждый последующий проход по одному следу добавлять:</b>	<b>1000 м3</b>	<b>386,325</b>	<b>1</b>	<b>386,325</b>				
		<b>к расценке 01-02-001-01</b>								
		Объем=386325,25 / 1000								
	ТЕР01-02-001-07	До 8 проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)								
	2	ЭМ					186,17	7	503 454,88	
	3	в т.ч. ОТм					19,07	7	51 570,52	47,24 2 436 191,36
		ЗТм	чел.-ч	1,51	7	4083,45525				
		Итого по расценке					186,17		503 454,88	
		ФОТ							51 570,52	2 436 191,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			47 444,88	2 241 296,05
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			23 722,44	1 120 648,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>574 622,20</b>	
		<b>Итоги по смете:</b>								
		Итого прямые затраты (справочно)							65 413 345,93	607 705 515,21
		в том числе:								
		Эксплуатация машин							1 890 656,98	25 202 457,54
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							232 311,63	10 974 401,39
		Материалы							63 522 688,95	582 503 057,67
		Строительные работы							65 733 935,99	622 850 189,14
		в том числе:								
	1	эксплуатация машин и механизмов							1 890 656,98	13,33 25 202 457,54
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							232 311,63	10 974 401,39
	1	материалы							63 522 688,95	9,17 582 503 057,67
		накладные расходы							213 726,71	10 096 449,28
		сметная прибыль							106 863,35	5 048 224,65
		Итого ФОТ (справочно)							232 311,63	10 974 401,39
		Итого накладные расходы (справочно)							213 726,71	10 096 449,28
		Итого сметная прибыль (справочно)							106 863,35	5 048 224,65
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>65 733 935,99</b>	<b>622 850 189,14</b>

Составил: \_\_\_\_\_ (М.А. Маханькова)

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2  
Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/пр, 1389/пр, 1390/пр, 1391/пр, 1378/пр, 1379/пр, 1380/пр, 1381/пр, 1382/пр, 1383/пр, 1384/пр, 1385/пр, 1386/пр, 1387/пр, 1368/пр, 1369/пр, 1370/пр, 1371/пр, 1372/пр, 1373/пр, 1374/пр, 1375/пр, 1376/пр, 1377/пр, 1337/пр, 1336/пр, 1335/пр, 1334/пр, 1333/пр, 1332пр, 1331/пр, 1330/пр, 1329/пр, 1328/пр, 1327/пр, 1326/пр, 1325/пр, 1324/пр, 1323/пр, 1322/пр, 1321/пр, 1320/пр, 1319/пр, 1318/пр, 1354/пр, 1354/пр, 1355/пр, 1356/пр, 1298/пр, 1298/пр, 1299/пр, 1300/пр, 1301/пр, 1302/пр, 1303/пр, 1304/пр, 1305/пр, 1306/пр, 1307/пр, 1348/пр, 1349/пр, 1350/пр, 1351/пр, 1352/пр, 1353/пр, 1275/пр, 1276/пр, 1277/пр, 1357/пр, 1317/пр, 1316/пр, 1315/пр, 1314/пр, 1313/пр, 1312/пр, 1311/пр, 1310/пр, 1309/пр, 1308/пр, 1358/пр, 1367/пр, 1366/пр, 1365/пр, 1364/пр, 1363/пр, 1362/пр, 1361/пр, 1360/пр, 1359/пр, 1290/пр, 1291/пр, 1292/пр, 1293/пр, 1294/пр, 1295/пр, 1338/пр, 1339/пр, 1340/пр, 1341/пр, 1342/пр, 1343/пр, 1289/пр, 1346/пр, 1347/пр, 1397/пр, 1396/пр, 1395/пр, 1394/пр, 1393/пр, 1392/пр, 1344/пр, 1345/пр, 1288/пр, 1297/пр, 1296/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

91. Республика Крым

«Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы»  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-07-02-01

Благоустройство территории

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание Ведомость объемов работ ГТП-136/22-СОГР  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	35 912,96	(2181,13) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	35 912,96	(2181,13) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	7 155,44	(151,47) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		21 363,14 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		44,56 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
<b>1</b>	<b>ТЕР47-01-046-03</b>	<b>Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом</b>	<b>100 м2</b>	<b>526,75</b>	<b>1</b>	<b>526,75</b>					
		Объем=52675 / 100									
		1 ОТ					248,72		131 013,26	47,24	6 189 066,40
		2 ЭМ					6,61		3 481,82		
		3 в т.ч. ОТм					0,83		437,20	47,24	20 653,33
		4 М					2 438,40		1 284 427,20		
		ЗТ	чел.-ч	35,08		18478,39					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		36,8725					
		Итого по расценке					2 693,73		1 418 922,28		
		ФОТ							131 450,46		6 209 719,73
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			135 393,97		6 396 011,32
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			94 644,33		4 470 998,21
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 648 960,58</b>		
<b>2</b>	<b>ТЕР47-01-046-05</b>	<b>На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04</b>	<b>100 м2</b>	<b>526,75</b>	<b>1</b>	<b>526,75</b>					
		Объем=52675 / 100									
		1 ОТ					38,78		20 427,37	47,24	964 988,96
		4 М					812,80		428 142,40		
		ЗТ	чел.-ч	5,47		2881,3225					
		Итого по расценке					851,58		448 569,77		
		ФОТ							20 427,37		964 988,96
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			21 040,19		993 938,63
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			14 707,71		694 792,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>484 317,67</b>		
<b>3</b>	<b>ТЕР47-01-047-01</b>	<b>Посев луговых газонов тракторной сеялкой</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>					
		Объем=52675/10000									
		1 ОТ					5,58		29,39	47,24	1 388,38
		2 ЭМ					208,25		1 096,96		
		3 в т.ч. ОТм					17,29		91,08	47,24	4 302,62
		ЗТ	чел.-ч	0,65		3,423875					
		ЗТм	чел.-ч	1,46		7,69055					
		Итого по расценке					213,83		1 126,35		
		ФОТ							120,47		5 691,00
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			124,08		5 861,73

	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72		86,74	4 097,52
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 337,17</b>	
<b>4</b>	<b>ТССЦ-16.2.02.01-0024</b>	<b>Травосмесь "Стандарт"</b>	<b>кг</b>	<b>1053,5</b>	<b>1</b>	<b>1053,5</b>	<b>44,15</b>	<b>46 512,03</b>
		<b>Всего по позиции</b>					<b>46 512,03</b>	

<b>Итоги по смете:</b>								
		Итого прямые затраты (справочно)					1 915 130,43	23 347 257,43
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих					151 470,02	7 155 443,74
		Эксплуатация машин					4 578,78	61 035,14
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					528,28	24 955,95
		Материалы					1 759 081,63	16 130 778,55
		Строительные работы					2 181 127,45	35 912 956,89
		в том числе:						
		оплата труда					151 470,02	7 155 443,74
	1	эксплуатация машин и механизмов					4 578,78	13,33 61 035,14
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					528,28	24 955,95
	1	материалы					1 759 081,63	9,17 16 130 778,55
		накладные расходы					156 558,24	7 395 811,68
		сметная прибыль					109 438,78	5 169 887,78
		Итого ФОТ (справочно)					151 998,30	7 180 399,69
		Итого накладные расходы (справочно)					156 558,24	7 395 811,68
		Итого сметная прибыль (справочно)					109 438,78	5 169 887,78
		<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>2 181 127,45</b>	<b>35 912 956,89</b>

Составил: \_\_\_\_\_ (М.А. Маханькова)

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

	ГРАНД-Смета, версия 2023.2
	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
	Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/пр, 1389/пр, 1390/пр, 1391/пр, 1378/пр, 1379/пр, 1380/пр, 1381/пр, 1382/пр, 1383/пр, 1384/пр, 1385/пр, 1386/пр, 1387/пр, 1368/пр, 1369/пр, 1370/пр, 1371/пр, 1372/пр, 1373/пр, 1374/пр, 1375/пр, 1376/пр, 1377/пр, 1337/пр, 1336/пр, 1335/пр, 1334/пр, 1333/пр, 1332пр, 1331/пр, 1330/пр, 1329/пр, 1328/пр, 1327/пр, 1326/пр, 1325/пр, 1324/пр, 1323/пр, 1322/пр, 1321/пр, 1320/пр, 1319/пр, 1318/пр, 1354/пр, 1354/пр, 1355/пр, 1356/пр, 1298/пр, 1298/пр, 1299/пр, 1300/пр, 1301/пр, 1302/пр, 1303/пр, 1304/пр, 1305/пр, 1306/пр, 1307/пр, 1348/пр, 1349/пр, 1350/пр, 1351/пр, 1352/пр, 1353/пр, 1275/пр, 1276/пр, 1277/пр, 1357/пр, 1317/пр, 1316/пр, 1315/пр, 1314/пр, 1313/пр, 1312/пр, 1311/пр, 1310/пр, 1309/пр, 1308/пр, 1358/пр, 1367/пр, 1366/пр, 1365/пр, 1364/пр, 1363/пр, 1362/пр, 1361/пр, 1360/пр, 1359/пр, 1290/пр, 1291/пр, 1292/пр, 1293/пр, 1294/пр, 1295/пр, 1338/пр, 1339/пр, 1340/пр, 1341/пр, 1342/пр, 1343/пр, 1289/пр, 1346/пр, 1347/пр, 1397/пр, 1396/пр, 1395/пр, 1394/пр, 1393/пр, 1392/пр, 1344/пр, 1345/пр, 1288/пр, 1297/пр, 1296/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

«Разработка проектно-сметной документации по ликвидации Гаспринского полигона твердых коммунальных отходов и прохождению государственной экологической экспертизы»

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-07-03-01

Биологический этап

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ ГТП-136/22-СОГР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

III квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	14 195,82	(850,29) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	14 195,82	(850,29) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 162,15 (24,6) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3 827,37 чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	4 231,75 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. 1-й год освоения</b>											
<b>1</b>	<b>ТЕР47-02-012-06</b>	<b>Боронование почвы в один след</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>					
		2 ЭМ					10,48		55,20		
		3 в т.ч. ОТм					1,54		8,11	47,24	383,12
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,684775					
		Итого по расценке					10,48		55,20		
		ФОТ							8,11		383,12
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			8,35		394,61
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			5,84		275,85
		<b>Всего по позиции</b>							<b>69,39</b>		
<b>2</b>	<b>ТЕР47-02-050-01</b>	<b>Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>					
		2 ЭМ					111,53		587,48		
		3 в т.ч. ОТм					20,25		106,67	47,24	5 039,09
		ЗТм	чел.-ч	1,71		9,007425					
		Итого по расценке					111,53		587,48		
		ФОТ							106,67		5 039,09
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			109,87		5 190,26
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			76,80		3 628,14
		<b>Всего по позиции</b>							<b>774,15</b>		
<b>3</b>	<b>ТССЦ-16.3.02.01-0002</b>	<b>Удобрения: минеральное комплексное "Диаммофоска"</b>	<b>кг</b>	<b>1053,5</b>	<b>1</b>	<b>1053,5</b>	<b>5,22</b>		<b>5 499,27</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 499,27</b>		
<b>4</b>	<b>ТЕР47-01-047-01</b>	<b>Посев луговых газонов тракторной сеялкой</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>					
		1 ОТ					5,58		29,39	47,24	1 388,38
		2 ЭМ					208,25		1 096,96		
		3 в т.ч. ОТм					17,29		91,08	47,24	4 302,62
		ЗТ	чел.-ч	0,65		3,423875					
		ЗТм	чел.-ч	1,46		7,69055					
		Итого по расценке					213,83		1 126,35		
		ФОТ							120,47		5 691,00
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			124,08		5 861,73
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			86,74		4 097,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 337,17</b>		
<b>5</b>	<b>ТССЦ-16.2.02.01-0024</b>	<b>Травосмесь "Стандарт"</b>	<b>кг</b>	<b>1053,5</b>	<b>1</b>	<b>1053,5</b>	<b>44,15</b>		<b>46 512,03</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46 512,03</b>		
<b>6</b>	<b>ТЕР01-02-041-01</b>	<b>Полив посевов трав водой</b>	<b>100 м2</b>	<b>526,75</b>	<b>1</b>	<b>526,75</b>					
		Объем=52675 / 100									
		1 ОТ					11,62		6 120,84	47,24	289 148,48

		2 ЭМ				234,10		123 312,18		
		3 в т.ч. ОТм				19,85		10 455,99	47,24	493 940,97
		4 М				12,44		6 552,77		
		ЗТ	чел.-ч	1,81		953,4175				
		ЗТм	чел.-ч	1,96		1032,43				
		Итого по расценке				258,16		135 985,79		
		ФОТ						16 576,83		783 089,45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		14 753,38		696 949,61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		6 796,50		321 066,67
		<b>Всего по позиции</b>						<b>157 535,67</b>		
<b>7</b>	<b>ТЕР47-01-081-01</b>	<b>Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>				
		2 ЭМ				136,41		718,54		
		3 в т.ч. ОТм				19,42		102,29	47,24	4 832,18
		ЗТм	чел.-ч	1,64		8,6387				
		Итого по расценке				136,41		718,54		
		ФОТ						102,29		4 832,18
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103		105,36		4 977,15
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72		73,65		3 479,17
		<b>Всего по позиции</b>						<b>897,55</b>		
<b>Итоги по разделу 1 1-й год освоения :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)						190 484,66		2 504 088,28
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих						6 150,23		290 536,86
		Эксплуатация машин						125 770,36		1 676 518,90
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						10 764,14		508 497,98
		Материалы						58 564,07		537 032,52
		Строительные работы						212 625,23		3 550 008,99
		в том числе:								
		оплата труда						6 150,23		290 536,86
		эксплуатация машин и механизмов						125 770,36		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						10 764,14		508 497,98
		материалы						58 564,07		
		накладные расходы						15 101,04		713 373,36
		сметная прибыль						7 039,53		332 547,35
		Итого ФОТ (справочно)						16 914,37		799 034,84
		Итого накладные расходы (справочно)						15 101,04		713 373,36
		Итого сметная прибыль (справочно)						7 039,53		332 547,35
		<b>Итого по разделу 1 1-й год освоения</b>						<b>212 625,23</b>		<b>3 550 008,99</b>
<b>Раздел 2. 2-й год освоения</b>										

8	ТЕР47-02-050-01	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных	га	5,2675	1	5,2675				
		2 ЭМ					111,53	587,48		
		3 в т.ч. ОТм					20,25	106,67	47,24	5 039,09
		ЗТм	чел.-ч	1,71		9,007425				
		Итого по расценке					111,53	587,48		
		ФОТ						106,67		5 039,09
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103		109,87		5 190,26
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72		76,80		3 628,14
		Всего по позиции						774,15		
9	ТССЦ-16.3.02.01-0002	Удобрения: минеральное комплексное "Диаммофоска"	кг	1053,5	1	1053,5	5,22	5 499,27		
		Всего по позиции						5 499,27		
10	ТЕР47-01-047-01	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	5,2675	1	5,2675				
		1 ОТ					5,58	29,39	47,24	1 388,38
		2 ЭМ					208,25	1 096,96		
		3 в т.ч. ОТм					17,29	91,08	47,24	4 302,62
		ЗТ	чел.-ч	0,65		3,423875				
		ЗТм	чел.-ч	1,46		7,69055				
		Итого по расценке					213,83	1 126,35		
		ФОТ						120,47		5 691,00
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103		124,08		5 861,73
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72		86,74		4 097,52
		Всего по позиции						1 337,17		
11	ТССЦ-16.2.02.01-0024	Травосмесь "Стандарт"	кг	1053,5	1	1053,5	44,15	46 512,03		
		Всего по позиции						46 512,03		
12	ТЕР01-02-041-01	Полив посевов трав водой	100 м2	526,75	1	526,75				
		Объем=52675 / 100								
		1 ОТ					11,62	6 120,84	47,24	289 148,48
		2 ЭМ					234,10	123 312,18		
		3 в т.ч. ОТм					19,85	10 455,99	47,24	493 940,97
		4 М					12,44	6 552,77		
		ЗТ	чел.-ч	1,81		953,4175				
		ЗТм	чел.-ч	1,96		1032,43				
		Итого по расценке					258,16	135 985,79		
		ФОТ						16 576,83		783 089,45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		14 753,38		696 949,61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		6 796,50		321 066,67
		Всего по позиции						157 535,67		
13	ТЕР47-01-081-01	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	га	5,2675	1	5,2675				
		2 ЭМ					136,41	718,54		
		3 в т.ч. ОТм					19,42	102,29	47,24	4 832,18

		ЗТм	чел.-ч	1,64	8,6387				
		Итого по расценке				136,41	718,54		
		ФОТ					102,29	4 832,18	
Пр/812-041.0-1	НР	Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103		105,36	4 977,15	
Пр/774-041.0	СП	Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72		73,65	3 479,17	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>897,55</b>		
<b>Итого по разделу 2 2-й год освоения :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)					190 429,46	2 503 352,46	
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих					6 150,23	290 536,86	
		Эксплуатация машин					125 715,16	1 675 783,08	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					10 756,03	508 114,86	
		Материалы					58 564,07	537 032,52	
		Строительные работы					212 555,84	3 548 602,71	
		в том числе:							
		оплата труда					6 150,23	290 536,86	
		эксплуатация машин и механизмов					125 715,16		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					10 756,03	508 114,86	
		материалы					58 564,07		
		накладные расходы					15 092,69	712 978,75	
		сметная прибыль					7 033,69	332 271,50	
		Итого ФОТ (справочно)					16 906,26	798 651,72	
		Итого накладные расходы (справочно)					15 092,69	712 978,75	
		Итого сметная прибыль (справочно)					7 033,69	332 271,50	
		<b>Итого по разделу 2 2-й год освоения</b>					<b>212 555,84</b>	<b>3 548 602,71</b>	
<b>Раздел 3. 3-й год освоения</b>									
<b>14</b>	<b>ТЕР47-02-050-01</b>	<b>Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>			
		2 ЭМ					111,53	587,48	
		3 в т.ч. Отм					20,25	106,67	47,24
		ЗТм	чел.-ч	1,71		9,007425			5 039,09
		Итого по расценке					111,53	587,48	
		ФОТ						106,67	5 039,09
Пр/812-041.0-1	НР	Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103		109,87	5 190,26	
Пр/774-041.0	СП	Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72		76,80	3 628,14	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>774,15</b>		
<b>15</b>	<b>ТССЦ-16.3.02.01-0002</b>	<b>Удобрения: минеральное комплексное "Диаммофоска"</b>	<b>кг</b>	<b>1053,5</b>	<b>1</b>	<b>1053,5</b>	<b>5,22</b>	<b>5 499,27</b>	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>5 499,27</b>	
<b>16</b>	<b>ТЕР47-01-047-01</b>	<b>Посев луговых газонов тракторной сеялкой</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>			
		1 ОТ					5,58	29,39	47,24
		2 ЭМ					208,25	1 096,96	
		3 в т.ч. Отм					17,29	91,08	47,24
		ЗТ	чел.-ч	0,65		3,423875			4 302,62

		ЗТм	чел.-ч	1,46	7,69055				
		Итого по расценке				213,83	1 126,35		
		ФОТ					120,47		5 691,00
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103		124,08		5 861,73
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72		86,74		4 097,52
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 337,17</b>		
<b>17</b>	<b>ТССЦ-16.2.02.01-0024</b>	<b>Травосмесь "Стандарт"</b>	<b>кг</b>	<b>1053,5</b>	<b>1</b>	<b>1053,5</b>	<b>44,15</b>	<b>46 512,03</b>	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>46 512,03</b>		
<b>18</b>	<b>ТЕР01-02-041-01</b>	<b>Полив посевов трав водой</b>	<b>100 м2</b>	<b>526,75</b>	<b>1</b>	<b>526,75</b>			
		Объем=52675 / 100							
		1 ОТ				11,62	6 120,84	47,24	289 148,48
		2 ЭМ				234,10	123 312,18		
		3 в т.ч. ОТм				19,85	10 455,99	47,24	493 940,97
		4 М				12,44	6 552,77		
		ЗТ	чел.-ч	1,81	953,4175				
		ЗТм	чел.-ч	1,96	1032,43				
		Итого по расценке				258,16	135 985,79		
		ФОТ					16 576,83		783 089,45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		14 753,38		696 949,61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		6 796,50		321 066,67
		<b>Всего по позиции</b>					<b>157 535,67</b>		
<b>19</b>	<b>ТЕР47-01-081-01</b>	<b>Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>			
		2 ЭМ				136,41	718,54		
		3 в т.ч. ОТм				19,42	102,29	47,24	4 832,18
		ЗТм	чел.-ч	1,64	8,6387				
		Итого по расценке				136,41	718,54		
		ФОТ					102,29		4 832,18
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103		105,36		4 977,15
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72		73,65		3 479,17
		<b>Всего по позиции</b>					<b>897,55</b>		
<b>Итоги по разделу 3 3-й год освоения :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)					190 429,46		2 503 352,46
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих					6 150,23		290 536,86
		Эксплуатация машин					125 715,16		1 675 783,08
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					10 756,03		508 114,86
		Материалы					58 564,07		537 032,52
		Строительные работы					212 555,84		3 548 602,71
		в том числе:							
		оплата труда					6 150,23		290 536,86

		эксплуатация машин и механизмов					125 715,16			
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					10 756,03		508 114,86	
		материалы					58 564,07			
		накладные расходы					15 092,69		712 978,75	
		сметная прибыль					7 033,69		332 271,50	
		Итого ФОТ (справочно)					16 906,26		798 651,72	
		Итого накладные расходы (справочно)					15 092,69		712 978,75	
		Итого сметная прибыль (справочно)					7 033,69		332 271,50	
		<b>Итого по разделу 3 3-й год освоения</b>					<b>212 555,84</b>		<b>3 548 602,71</b>	
<b>Раздел 4. 4-й год освоения</b>										
<b>20</b>	<b>ТЕР47-02-050-01</b>	<b>Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>				
		2 ЭМ					111,53	587,48		
		3 в т.ч. ОТм					20,25	106,67	47,24	5 039,09
		ЗТм	чел.-ч	1,71		9,007425				
		Итого по расценке					111,53	587,48		
		ФОТ						106,67		5 039,09
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103		109,87		5 190,26
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72		76,80		3 628,14
		<b>Всего по позиции</b>						<b>774,15</b>		
<b>21</b>	<b>ТССЦ-16.3.02.01-0002</b>	<b>Удобрения: минеральное комплексное "Диаммофоска"</b>	<b>кг</b>	<b>1053,5</b>	<b>1</b>	<b>1053,5</b>	<b>5,22</b>	<b>5 499,27</b>		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>5 499,27</b>		
<b>22</b>	<b>ТЕР47-01-047-01</b>	<b>Посев луговых газонов тракторной сеялкой</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>				
		1 ОТ					5,58	29,39	47,24	1 388,38
		2 ЭМ					208,25	1 096,96		
		3 в т.ч. ОТм					17,29	91,08	47,24	4 302,62
		ЗТ	чел.-ч	0,65		3,423875				
		ЗТм	чел.-ч	1,46		7,69055				
		Итого по расценке					213,83	1 126,35		
		ФОТ						120,47		5 691,00
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103		124,08		5 861,73
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72		86,74		4 097,52
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1 337,17</b>		
<b>23</b>	<b>ТССЦ-16.2.02.01-0024</b>	<b>Травосмесь "Стандарт"</b>	<b>кг</b>	<b>1053,5</b>	<b>1</b>	<b>1053,5</b>	<b>44,15</b>	<b>46 512,03</b>		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>46 512,03</b>		
<b>24</b>	<b>ТЕР01-02-041-01</b>	<b>Полив посевов трав водой</b>	<b>100 м2</b>	<b>526,75</b>	<b>1</b>	<b>526,75</b>				
		Объем=52675 / 100								
		1 ОТ					11,62	6 120,84	47,24	289 148,48
		2 ЭМ					234,10	123 312,18		
		3 в т.ч. ОТм					19,85	10 455,99	47,24	493 940,97
		4 М					12,44	6 552,77		
		ЗТ	чел.-ч	1,81		953,4175				
		ЗТм	чел.-ч	1,96		1032,43				
		Итого по расценке					258,16	135 985,79		

		ФОТ						16 576,83		783 089,45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		14 753,38		696 949,61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		6 796,50		321 066,67
		<b>Всего по позиции</b>						<b>157 535,67</b>		
<b>25</b>	<b>ТЕР47-01-081-01</b>	<b>Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой</b>	<b>га</b>	<b>5,2675</b>	<b>1</b>	<b>5,2675</b>				
		2 ЭМ					136,41	718,54		
		3 в т.ч. ОТм					19,42	102,29	47,24	4 832,18
		ЗТм	чел.-ч	1,64		8,6387				
		Итого по расценке					136,41	718,54		
		ФОТ						102,29		4 832,18
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103		105,36		4 977,15
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72		73,65		3 479,17
		<b>Всего по позиции</b>						<b>897,55</b>		
<b>Итоги по разделу 4 4-й год освоения :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)						190 429,46		2 503 352,46
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих						6 150,23		290 536,86
		Эксплуатация машин						125 715,16		1 675 783,08
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						10 756,03		508 114,86
		Материалы						58 564,07		537 032,52
		Строительные работы						212 555,84		3 548 602,71
		в том числе:								
		оплата труда						6 150,23		290 536,86
		эксплуатация машин и механизмов						125 715,16		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						10 756,03		508 114,86
		материалы						58 564,07		
		накладные расходы						15 092,69		712 978,75
		сметная прибыль						7 033,69		332 271,50
		Итого ФОТ (справочно)						16 906,26		798 651,72
		Итого накладные расходы (справочно)						15 092,69		712 978,75
		Итого сметная прибыль (справочно)						7 033,69		332 271,50
		<b>Итого по разделу 4 4-й год освоения</b>						<b>212 555,84</b>		<b>3 548 602,71</b>
<b>Итоги по смете:</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)						761 773,04		10 014 145,68
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих						24 600,92		1 162 147,44
		Эксплуатация машин						502 915,84		6 703 868,15
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						43 032,23		2 032 842,56
		Материалы						234 256,28		2 148 130,09
		Строительные работы						850 292,75		14 195 817,14

	в том числе:			
	оплата труда		24 600,92	1 162 147,44
1	эксплуатация машин и механизмов		502 915,84	13,33
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		43 032,23	2 032 842,56
1	материалы		234 256,28	9,17
	накладные расходы		60 379,11	2 852 309,61
	сметная прибыль		28 140,60	1 329 361,85
	Итого ФОТ (справочно)		67 633,15	3 194 990,00
	Итого накладные расходы (справочно)		60 379,11	2 852 309,61
	Итого сметная прибыль (справочно)		28 140,60	1 329 361,85
	<b>ВСЕГО по смете</b>		<b>850 292,75</b>	<b>14 195 817,14</b>

Составил: \_\_\_\_\_ (М.А. Маханькова)

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.