



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ «УРАЛГИПРОРУДА»

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
регистрационный номер записи в гос. реестре СРО-П-095-21122009

Заказчик – ОАО «ММК-МЕТИЗ»

**ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ПРИ
РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ III-V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
(ПОЛИГОН НЕУТИЛИЗИРУЕМЫХ ОТХОДОВ
ОАО «ММК-МЕТИЗ»)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметные расчеты

5027-02-02-ПЗ-4

Том 5

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Институт «УРАЛГИПРОРУДА»**

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
регистрационный номер записи в гос. реестре СРО-П-095-21122009

Заказчик – ОАО «ММК-МЕТИЗ»

**ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ПРИ
РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ III-V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
(ПОЛИГОН НЕУТИЛИЗИРУЕМЫХ ОТХОДОВ
ОАО «ММК-МЕТИЗ»)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметные расчеты

5027-02-02-ПЗ-4

Том 5

Генеральный директор

В.И. Пырков

Главный инженер проекта

В.А. Валов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

2023

Обозначение	Наименование	Примечание
5027-02-02-ПЗ-4-С	Содержание тома 5	
5027-02-02-ПЗ-4	Текстовая часть	
	Сводный сметный расчет	
	Локальные сметные расчеты	

Согласовано	

Взам. инв. №	

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

5027-02-02-ПЗ-4-С

Инв. № подл.	

Разраб.	Пыжьянова		03.11.23
Н. контр.	Кошелева		03.11.23

Содержание тома 5

Стадия	Лист	Листов
П		1
АО Институт «Уралгипроруда»		

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Должность	Подпись	Дата	И.О. Фамилия
Сметно-экономический отдел			
Начальник отдела		03.11.2023	Е.Л. Спиридонова
Главный специалист		03.11.2023	О.В. Ключникова
Ведущий инженер		03.11.2023	А.В. Сиволова
Инженер II категории		03.11.2023	А.В. Пыжьянова

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

5027-02-02-ПЗ-4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Пыжьянова			03.11.23
Пров.		Ключникова			03.11.23
Нач. отд.		Спиридонова			03.11.23
Н. контр.		Кошелева			03.11.23
ГИП		Валов			03.11.23

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

**АО Институт
«Уралгипроруда»**

Содержание

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование	Стр.
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	5
2		Сводный сметный расчет	8
		Локальные сметные расчеты	
3	1822-ГП	Устройство временной автодороги	11
4	1823-ГП	Устройство водоотводной канавы загрязненных дождевых вод	14
5	1824	Сооружения системы поверхностного стока	19
6	1825	Сети поверхностных стоков	31
7	1826	Сооружения санитарно-бытового назначения	38
8	1827-ГП	Перемещение и складирование отходов	43
9	1828-ГП	Технический этап рекультивации	49
10	1829	Демонтажные работы	67
11	1837-ВЗ	Биологический этап рекультивации	96
12	4671-Э	Электроснабжение насосной станции	99
13	4672-Э	Установка молниеотвода	104

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5027-02-02-ПЗ-4	Лист
							2
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № подл.					

Пояснительная записка

Сметная документация к проектной документации «Проект рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов III-V классов опасности (Полигон не утилизируемых отходов ОАО «ММК-МЕТИЗ»») выполнена на основании задания на проектирование, заданий производственных отделов АО Институт «Уралгипроруда» с учетом требований «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС421/пр)».

Состав и содержание сметной документации соответствует положению «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 п. 28-31. При составлении сметной документации применен базисно-индексный метод определения стоимости строительства с использованием программы «Гранд-Смета».

Стройка расположена на территории Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области.

Заказчик ОАО «ММК-МЕТИЗ». Источник финансирования строительства - собственные средства Заказчика.

Капитальные вложения определены с использованием Территориальной сметной нормативной базы Челябинской области (ТСНБ-2001, редакция 2014 г.).

В локальных сметных расчетах стоимость строительно-монтажных работ определена в базовых ценах 2001 г. и пересчитана в цены 3 квартала 2023 г. индексами по статьям затрат для Челябинской области согласно письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 г. («Прочие объекты»).

Накладные расходы предусмотрены в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр.

Норматив сметной прибыли предусмотрен согласно «Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №774/пр.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5027-02-02-ПЗ-4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	

В сводном сметном расчете учтены прочие работы и затраты по действующим нормативам Российской Федерации в следующих размерах:

- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время в размере 2,3 % по Приказу от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.5 - 2,3 % для IV температурной зоны (Челябинская область).

В главе 10 сводного сметного расчета учтены затраты на осуществление строительного контроля по Постановлению Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468.

В главе 12 сводного сметного расчета учтены затраты:

- проектные работы АО Институт «Уралгипроруда» по договору № 23.56-01/МК212785 от 29.09.2022 г. (без учета НДС);

- затраты на осуществление авторского надзора в размере 0,2 % от итога глав 1-9 по Методике определения сметной стоимости № 421/пр п. 173;

- стоимость экспертизы проекта по Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145.

Лимит непредвиденных работ и затрат учтен в размере 2 % по Методике определения сметной стоимости № 421/пр п. 179.

Расчетная стоимость капитальных затрат определена в ценах 3 квартала 2023 г. в сумме 770 464,79 тыс. руб., с учетом НДС (20 %), в том числе:

Строительные работы	- 696 778,72 тыс. руб.
Монтажные работы	- 1 997,78 тыс. руб.
Оборудование	- 31 530,18 тыс. руб.
Прочие затраты	- 40 158,11 тыс. руб.
В том числе НДС	- 128 410,8 тыс. руб.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5027-02-02-ПЗ-4	Лист
							4
Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

5027-02-02-ПЗ-4

Лист

5

Заказчик ОАО "ММК-МЕТИЗ"*(наименование организации)*

"Утвержден" « » _____ 202 г.

Сводный сметный расчет в сумме 770464,79 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов III-V классов опасности (Полигон не утилизируемых отходов ОАО "ММК-МЕТИЗ")

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2023 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР №1823-ГП	Устройство водоотводной канавы загрязненных дождевых вод	13382,38				13382,38
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			13382,38				13382,38
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1827-ГП	Перемещение и складирование отходов	64324,76				64324,76
3	ЛСР №1828-ГП	Технический этап рекультивации	440202,19				440202,19
4	ЛСР №1829	Демонтажные работы	9759,07	579,09			10338,16
5	ЛСР №1837-ВЗ	Биологический этап рекультивации	11852,07				11852,07
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			526138,09	579,09			526717,18

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
6	ЛСР №4671-Э	Электроснабжение насосной станции	189,81	374,28	5703,26		6267,35
7	ЛСР №4672-Э	Установка молниеотвода	329,06	73,7			402,76
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"			518,87	447,98	5703,26		6670,11
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
8	ЛСР №1824	Сооружения системы поверхностного стока	13382,63	560,27	19081,09		33023,99
9	ЛСР №1825	Сети поверхностных стоков	1260,08		311,67		1571,75
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"			14642,71	560,27	19392,76		34595,74
Итого по Главам 1-7			554682,05	1587,34	25096,02		581365,41
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	ЛСР №1822-ГП	Устройство временной автодороги	1778,75				1778,75
11	ЛСР №1826	Сооружения санитарно-бытового назначения	4,17	8,14	663,93		676,24
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			1782,92	8,14	663,93		2454,99
Итого по Главам 1-8			556464,97	1595,48	25759,95		583820,4
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.5 - 2,3%	Производство работ в зимнее время, предприятия чёрной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности)	12798,69	36,7			12835,39
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			12798,69	36,7			12835,39
Итого по Главам 1-9			569263,66	1632,18	25759,95		596655,79
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Пост. РФ от 21.06.2010 г. № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия - -1,72%				10262,48	10262,48
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						10262,48	10262,48
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию							
14	Договор №23.56-01/МК212785 от 29.09.2022 г.	Проектные работы				19240,51	19240,51

15	Пост. правит. РФ от 05.03.07г №145	Экспертиза проектной документации - 10,98% от ПИР				2112,61	2112,61
16	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				1193,31	1193,31
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"						22546,43	22546,43
Итого по Главам 1-12			569263,66	1632,18	25759,95	32808,91	629464,7
Непредвиденные затраты							
17	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	11385,27	32,64	515,2	656,18	12589,29
Итого "Непредвиденные затраты"			11385,27	32,64	515,2	656,18	12589,29
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			580648,93	1664,82	26275,15	33465,09	642053,99
Налоги и обязательные платежи							
18	№ 303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	116129,79	332,96	5255,03	6693,02	128410,8
Итого "Налоги и обязательные платежи"			116129,79	332,96	5255,03	6693,02	128410,8
Итого по сводному расчету			696778,72	1997,78	31530,18	40158,11	770464,79

Генеральный директор: _____ В.И. Пырков
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ В.А. Валов
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела СЭО: _____ Е.Л. Спиридонова
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1822-ГП
(локальная смета)

на устройство временной автодороги

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание №131-23 от 05.12.2023 г.

Сметная стоимость строительных работ _____ 1778,748 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 120,901 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 149,79 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 211,79 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Временная автодорога																
1	ТЕР01-03-034-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (388 руб.): 94% от ФОТ (413 руб.) СП (182 руб.): 44% от ФОТ (413 руб.)	1000 м2	3,992 3992 / 1000	240,13		240,13	103,55	959		959	413			0,25	1
2	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (101993 руб.): 126% от ФОТ (80947 руб.) СП (76900 руб.): 95% от ФОТ (80947 руб.)	1000 м2	3,352 3352 / 1000	246316,45	9690,08	45175,17	14458,73	825653	32481	151427	48466	36,96	123,89	36,24	121,48

3	ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до 25см (до толщ. слоя 25см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (39071 руб.): 126% от ФОТ (31009 руб.) СП (29459 руб.): 95% от ФОТ (31009 руб.)	1000 м2 основания я	3,352 3352 / 1000	146806,8		29211	9251,01	492096		97915	31009			25,1	84,14
4	ТЕР01-01-046-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство присыпных обочин из щебня - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1118 руб.): 92% от ФОТ (1215 руб.) СП (559 руб.): 46% от ФОТ (1215 руб.)	1000 м3 грунта	0,16 160 / 1000	17563,18		17563,18	7592,17	2810		2810	1215			18,24	2,92
5	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	201,6 160*1,26	933,3				188153							
6	ТЕР01-02-027-13 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Планировка присыпных обочин - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (6512 руб.): 89% от ФОТ (7317 руб.) СП (3000 руб.): 41% от ФОТ (7317 руб.)	1000 м2 спланиро ванной площади	0,64 640 / 1000	15461,5	9973,33	5488,17	1458,84	9895	6383	3512	934	40,47	25,9	3,52	2,25
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1519566	38864	256623	82037		149,79		211,79
Накладные расходы									149083							
Сметная прибыль									110099							
Итого по разделу 1 Временная автодорога :																
Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта									1529							1
Автомобильные дороги									1565172				123,89			205,62
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									4487							2,92
Материалы для строительных работ									188153							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									19407				25,9			2,25

Итого	1778748					149,79		211,79
В том числе:								
Материалы	1224079							
Машины и механизмы	256623							
ФОТ	120901							
Накладные расходы	149083							
Сметная прибыль	110099							
Итого по разделу 1 Временная автодорога	1778748					149,79		211,79
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1519566	38864	256623	82037		149,79		211,79
Накладные расходы	149083							
Сметная прибыль	110099							
Итого по смете:								
Земляные работы, механизированное рыление и разработка вечномерзлого грунта	1529							1
Автомобильные дороги	1565172					123,89		205,62
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	4487							2,92
Материалы для строительных работ	188153							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	19407					25,9		2,25
Итого	1778748					149,79		211,79
В том числе:								
Материалы	1224079							
Машины и механизмы	256623							
ФОТ	120901							
Накладные расходы	149083							
Сметная прибыль	110099							
ВСЕГО по смете	1778748					149,79		211,79

Составил: _____ Сиволова А.В
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Кощев И.С.
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1823-ГП

(локальная смета)

на устройство водоотводной канавы загрязненных дождевых вод

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 13382,375 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 100,661 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 338,58 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 39,64 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Водоотводная канава загрязненных дождевых вод																
Устройство канавы																
1	ТЕР01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3320 руб.): 92% от ФОТ (3609 руб.) СП (1660 руб.): 46% от ФОТ (3609 руб.)	1000 м3 грунта	0,369 369 / 1000	44262,04		44262,04	9781,2	16333		16333	3609			23,6	8,71

2	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	656,82 369*1,78	208,68		208,68		137065		137065					
3	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (868 руб.): 92% от ФОТ (944 руб.) СП (434 руб.): 46% от ФОТ (944 руб.)	1000 м3 грунта	0,369 369 / 1000	4856,08	913,43	3905,32	1645,39	1792	337	1441	607	3,65	1,35	3,97	1,46
4	ТЕР01-02-027-10 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (43986 руб.): 89% от ФОТ (49423 руб.) СП (20263 руб.): 41% от ФОТ (49423 руб.)	1000 м2 спланированной площади	1,542 1542 / 1000	36729,16	30302,2	6426,96	1748,94	56636	46726	9910	2697	122,96	189,6	4,22	6,51
Конструкция укрепления канавы																
5	ТЕР01-01-009-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 - устройство анкерного замка (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2102 руб.): 92% от ФОТ (2285 руб.) СП (1051 руб.): 46% от ФОТ (2285 руб.)	1000 м3 грунта	0,16684 (172*0,97) / 1000	52564,51		52564,51	13693,53	8770		8770	2285			33,04	5,51

6	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 - устройство анкерного замка (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2850 руб.): 89% от ФОТ (3202 руб.) СП (1281 руб.): 40% от ФОТ (3202 руб.)	100 м3 грунта	0,0516 (172*0,03) / 100	62061,21	62061,21			3202	3202			248	12,8		
7	ТЕР42-01-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Укладка бетонного полотна (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (22140 руб.): 94% от ФОТ (23553 руб.) СП (12012 руб.): 51% от ФОТ (23553 руб.)	100 м2 экрана	19,52 1952 / 100	1605,96	987,79	263,83	218,78	31348	19282	5150	4271	3,61	70,47	0,61	11,91
8	ГК "Техполимер" от 19.12.2023г	Бетонно полотно Т8 СТО 56910145-025-2017 Цена: 7200/1,2/7,65*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	2049,6 1952*1,05	6303,6				12919859							
9	ТЕР06-01-092-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Крепление бетонного полотна анкерами diam. 12мм, L=800 мм (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3983 руб.): 108% от ФОТ (3688 руб.) СП (2028 руб.): 55% от ФОТ (3688 руб.)	1 т арматуры, закладных деталей	0,5822 0,71*820/1000	6788,99	6146,02	642,97	186,54	3953	3579	374	109	24,12	14,04	0,45	0,26
10	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (анкер из арматуры 12мм L=800 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	т	0,5822 0,71*820/1000	79636,5				46364							

11	ТЕР47-01-084-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Полив водой бетонного полотна (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3627 руб.): 103% от ФОТ (3521 руб.) СП (2535 руб.): 72% от ФОТ (3521 руб.)	1 м3 выливаем мой воды	17,7632 <i>1952*9,1/1000</i>	454,07	112,94	317,34	85,28	8066	2006	5637	1515	0,49	8,7	0,24	4,26
12	ТЕР01-01-034-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 - засыпка анкерного замка (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (387 руб.): 92% от ФОТ (421 руб.) СП (194 руб.): 46% от ФОТ (421 руб.)	1000 м3 грунта	0,1376 <i>(172*0,8) / 1000</i>	9670,75		9670,75	3058,8	1331		1331	421			7,38	1,02
13	ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 - засыпка анкерного замка (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (8913 руб.): 89% от ФОТ (10015 руб.) СП (4006 руб.): 40% от ФОТ (10015 руб.)	100 м3 грунта	0,344 <i>(172*0,2) / 1000</i>	29112,89	29112,89			10015	10015			121	41,62		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									13244734	85147	186011	15514		338,58		39,64
Накладные расходы									92177							
Сметная прибыль									45464							
Итого по разделу 1 Водоотводная канава загрязненных дождевых вод :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									38243					1,35		16,7
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									137065							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									120885					189,6		6,51
Земляные работы, выполняемые ручным способом									30267					54,42		
Берегоукрепительные работы									12985359					70,47		11,91
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки									56328					14,04		0,26
Озеленение. Защитные лесонасаждения									14228					8,7		4,26
Итого									13382375					338,58		39,64
В том числе:																

Материалы	12973576							
Машины и механизмы	186011							
ФОТ	100661							
Накладные расходы	92177							
Сметная прибыль	45464							
Итого по разделу 1 Водоотводная канава загрязненных дождевых вод	13382375					338,58		39,64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	13244734	85147	186011	15514		338,58		39,64
Накладные расходы	92177							
Сметная прибыль	45464							
Итого по смете:								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	38243					1,35		16,7
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	137065							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	120885					189,6		6,51
Земляные работы, выполняемые ручным способом	30267					54,42		
Берегоукрепительные работы	12985359					70,47		11,91
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением промышленных видов опалубки	56328					14,04		0,26
Озеленение. Защитные лесонасаждения	14228					8,7		4,26
Итого	13382375					338,58		39,64
В том числе:								
Материалы	12973576							
Машины и механизмы	186011							
ФОТ	100661							
Накладные расходы	92177							
Сметная прибыль	45464							
ВСЕГО по смете	13382375					338,58		39,64

Составил: _____ Сиволова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Коцеев И.С.
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1824

(локальная смета)

на сооружения системы поверхностного стока

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание №170-23 от 28.11.2023 г.

Сметная стоимость _____ 33023,997 тыс. руб.
 строительных работ _____ 13382,630 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 560,273 тыс. руб.
 оборудования _____ 19081,094 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 991,057 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2017,33 чел.час
 Трудозатраты механизаторов _____ 956,52 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отстойник (Емкость для сбора внутренних вод (поз. 6))																
1	ТЕР01-01-020-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (37164 руб.): 92% от ФОТ (40396 руб.) СП (18582 руб.): 46% от ФОТ (40396 руб.)	1000 м3 грунта	2,36 2360 / 1000	65705,64		65705,64	17117,03	155065		155065	40396			41,3	97,47

2	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4342,4 2360*1,84	208,68		208,68		906172		906172					
3	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (5556 руб.): 92% от ФОТ (6039 руб.) СП (2778 руб.): 46% от ФОТ (6039 руб.)	1000 м3 грунта	2,36 2360 / 1000	4856,08	913,43	3905,32	1645,39	11460	2156	9217	3883	3,65	8,61	3,97	9,37
4	ТЕР01-02-094-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (49916 руб.): 89% от ФОТ (56085 руб.) СП (22995 руб.): 41% от ФОТ (56085 руб.)	100 м3	6,8 680 / 100	140428,03		140428	8247,74	954911		954911	56085			16,33	111,04
5	ТЕР01-01-013-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5 (разрыхленный грунт 6 гр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (16132 руб.): 92% от ФОТ (17535 руб.) СП (8066 руб.): 46% от ФОТ (17535 руб.)	1000 м3 грунта	0,68 680 / 1000	89924,12	4442,01	85416,79	21344,58	61148	3021	58083	14514	17,75	12,07	51,5	35,02
6	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1870 680*2,75	208,68		208,68		390232		390232					

7	ТЕР01-01-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3223 руб.): 92% от ФОТ (3503 руб.) СП (1611 руб.): 46% от ФОТ (3503 руб.)	1000 м3 грунта	0,68 680 / 1000	12129,03		12054,37	5151,63	8248		8197	3503			12,43	8,45
8	ТЕР01-02-027-10 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3 и 6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (36513 руб.): 89% от ФОТ (41026 руб.) СП (16821 руб.): 41% от ФОТ (41026 руб.)	1000 м2 спланированной площади	1,28 (840+440) / 1000	36729,16	30302,2	6426,96	1748,94	47013	38787	8226	2239	122,96	157,39	4,22	5,4
9	ТЕР42-01-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной: до 0,5 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (10253 руб.): 94% от ФОТ (10907 руб.) СП (5563 руб.): 51% от ФОТ (10907 руб.)	100 м3 подстилающего слоя	3 300 / 100	6095,71	2189,28	3397,32	1446,41	18287	6568	10192	4339	8,35	25,05	3,49	10,47
10	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Песок природный для строительных: работ средний <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	330 300*1,1	895,05				295367							
11	ТЕР42-01-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (17013 руб.): 94% от ФОТ (18099 руб.) СП (9230 руб.): 51% от ФОТ (18099 руб.)	100 м2 экрана	15 1500 / 100	1605,96	987,79	263,83	218,78	24089	14817	3957	3282	3,61	54,15	0,61	9,15

12	Ком. предл. ГК "Техполимер"	Лист полимерный геомембрана тип1-5,0x1,5x50 ТехПолимер 550г/м2 Цена:375/1,2/7,47*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	1800	336,22				605196							
13	ТЕР42-01-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство геотекстиля-прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (17013 руб.): 94% от ФОТ (18099 руб.) СП (9230 руб.): 51% от ФОТ (18099 руб.)	100 м2 экрана	15 1500 / 100	1605,96	987,79	263,83	218,78	24089	14817	3957	3282	3,61	54,15	0,61	9,15
14	ТССЦ-101-3125 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	1800	85,99				154782							
15	ТЕР38-01-004-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Присыпка геотекстиля: сплошных по дну и откосам с уклоном 1:3 и положе слоем 0,3м из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (41218 руб.): 108% от ФОТ (38165 руб.) СП (21372 руб.): 56% от ФОТ (38165 руб.)	100 м3 фильтра	4,5 450 / 100	115682,95	6719,86	3860,66	1761,37	520573	30239	17373	7926	25,41	114,35	4,25	19,13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									4176632	110405	2525582	139449		425,77		314,65
Накладные расходы									234001							
Сметная прибыль									116250							
Итого по разделу 1 Отстойник (Емкость для сбора внутренних вод (поз. 6) :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									329034					20,68		150,31
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									1296404							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1128169					157,39		116,44
Берегоукрепительные работы									289550					133,35		28,77
Материалы для строительных работ									900563							
Каменные конструкции гидротехнических сооружений									583163					114,35		19,13
Итого									4526883					425,77		314,65
В том числе:																

Материалы	1540645														
Машины и механизмы	2525582														
ФОТ	249854														
Накладные расходы	234001														
Сметная прибыль	116250														
Итого по разделу 1 Отстойник (Емкость для сбора внутренних вод (поз. 6))	4526883												425,77		314,65

Раздел 2. (КНС поз.7)

Оборудование в текущих ценах

16 О	ТКП №55168 "БИОГАРТ" от 27.11.23г.	Канализационная насосная станция БИОГАРД - КНС, 3600*11000, Стеклопластик, □ DN250, 1 282 м3/ч, 17 м вод.ст., Antarus 2+1 (ТЗ 55168)□ Цена:15861217/1,2 <i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование</i>	компл.	1	13777582					13777582						
---------	---	---	--------	---	----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

Монтажные работы

17	ТЕРм37-01-013-12 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 18 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (77825 руб.): 92% от ФОТ (84592 руб.) СП (41450 руб.): 49% от ФОТ (84592 руб.)</i>	1 шт.	1	123438,46	74686,23	39214,59	9906,32	123438	74686	39215	9906	242	242	22,68	22,68
----	--	--	-------	---	-----------	----------	----------	---------	--------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-------

Строительные работы

18	ТЕР01-01-020-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (25196 руб.): 92% от ФОТ (27387 руб.) СП (12598 руб.): 46% от ФОТ (27387 руб.)	1000 м3 грунта	1,6 1600 / 1000	65705,64		65705,64	17117,03	105129		105129	27387			41,3	66,08	
19	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2944 1600*1,84	208,68		208,68		614354		614354						
20	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3766 руб.): 92% от ФОТ (4094 руб.) СП (1883 руб.): 46% от ФОТ (4094 руб.)	1000 м3 грунта	1,6 1600 / 1000	4856,08	913,43	3905,32	1645,39	7770	1461	6249	2633	3,65	5,84	3,97	6,35	
21	ТЕР01-02-094-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (101666 руб.): 89% от ФОТ (114231 руб.) СП (46835 руб.): 41% от ФОТ (114231 руб.)	100 м3	13,85 1385 / 100	140428,03		140428	8247,74	1944928		1944928	114231			16,33	226,17	
22	ТЕР01-02-065-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 6 (доборка скального грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (34762 руб.): 89% от ФОТ (39058 руб.) СП (15623 руб.): 40% от ФОТ (39058 руб.)	100 м3 грунта	0,15 15 / 100	325389,51	214741,2	110648,3	45644,91	48808	32211	16597	6847	812	121,8	147,9	22,19	

23	ТЕР01-01-020-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5 (ранее разработанный грунт 6 г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (41259 руб.): 92% от ФОТ (44847 руб.) СП (20630 руб.): 46% от ФОТ (44847 руб.)	1000 м3 грунта	1,4 (1385+15) / 1000	122963,35		122963,4	32033,37	172149		172149	44847			77,29	108,21
24	ТСЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3850 1400*2,75	208,68		208,68		803418		803418					
25	ТЕР01-01-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (6635 руб.): 92% от ФОТ (7212 руб.) СП (3318 руб.): 46% от ФОТ (7212 руб.)	1000 м3 грунта	1,4 1400 / 1000	12129,03		12054,37	5151,63	16981		16876	7212			12,43	17,4
26	ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (песком) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (4127 руб.): 92% от ФОТ (4486 руб.) СП (2064 руб.): 46% от ФОТ (4486 руб.)	1000 м3 грунта	2,5893 (2877*0,9) / 1000	4014,96		4014,96	1732,44	10396		10396	4486			4,18	10,82

27	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (59882 руб.): 89% от ФОТ (67283 руб.) СП (26913 руб.): 40% от ФОТ (67283 руб.)	100 м3 грунта	2,877 (2877*0,1) / 100	23386,65	23386,65			67283	67283			97,2	279,64		
28	ТЕР01-01-033-11 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-05 (песком) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (4059 руб.): 92% от ФОТ (4412 руб.) СП (2030 руб.): 46% от ФОТ (4412 руб.)	1000 м3 грунта	2,877 2877 / 1000	3554,02		3554,02	1533,46	10225		10225	4412			3,7	10,64
29	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	3164,7 2877*1,1	895,05				2832565							
30	арх. 5836-325-28-14-СМ, □ ЛС №1589 разд.2 с К=1,8 на объем работ	Плита под КНС (ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (12563 руб.): 110% от ФОТ (11421 руб.) СП (7424 руб.): 65% от ФОТ (11421 руб.)	объект	1	106897,48	10004,8	8668,3	1416,2	106897	10005	8668	1416	32,418	32,42	2,934	2,93
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									20641923	185646	3748204	223377		681,7	493,47	
Накладные расходы									371740							
Сметная прибыль									180766							
Итого по разделу 2 (КНС поз.7) :																
Итого Строительные работы									7174134					439,7	470,79	
Итого Монтажные работы									242713					242	22,68	
Итого Оборудование									13777582							
Итого									21194429					681,7	493,47	
В том числе:																
Материалы									2930491							

Машины и механизмы	3748204															
ФОТ	409023															
Оборудование	13777582															
Накладные расходы	371740															
Сметная прибыль	180766															
Итого по разделу 2 (КНС поз.7)	21194429												681,7			493,47

Раздел 3. Емкости 2х150 м3 для сбора поверхностных стоков от канавы № 1 (поз. 8)

31	арх. 5836-325-20-05-СМ, □ ЛС №1441 с К=1,25 на объем работ	Строительные работы под резервуары FloTenk-EN-150 -на 2 шт (ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (150862 руб.): 110% от ФОТ (137147 руб.) СП (89146 руб.): 65% от ФОТ (137147 руб.)	объект	1	882146,1	113861	106579,2	23286,15	882146	113861	106579	23286	386,4125	386,41	57,6625	57,66
----	--	--	--------	---	----------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	-------	----------	--------	---------	-------

Оборудование в текущих ценах

32	АО "Флотенк" от 24.11.23г.	Накопительная ёмкость FloTenk-EN-150 объемом 150 м³ □ (D= 3200мм, L=19000 мм), колодец обслуживания D= □ 1000мм мм, H=1200 мм, с лестницей и крышкой из □ стеклопластика D=1000 мм (под газон).□ Патрубок Корсис 200– 2 шт□ Масса — 6250 кг□ Цена:2493778/1,2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование	шт	2	2166178,7				4332357							
----	----------------------------	---	----	---	-----------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

Монтажные работы

33	ТЕРм37-01-001-10 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 8 т- Накопительная ёмкость FloTenk-EN-150 объемом 150 м³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (74145 руб.): 92% от ФОТ (80592 руб.) СП (39490 руб.): 49% от ФОТ (80592 руб.)	1 шт.	2	64566,91	35948,74	20529,6	4347,59	129134	71897	41059	8695	122	244	10,49	20,98
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									5343637	185758	147638	31981		630,41		78,64
Накладные расходы									225007							
Сметная прибыль									128636							
Итого по разделу 3 Емкости 2х150 м3 для сбора поверхностных стоков от канавы № 1 (поз. 8) :																
Итого Строительные работы									1122154					386,41		57,66
Итого Монтажные работы									242769					244		20,98
Итого Оборудование									4332357							
Итого									5697280					630,41		78,64
В том числе:																
Материалы									677884							
Машины и механизмы									147638							
ФОТ									217739							
Оборудование									4332357							
Накладные расходы									225007							
Сметная прибыль									128636							
Итого по разделу 3 Емкости 2х150 м3 для сбора поверхностных стоков от канавы № 1 (поз. 8)									5697280					630,41		78,64
Раздел 4. Емкости 2х25 м3 для сбора поверхностных стоков от канавы № 2 (поз. 9)																
34	арх. 5836-325-20-04-СМ, □ ЛС №1563 разд.1 с К=1,25 на объем работ	Строительные работы емкости для сбора поверхностных стоков от канавы № 2 (поз. 9) (ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (99737 руб.): 110% от ФОТ (90670 руб.) СП (58936 руб.): 65% от ФОТ (90670 руб.)	объект	2	200394,68	30233,93	93775,5	15101,1	400789	60468	187551	30202	101,625	203,25	33,2875	66,58

Оборудование в текущих ценах																	
35	АО "Флотенк" от 24.11.23г.	Накопительная ёмкость FloTenk-EN-25 объемом 25 м³ (D=□ 2300мм, L=6300 мм), колодец обслуживания D= 1000мм мм, □ H=1100мм, с лестницей и крышкой из стеклопластика □ D=1000 мм (под газон).□ Патрубок Корсис 200– 1 шт□ Масса — 1300 кг□ Цена:582693/1,2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование</i>	шт	2	485577,5					971155							
Монтажные работы																	
36	ТЕРм37-01-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1,5 т - Накопительная ёмкость FloTenk-EN-25 объемом 25 м³ (D=2300мм, L=6300 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (21869 руб.): 92% от ФОТ (23771 руб.) СП (11648 руб.): 49% от ФОТ (23771 руб.)</i>	1 шт.	2	20636,88	11226,59	3456,84	658,86	41274	22453	6914	1318	38,1	76,2	1,59	3,18	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										1413218	82921	194465	31520		279,45	69,76	
Накладные расходы										121606							
Сметная прибыль										70584							
Итого по разделу 4 Емкости 2х25 м3 для сбора поверхностных стоков от канавы № 2 (поз. 9) :																	
Итого Строительные работы										559462					203,25	66,58	
Итого Монтажные работы										74791					76,2	3,18	
Итого Оборудование										971155							
Итого										1605408					279,45	69,76	
В том числе:																	
Материалы										164677							
Машины и механизмы										194465							
ФОТ										114441							
Оборудование										971155							
Накладные расходы										121606							
Сметная прибыль										70584							

Итого по разделу 4 Емкости 2х25 м3 для сбора поверхностных стоков от канавы № 2 (поз. 9)	1605408					279,45		69,76
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	31575410	564730	6615889	426327		2017,33		956,52
Накладные расходы	952353							
Сметная прибыль	496234							
Итого по смете:								
Итого Строительные работы	13382630					1455,13		909,68
Итого Монтажные работы	560273					562,2		46,84
Итого Оборудование	19081094							
Итого	33023997					2017,33		956,52
В том числе:								
Материалы	5313697							
Машины и механизмы	6615889							
ФОТ	991057							
Оборудование	19081094							
Накладные расходы	952353							
Сметная прибыль	496234							
ВСЕГО по смете	33023997					2017,33		956,52

Составил: _____ Сиволова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Перминова С.С.
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1825
(локальная смета)

на сети поверхностных стоков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание №170-23 от 28.11.2023 г.

Сметная стоимость _____ 1571,742 тыс. руб.

строительных работ _____ 1260,076 тыс. руб.

оборудования _____ 311,666 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 82,737 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 248,94 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 30,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Напорный трубопровод поверхностных стоков К2Н (надземный)																
1	ТЕР22-01-011-10 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (23690 руб.): 117% от ФОТ (20248 руб.) СП (14984 руб.): 74% от ФОТ (20248 руб.)	1 км трубопровода	0,06 60/1000	524192,69	247507	240172,5	89969,05	31452	14850	14410	5398	745	44,7	222,11	13,33

2	ТССЦ-103-0217 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м	60,24	3465,45				208759							
3	ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3952 руб.): 93% от ФОТ (4249 руб.) СП (2634 руб.): 62% от ФОТ (4249 руб.)	1 т конструкций	0,1816 22,7*8/1000	28730,91	23352,65	3104,23	45,68	5218	4241	564	8	80,22	14,57	0,11	0,02
4	ТССЦ-201-0888 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	т	0,1816	98455,5				17880							
5	ТЕР22-03-007-07 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (9898 руб.): 117% от ФОТ (8460 руб.) СП (6260 руб.): 74% от ФОТ (8460 руб.)	1 задвижка (или клапан обратный)	2	6955,47	3695,07	2308,05	535,01	13911	7390	4616	1070	12,54	25,08	1,22	2,44
6	ООО "УЭКМ"	Задвижка шибберная УЭКМ-СВ-НС-400-10-Ш-Э Ду400, Ру10 КОРПУС нер.сталь управление -штурвал Цена:179400/1,2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование	компл.	2	155832,82				311666							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									588886	26481	19590	6476		84,35		15,79
Накладные расходы									37540							

Сметная прибыль			23878														
Итого по разделу 1 Напорный трубопровод поверхностных стоков К2Н (надземный) :																	
Итого Строительные работы			338638									84,35					15,79
Итого Оборудование			311666														
Итого			650304									84,35					15,79
В том числе:																	
Материалы			231149														
Машины и механизмы			19590														
ФОТ			32957														
Оборудование			311666														
Накладные расходы			37540														
Сметная прибыль			23878														
Итого по разделу 1 Напорный трубопровод поверхностных стоков К2Н (надземный)																	
			650304									84,35					15,79
Раздел 2. Самотечный трубопровод поверхностных стоков К2 (подземный)																	
Земляные работы																	
7	ТЕР01-01-022-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (603 руб.): 92% от ФОТ (655 руб.) СП (301 руб.): 46% от ФОТ (655 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,04 <i>40 / 1000</i>	62889,7		62889,7	16383,3	2516		2516	655				39,53	1,58
8	ТСЦпг-03-21-01-020 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	73,6 <i>40*1,84</i>	208,68		208,68		15359		15359						

9	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (95 руб.): 92% от ФОТ (103 руб.) СП (47 руб.): 46% от ФОТ (103 руб.)	1000 м3 грунта	0,04 40 / 1000	4856,08	913,43	3905,32	1645,39	194	37	156	66	3,65	0,15	3,97	0,16
10	ТЕР01-01-009-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» в отвал с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (592 руб.): 92% от ФОТ (644 руб.) СП (296 руб.): 46% от ФОТ (644 руб.)	1000 м3 грунта	0,047 (55-3-5) / 1000	52564,51		52564,51	13693,53	2471		2471	644			33,04	1,55
11	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доборка траншеи) (Прил. 1. 12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1988 руб.): 89% от ФОТ (2234 руб.) СП (894 руб.): 40% от ФОТ (2234 руб.)	100 м3 грунта	0,03 3 / 100	74473,45	74473,45			2234	2234			297,6	8,93		
12	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (рытье приямков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2762 руб.): 89% от ФОТ (3103 руб.) СП (1241 руб.): 40% от ФОТ (3103 руб.)	100 м3 грунта	0,05 5 / 100	62061,21	62061,21			3103	3103			248	12,4		

13	ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2591 руб.): 89% от ФОТ (2911 руб.) СП (1164 руб.): 40% от ФОТ (2911 руб.)	100 м3 грунта	0,1 10 / 100	29112,89	29112,89			2911	2911			121	12,1		
14	ТЕР01-01-034-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (127 руб.): 92% от ФОТ (138 руб.) СП (63 руб.): 46% от ФОТ (138 руб.)	1000 м3 грунта	0,045 (55-10) / 1000	9670,75		9670,75	3058,8	435		435	138			7,38	0,33
15	ТЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2158 руб.): 92% от ФОТ (2346 руб.) СП (1079 руб.): 46% от ФОТ (2346 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0,45 45 / 100	6699,2	4093,03	2606,17	1120,27	3015	1842	1173	504	14,96	6,73	3,63	1,63
Прокладка трубопровода																
16	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (21161 руб.): 117% от ФОТ (18086 руб.) СП (13384 руб.): 74% от ФОТ (18086 руб.)	10 м3 основания	6,5 65 / 10	3100,61	2674,29	426,32	108,12	20154	17383	2771	703	10,2	66,3	0,35	2,28
17	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Присыпка трубопровода на 300мм песком. (работа на 0,1м учтена в расценке на трубы) □ V=5/0,3x0,2=3,333м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1085 руб.): 117% от ФОТ (927 руб.) СП (686 руб.): 74% от ФОТ (927 руб.)	10 м3 основания	0,3333 3,333 / 10	3100,61	2674,29	426,32	108,12	1033	891	142	36	10,2	3,4	0,35	0,12

18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	77 (65+5)*1,1	895,05				68919							
19	ТЕР22-01-021-13 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (9965 руб.): 117% от ФОТ (8517 руб.) СП (6303 руб.): 74% от ФОТ (8517 руб.)	1 км трубопро вода	0,03	522372,73	225085,1	281157	58797,08	15671	6753	8435	1764	773,2	23,2	155,69	4,67
20	"ТСТ" без НДС	Труба Корсис SN16 DN/ID 500 Цена:8407/7,65*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м	30,3	8832,38				267621							
21	ТЕР22-03-007-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (11836 руб.): 117% от ФОТ (10116 руб.) СП (7486 руб.): 74% от ФОТ (10116 руб.)	1 задвиж ка (или клапан обратны й)	6	2588,93	1541,07	626,26	144,92	15534	9246	3758	870	5,23	31,38	0,33	1,98
22	ООО "УКЭМ"	Задвижка шибберная УЭКМ-СВ-НС-400-10-Ш-Э Ду200,Ру10 корпус- нерж.сталь, управление -штурвал Цена:78500/7,65/1,2*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	компл.	6	68726,76				412361							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									833531	44400	37216	5380		164,59		14,3
Накладные расходы									54962							
Сметная прибыль									32945							
Итого по разделу 2 Самотечный трубопровод поверхностных стоков К2 (подземный) :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									13994					6,88		5,25
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									15359							

Земляные работы, выполняемые ручным способом	18888					33,43		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	124296					124,28		9,05
Материалы для строительных работ	748901							
Итого	921438					164,59		14,3
В том числе:								
Материалы	751915							
Машины и механизмы	37216							
ФОТ	49780							
Накладные расходы	54962							
Сметная прибыль	32945							
Итого по разделу 2 Самотечный трубопровод поверхностных стоков К2 (подземный)	921438					164,59		14,3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1422417	70881	56806	11856		248,94		30,09
Накладные расходы	92502							
Сметная прибыль	56823							
Итого по смете:								
Итого Строительные работы	1260076					248,94		30,09
Итого Оборудование	311666							
Итого	1571742					248,94		30,09
В том числе:								
Материалы	983064							
Машины и механизмы	56806							
ФОТ	82737							
Оборудование	311666							
Накладные расходы	92502							
Сметная прибыль	56823							
ВСЕГО по смете	1571742					248,94		30,09

Составил: _____ Сиволова А.В
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Перминова С.С.
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1826

(локальная смета)

на сооружения санитарно-бытового назначения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание №131-23 от 05.12.2023 г., Задание № 57-23 от 04.12.2023 г.

Сметная стоимость _____ 676,247 тыс. руб.

строительных работ _____ 4,174 тыс. руб.

монтажных работ _____ 8,142 тыс. руб.

оборудования _____ 663,931 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,751 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 161,18 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 8,68 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Туалетная кабинa																
Подготовка из щебня учтена в объемах под временную автодорогу																
1	ТЕРм37-01-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование НР (403 руб.): 92% от ФОТ (438 руб.) СП (215 руб.): 49% от ФОТ (438 руб.)	1 шт.	1	1436,37	419,12	239,49	18,62	1436	419	239	19	36,1	36,1	1,14	1,14

2	"Сибстрой 2007 " КП 125 от 07.12.23	Туалетная кабина одноместная с септиком 1,5 м3 (1600x1900x2500м) Цена:320000/1,2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование	ШТ	1	277962,67				277963						
3	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (яма для антисептика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1104 руб.): 89% от ФОТ (1241 руб.) СП (496 руб.): 40% от ФОТ (1241 руб.)	100 м3 грунта	0,02 2 / 100	62061,21	62061,21			1241	1241			248	4,96	
4	ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (518 руб.): 89% от ФОТ (582 руб.) СП (233 руб.): 40% от ФОТ (582 руб.)	100 м3 грунта	0,02 2 / 100	29112,89	29112,89			582	582			121	2,42	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									281222	2242	239	19	43,48	1,14	
Накладные расходы									2025						
Сметная прибыль									944						
Итого по разделу 1 Туалетная кабина :															
Итого Строительные работы									4174				7,38		
Итого Монтажные работы									2054				36,1	1,14	
Итого Оборудование									277963						
Итого									284191				43,48	1,14	
В том числе:															
Материалы									778						
Машины и механизмы									239						
ФОТ									2261						
Оборудование									277963						

Накладные расходы				2025												
Сметная прибыль				944												
Итого по разделу 1 Туалетная кабина				284191								43,48		1,14		
Раздел 2. Бытовка пункт обогрева																
Подготовка из щебня учтена в объемах под временную автодорогу																
5	ТЕРм37-01-001-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 5 Т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование НР (1181 руб.): 92% от ФОТ (1284 руб.) СП (629 руб.): 49% от ФОТ (1284 руб.)	1 шт.	1	3468,82	1161	1233,27	123,13	3469	1161	1233	123	100	100	7,54	7,54
6	"Сибстрой 2007 " КП 125 от 07.12.23	Бытовка пункт обогрева (2,4х6) Цена:425000/1,2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование	шт	1	369169,17				369169							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									372638	1161	1233	123		100	7,54	
Накладные расходы					1181											
Сметная прибыль					629											
Итого по разделу 2 Бытовка пункт обогрева :																
Итого Монтажные работы					5279								100		7,54	
Итого Оборудование					369169											
Итого					374448								100		7,54	
В том числе:																
Материалы					1075											
Машины и механизмы					1233											
ФОТ					1284											
Оборудование					369169											
Накладные расходы					1181											
Сметная прибыль					629											
Итого по разделу 2 Бытовка пункт обогрева					374448								100		7,54	
Раздел 3. Мусорный контейнер																

7	ТЕРм37-01-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование НР (190 руб.): 92% от ФОТ (206 руб.) СП (101 руб.): 49% от ФОТ (206 руб.)	1 шт.	1	518,03	205,5	33,63		518	206	34		17,7	17,7		
8	"Техно О Склад	Передвижной мусорный евроконтейнер, внутренний объем 1100 л Цена:(16939+2400)/1,2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование	шт	1	16798,5				16799							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									17317	206	34			17,7		
Накладные расходы									190							
Сметная прибыль									101							
Итого по разделу 3 Мусорный контейнер :																
Итого Монтажные работы									809					17,7		
Итого Оборудование									16799							
Итого									17608					17,7		
В том числе:																
Материалы									278							
Машины и механизмы									34							
ФОТ									206							
Оборудование									16799							
Накладные расходы									190							
Сметная прибыль									101							
Итого по разделу 3 Мусорный контейнер									17608					17,7		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									671177	3609	1506	142		161,18		8,68
Накладные расходы									3396							
Сметная прибыль									1674							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									4174					7,38		
Итого Монтажные работы									8142					153,8		8,68

Итого Оборудование	663931							
Итого	676247					161,18		8,68
В том числе:								
Материалы	2131							
Машины и механизмы	1506							
ФОТ	3751							
Оборудование	663931							
Накладные расходы	3396							
Сметная прибыль	1674							
ВСЕГО по смете	676247					161,18		8,68

Составил: _____ Ключникова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1827-ГП

(локальная смета)

на перемещение и складирование отходов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание № 131-23 от 05.12.23

Сметная стоимость строительных работ _____ 64324,758 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4728,088 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 881,23 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 10825,42 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Перемещение отходов (с одной части территории на другую)																
1	ТЕР01-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (отходы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (70603 руб.): 92% от ФОТ (76742 руб.) СП (35301 руб.): 46% от ФОТ (76742 руб.)	1000 м3 грунта	56,976 56976 / 1000	5836,74		5836,74	1346,92	332554		332554	76742			3,25	185,17
2	ТЕР01-01-032-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01 (до 240м) (240-10=230/10 ПЗ=23 (ОЗП=23; ЭМ=23 к расх.; ЗПМ=23; МАТ=23 к расх.; ТЗ=23; ТЗМ=23)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1458933 руб.): 92% от ФОТ (1585797 руб.) СП (729467 руб.): 46% от ФОТ (1585797 руб.)	1000 м3 грунта	56,976 56976 / 1000	120612,06		120612,1	27832,72	6871993		6871993	1585797			67,16	3826,51

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах			7204547			7204547	1662539								4011,68	
Накладные расходы			1529536													
Сметная прибыль			764768													
Итого по разделу 1 Перемещение отходов (с одной части территории на другую) :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом			9498851												4011,68	
Итого			9498851												4011,68	
В том числе:																
Машины и механизмы			7204547													
ФОТ			1662539													
Накладные расходы			1529536													
Сметная прибыль			764768													
Итого по разделу 1 Перемещение отходов (с одной части территории на другую)			9498851												4011,68	
Раздел 2. Складирование отходов в карту																
3	ТЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (погрузка отходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1177242 руб.): 92% от ФОТ (1279611 руб.) СП (588621 руб.): 46% от ФОТ (1279611 руб.)	1000 м3 грунта	94,96 94960 / 1000	41140,29	2322,27	38790,02	11152,99	3906682	220523	3683500	1059088	9,28	881,23	26,91	2555,37
4	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (перевозка отходов на 300м в карту) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	189920 94960*2	39,64		39,64		7528429		7528429					

5	ТЕР01-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (отходы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (117672 руб.): 92% от ФОТ (127904 руб.) СП (58836 руб.): 46% от ФОТ (127904 руб.)	1000 м3 грунта	94,96 94960 / 1000	5836,74		5836,74	1346,92	554257		554257	127904			3,25	308,62
6	ТЕР01-01-032-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01 (отходы) до 30м (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (211440 руб.): 92% от ФОТ (229826 руб.) СП (105720 руб.): 46% от ФОТ (229826 руб.)	1000 м3 грунта	94,96 94960 / 1000	10488		10488	2420,24	995940		995940	229826			5,84	554,57
7	ТЕР01-01-032-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 (привозной инертный грунт для пересыпки отходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (83013 руб.): 92% от ФОТ (90231 руб.) СП (41506 руб.): 46% от ФОТ (90231 руб.)	1000 м3 грунта	52,083 ((41335,68*1,26)) / 1000	7506,84		7506,84	1732,44	390979		390979	90231			4,18	217,71
8	ТЕР01-01-032-11 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-03 до 30м (до 30м ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (196610 руб.): 92% от ФОТ (213706 руб.) СП (98305 руб.): 46% от ФОТ (213706 руб.)	1000 м3 грунта	52,083 ((41335,68*1,26)) / 1000	17779,51		17779,51	4103,18	926010		926010	213706			9,9	515,62

9	ТССЦ-407-0026 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Инертный материал - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	52083 41335,68*1,26	454,72				23683182						
10	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	-91145,25 -52083*1,75	262,19		262,19		-23897373		-2,4E+07				
11	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	91145,25 52083*1,75	369,21		369,21		33651738		33651738				
12	ТЕР01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (804715 руб.): 92% от ФОТ (874690 руб.) СП (402357 руб.): 46% от ФОТ (874690 руб.)	1000 м3 уплотненого грунта	136,29568 136295,68 / 1000	15330,59		15330,59	6417,59	2089493		2089493	874690		15,39	2097,59

13	ТЕР01-02-001-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (229615 руб.): 92% от ФОТ (249581 руб.) СП (114807 руб.): 46% от ФОТ (249581 руб.)	1000 м3 уплотненного грунта	136,29568 <i>136295,68 / 1000</i>	5620,96		5620,96	1831,17	766113		766113	249581			4,14	564,26
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									50595450	220523	26689086	2845026		881,23		6813,74
Накладные расходы									2820305							
Сметная прибыль									1410153							
Итого по разделу 2 Складирование отходов в карту :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									13859932					881,23		6813,74
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									17282794							
Материалы для строительных работ									23683182							
Итого									54825908					881,23		6813,74
В том числе:																
Материалы									23685841							
Машины и механизмы									26689086							
ФОТ									3065549							
Накладные расходы									2820305							
Сметная прибыль									1410153							
Итого по разделу 2 Складирование отходов в карту									54825908					881,23		6813,74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									57799997	220523	33893633	4507565		881,23		10825,42
Накладные расходы									4349841							
Сметная прибыль									2174920							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									23358782					881,23		10825,42
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									17282794							
Материалы для строительных работ									23683182							
Итого									64324758					881,23		10825,42
В том числе:																
Материалы									23685841							
Машины и механизмы									33893633							

ФОТ	4728088							
Накладные расходы	4349841							
Сметная прибыль	2174920							
ВСЕГО по смете	64324758					881,23		10825,42

Составил: _____ Сиволова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Коцеев И.С.
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1828

(локальная смета)

на технический этап рекультивации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание №131-23 от 05.12.23

Сметная стоимость строительных работ _____ 440202,194 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 14487,549 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 24109,56 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 20066,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Откачка воды с территории отходов с транспортировкой на очистные сооружения																
1	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Откачка воды - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 89% от ФОТ СП 41% от ФОТ	100 м3	24,36 2436 / 100	26845,73		26845,73		653962		653962					

2	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (цистерна-ассенизатор) (ТССЦпг 81-01-2001, ТЧ Прил.5 п.3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2436 2436*1	236,51		236,51		576138		576138					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1230100		1230100					
Итого по разделу 1 Откачка воды с территории отходов с транспортировкой на очистные сооружения :																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									653962							
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									576138							
Итого									1230100							
В том числе:																
Машины и механизмы									1230100							
Итого по разделу 1 Откачка воды с территории отходов с транспортировкой на очистные сооружения									1230100							
Раздел 2. Устройство карты																
3	ТЕР01-01-013-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2190881 руб.): 92% от ФОТ (2381392 руб.) СП (1095440 руб.): 46% от ФОТ (2381392 руб.)	1000 м3 грунта	92,35 92350 / 1000	89924,12	4442,01	85416,79	21344,58	8304492	410220	7888241	1971172	17,75	1639,21	51,5	4756,03
4	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (ТССЦпг 81-01-2001, ТЧ Прил.5 п.3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	181006 92350*1,96	271,29		271,29		49105118		49105118					

5	ТЕР01-01-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (437693 руб.): 92% от ФОТ (475753 руб.) СП (218846 руб.): 46% от ФОТ (475753 руб.)	1000 м3 грунта	92,35 92350 / 1000	12129,03		12054,37	5151,63	1120116		1113221	475753			12,43	1147,91
6	ТЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2715 руб.): 92% от ФОТ (2951 руб.) СП (1357 руб.): 46% от ФОТ (2951 руб.)	1000 м2 спланиро ванной поверхно сти за 1 проход бульдозе ра	37,506 37506 / 1000	341,25		341,25	78,68	12799		12799	2951			0,19	7,13
7	ТЕР01-01-046-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство обваловки с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3 (из привозного скального грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (236086 руб.): 92% от ФОТ (256615 руб.) СП (118043 руб.): 46% от ФОТ (256615 руб.)	1000 м3 грунта	33,8 33800 / 1000	17563,18		17563,18	7592,17	593635		593635	256615			18,24	616,51
8	ТЕР01-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (81581 руб.): 92% от ФОТ (88675 руб.) СП (40791 руб.): 46% от ФОТ (88675 руб.)	1000 м3 грунта	33,8 33800 / 1000	6080,15		6080,15	2623,53	205509		205509	88675			6,33	213,95
9	ТССЦ-407-0026 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Грунт скальный прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	43940 33800*1,3	454,72				19980397							

10	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	-96668 -43940*2,2	262,19		262,19		-25345383		-25345383					
11	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза (ТССЦпа 81-01-2001, ТЧ Прил.5 п.3 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	96668 43940*2,2	479,97		479,97		46397740		46397740					
12	ТЕР01-02-027-13 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (карт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (536580 руб.): 89% от ФОТ (602899 руб.) СП (247189 руб.): 41% от ФОТ (602899 руб.)	1000 м2 спланиро ванной площади	52,737 52737 / 1000	15461,5	9973,33	5488,17	1458,84	815393	525964	289429	76935	40,47	2134,27	3,52	185,63
13	ТЕР01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (199562 руб.): 92% от ФОТ (216915 руб.) СП (99781 руб.): 46% от ФОТ (216915 руб.)	1000 м3 уплотнен ного грунта	33,8 33800 / 1000	15330,59		15330,59	6417,59	518174		518174	216915			15,39	520,18

14	ТЕР01-02-001-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (56942 руб.): 92% от ФОТ (61894 руб.) СП (28471 руб.): 46% от ФОТ (61894 руб.)	1000 м3 уплотненного грунта	33,8 33800 / 1000	5620,96		5620,96	1831,17	189988		189988	61894			4,14	139,93
Противофильтрационный экран для карты																
15	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (с уплотнением грунта основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2958127 руб.): 126% от ФОТ (2347720 руб.) СП (2230334 руб.): 95% от ФОТ (2347720 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	158,211 (52737*0,3) / 100	46155,69	6280,53	39708,61	8558,64	7302338	993649	6282339	1354071	24,19	3827,12	20,6	3259,95
16	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	19935 15821,1*1,26	933,3				18605336							
17	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	-34886,25 -19935*1,75	262,19		262,19		-9146826		-9146826					
18	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	34886,25 19935*1,75	369,21		369,21		12880352		12880352					

19	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной-геотекстиль ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (645157 руб.): 126% от ФОТ (512029 руб.) СП (486428 руб.): 95% от ФОТ (512029 руб.)	1000 м2 поверхности	52,737 52737 / 1000	13849,15	7835,57	6003,49	1873,55	730363	413224	316606	98805	30,75	1621,66	4,41	232,57
20	ГК "Техполимер" от 19.12.2023г	Геотекстиль нетканый КАНВАЛАН 700□ Цена: 280/1,2/7,65*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	55374	245,11				13572721							
21	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной-БЕНТОМАТ АС 50 прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (645157 руб.): 126% от ФОТ (512029 руб.) СП (486428 руб.): 95% от ФОТ (512029 руб.)	1000 м2 поверхности	52,737 52737 / 1000	13849,15	7835,57	6003,49	1873,55	730363	413224	316606	98805	30,75	1621,66	4,41	232,57
22	ГК "Техполимер" от 19.12.2023г	Мат бентонитовый Бентотех АС-50 Цена:400/1,2/7,65*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	55374	350,22				19393082							
23	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной-геомембрана прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (645157 руб.): 126% от ФОТ (512029 руб.) СП (486428 руб.): 95% от ФОТ (512029 руб.)	1000 м2 поверхности	52,737 52737 / 1000	13849,15	7835,57	6003,49	1873,55	730363	413224	316606	98805	30,75	1621,66	4,41	232,57
24	ГК "Техполимер" от 19.12.2023г	Лист полимерный геомембрана "ТехПолимер" тип.1,толщ.1,5мм LLDPE□ Цена:400/1,2/7,65*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	55374	350,22				19393082							

25	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной-геотекстиль -прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (645157 руб.): 126% от ФОТ (512029 руб.) СП (486428 руб.): 95% от ФОТ (512029 руб.)	1000 м2 поверхности	52,737 52737 / 1000	13849,15	7835,57	6003,49	1873,55	730363	413224	316606	98805	30,75	1621,66	4,41	232,57
26	ГК "Техполимер" от 19.12.2023г	Геотекстиль нетканый КАНВАЛАН 700□ Цена: 280/1,2/7,65*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	55374	245,11				13572721							
27	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси-защитный слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (978311 руб.): 126% от ФОТ (776437 руб.) СП (737615 руб.): 95% от ФОТ (776437 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	79,1055 (52737*0,15) / 100	31441,13	4045,57	27229,02	5769,64	2487166	320027	2153965	456410	15,72	1243,54	14,81	1171,55
28	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	7911 52737*0,15	887,4				7020221							
29	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	-11866,5 -7911*1,5	262,19		262,19		-3111278		-3111278					

30	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	11866,5 7911*1,5	369,21		369,21		4381230		4381230					
31	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня-защитный слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3451158 руб.): 126% от ФОТ (2739014 руб.) СП (2602063 руб.): 95% от ФОТ (2739014 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	184,58 (52737*0,35) / 100	46155,69	6280,53	39708,61	8558,64	8519417	1159260	7329415	1579754	24,19	4464,99	20,6	3802,35
32	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	18458	933,3				17226851							
33	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	-32301,5 -18458*1,75	262,19		262,19		-8469130		-8469130					
34	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	32301,5 18458*1,75	369,21		369,21		11926037		11926037					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									240372750	5062016	1,06E+08	6936365		19795,77		16750,6
Накладные расходы									13710261							
Сметная прибыль									9365642							

Итого по разделу 2 Устройство карты :																								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом														35733299								1639,21		7401,64
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)														78617860										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)														1599162								2134,27		185,63
Автомобильные дороги														45734539								16022,29		9163,33
Материалы для строительных работ														101763793										
Итого														263448653								19795,77		16750,6
В том числе:																								
Материалы														128849735										
Машины и механизмы														106460999										
ФОТ														11998381										
Накладные расходы														13710261										
Сметная прибыль														9365642										
Итого по разделу 2 Устройство карты														263448653								19795,77		16750,6
Раздел 3. Закрытие карты																								
35	ТЕР01-01-035-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 (привозным инертным грунтом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (42864 руб.): 92% от ФОТ (46591 руб.) СП (21432 руб.): 46% от ФОТ (46591 руб.)	1000 м3 грунта	44,086 44086 / 1000	4579,52		4579,52	1056,82	201893		201893	46591			2,55	112,42								
36	ТЕР01-01-035-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-03 до 50 м (ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (96660 руб.): 92% от ФОТ (105065 руб.) СП (48330 руб.): 46% от ФОТ (105065 руб.)	1000 м3 грунта	44,086 44086 / 1000	10326,5		10326,5	2383,18	455254		455254	105065			5,75	253,49								
37	ТССЦ-407-0026 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Инертный материал - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	44086	454,72				20046786															

38	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (инертный материал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	-77150,5 -44086*1,75	262,19		262,19		-20228090		-20228090						
39	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза (инертный материал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	77150,5 44086*1,75	369,21		369,21		28484736		28484736						
40	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной-геотекстиль ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (572063 руб.): 126% от ФОТ (454018 руб.) СП (431317 руб.): 95% от ФОТ (454018 руб.)	1000 м2 поверхности	46,762 46762 / 1000	13849,15	7835,57	6003,49	1873,55	647614	366407	280735	87611	30,75	1437,93	4,41	206,22	
41	ГК "Техполимер" от 19.12.2023г	Геотекстиль нетканый КАНВАЛАН 500□ Цена: 200/1,2/7,65*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	49100	175,11				8597901								
42	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной-геомембрана прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (572063 руб.): 126% от ФОТ (454018 руб.) СП (431317 руб.): 95% от ФОТ (454018 руб.)	1000 м2 поверхности	46,762 46762 / 1000	13849,15	7835,57	6003,49	1873,55	647614	366407	280735	87611	30,75	1437,93	4,41	206,22	

43	ГК "Техполимер" от 19.12.2023г	Лист полимерный геомембрана "ТехПолимер" тип.1,толщ.1,5мм LLDPE□ Цена:400/1,2/7,65*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	49100	350,22				17195802							
44	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной-геотекстиль -прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (572063 руб.): 126% от ФОТ (454018 руб.) СП (431317 руб.): 95% от ФОТ (454018 руб.)	1000 м2 поверхности	46,762 46762 / 1000	13849,15	7835,57	6003,49	1873,55	647614	366407	280735	87611	30,75	1437,93	4,41	206,22
45	ГК "Техполимер" от 19.12.2023г	Геотекстиль нетканый КАНВАПАН 500□ Цена: 200/1,2/7,65*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	49100	175,11				8597901							
46	ТЕР01-01-035-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 защитный слой (отсев толщ 0,2м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (8381 руб.): 92% от ФОТ (9110 руб.) СП (4191 руб.): 46% от ФОТ (9110 руб.)	1000 м3 грунта	9,3524 (46762*0,2) / 1000	4220,36		4220,36	974,08	39470		39470	9110			2,35	21,98
47	ТЕР01-01-035-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-02 до 50м (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (35298 руб.): 92% от ФОТ (38367 руб.) СП (17649 руб.): 46% от ФОТ (38367 руб.)	1000 м3 грунта	9,3524 (46762*0,2) / 1000	17779,83		17779,83	4102,42	166284		166284	38367			9,9	92,59

48	ТССЦ-408-0071 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: II класса, фракция до 20 мм, марка 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	9352,4 46762*0,2	795,6				7440769								
49	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	-14028,6 -9352,4*1,5	262,19		262,19		-3678159		-3678159						
50	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	14028,6 9352,4*1,5	369,21		369,21		5179499		5179499						
51	ТЕР01-01-035-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 (дренирующий слой из щебня толщ.0,6м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (27279 руб.): 92% от ФОТ (29651 руб.) СП (13639 руб.): 46% от ФОТ (29651 руб.)	1000 м3 грунта	28,057 (46762*0,6) / 1000	4579,52		4579,52	1056,82	128488		128488	29651				2,55	71,55

52	ТЕР01-01-035-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-03 до 50м (ТЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (110728 руб.): 92% от ФОТ (120357 руб.) СП (55364 руб.): 46% от ФОТ (120357 руб.)	1000 м3 грунта	28,057 (46762*0,6) / 1000	18587,7		18587,7	4289,73	521515		521515	120357			10,35	290,39
53	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	28057	933,3				26185598							
54	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	-49099,75 -28057*1,75	262,19		262,19		-12873463		-12873463					
55	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	49099,75 28057*1,75	369,21		369,21		18128119		18128119					

Засыпка и планировка ПРС

56	ТЕР01-01-035-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (ПРС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (7060 руб.): 92% от ФОТ (7674 руб.) СП (3530 руб.): 46% от ФОТ (7674 руб.)	1000 м3 грунта	9,3524 (46762*0,2) / 1000	3555,88		3555,88	820,54	33256		33256	7674			1,98	18,52
57	ТЕР01-01-035-07 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (18190 руб.): 92% от ФОТ (19772 руб.) СП (9095 руб.): 46% от ФОТ (19772 руб.)	1000 м3 грунта	9,3524 (46762*0,2) / 1000	9159,15		9159,15	2114,15	85660		85660	19772			5,1	47,7
58	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	9352,4	619,65				5795215							
59	ТЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3385 руб.): 92% от ФОТ (3679 руб.) СП (1692 руб.): 46% от ФОТ (3679 руб.)	1000 м2 спланиро ванной поверхно сти за 1 проход бульдозе ра	46,762 46762 / 1000	341,25		341,25	78,68	15958		15958	3679			0,19	8,88
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									112463234	1099221	17502625	643099		4313,79		1536,18
Накладные расходы									2066033							
Сметная прибыль									1468873							
Итого по разделу 3 Закрытие карты :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									2172545							917,52
Материалы для строительных работ									93859972							
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									15012642							
Автомобильные дороги									4952981					4313,79		618,66
Итого									115998140					4313,79		1536,18

В том числе:														
Материалы		93861388												
Машины и механизмы		17502625												
ФОТ		1742320												
Накладные расходы		2066033												
Сметная прибыль		1468873												
Итого по разделу 3 Закрытие карты		115998140										4313,79		1536,18

Раздел 4. Рекультивация прилегающей к карте территории

Засыпка территории инертным грунтом

60	ТЕР01-01-035-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 (привозным инертным грунтом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (58945 руб.): 92% от ФОТ (64071 руб.) СП (29473 руб.): 46% от ФОТ (64071 руб.)	1000 м3 грунта	60,626 60626 / 1000	4579,52		4579,52	1056,82	277638		277638	64071		2,55	154,6
61	ТЕР01-01-035-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-03 (до 50м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (132924 руб.): 92% от ФОТ (144483 руб.) СП (66462 руб.): 46% от ФОТ (144483 руб.)	1000 м3 грунта	60,626 60626 / 1000	10326,5		10326,5	2383,18	626054		626054	144483		5,75	348,6
62	ТССЦ-407-0026 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Инертный материал - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	76389 60626*1,26	454,72				34735606						

63	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	-133680,75 -76389*1,75	262,19		262,19		-35049756		-35049756					
64	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	133680,75 76389*1,75	369,21		369,21		49356270		49356270					
65	ТЕР01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (357947 руб.): 92% от ФОТ (389073 руб.) СП (178974 руб.): 46% от ФОТ (389073 руб.)	1000 м3 уплотненного грунта	60,626 60626 / 1000	15330,59		15330,59	6417,59	929432		929432	389073			15,39	933,03
66	ТЕР01-02-001-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (102136 руб.): 92% от ФОТ (111017 руб.) СП (51068 руб.): 46% от ФОТ (111017 руб.)	1000 м3 уплотненного грунта	60,626 60626 / 1000	5620,96		5620,96	1831,17	340776		340776	111017			4,14	250,99

Засыпка территории ПРС

67	ТЕР01-01-035-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (ПРС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (8665 руб.): 92% от ФОТ (9419 руб.) СП (4333 руб.): 46% от ФОТ (9419 руб.)	1000 м3 грунта	11,4792 (57396*0,2) / 1000	3555,88		3555,88	820,54	40819		40819	9419		1,98	22,73
68	ТЕР01-01-035-07 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (22327 руб.): 92% от ФОТ (24269 руб.) СП (11164 руб.): 46% от ФОТ (24269 руб.)	1000 м3 грунта	11,4792 (57396*0,2) / 1000	9159,15		9159,15	2114,15	105140		105140	24269		5,1	58,54
69	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	11479,2	619,65				7113086						
70	ТЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (4155 руб.): 92% от ФОТ (4516 руб.) СП (2077 руб.): 46% от ФОТ (4516 руб.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	57,396 57396 / 1000	341,25		341,25	78,68	19586		19586	4516		0,19	10,91
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									58494651		16645959	746848			1779,4
Накладные расходы									687100						
Сметная прибыль									343550						
Итого по разделу 4 Рекультивация прилегающей к карте территории :															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									3370095						1779,4
Материалы для строительных работ									41848692						

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	14306514							
Итого	59525301							1779,4
В том числе:								
Материалы	41848692							
Машины и механизмы	16645959							
ФОТ	746848							
Накладные расходы	687100							
Сметная прибыль	343550							
Итого по разделу 4 Рекультивация прилегающей к карте территории	59525301							1779,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	412560735	6161237	1,42E+08	8326312		24109,56		20066,18
Накладные расходы	16463394							
Сметная прибыль	11178065							
Итого по смете:								
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	2253124					2134,27		185,63
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	108513154							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	41275939					1639,21		10098,56
Автомобильные дороги	50687520					20336,08		9781,99
Материалы для строительных работ	237472457							
Итого	440202194					24109,56		20066,18
В том числе:								
Материалы	264559815							
Машины и механизмы	141839683							
ФОТ	14487549							
Накладные расходы	16463394							
Сметная прибыль	11178065							
ВСЕГО по смете	440202194					24109,56		20066,18

Составил: _____ Сиволова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Кощеев И.С.
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1829

(локальная смета)

на демонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание №131-23 от 05.12.2023 г.

Сметная стоимость _____ 10338,166 тыс. руб.

строительных работ _____ 9759,072 тыс. руб.

монтажных работ _____ 579,094 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2462,126 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 6042,78 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 2452,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Разборка временной автодороги																
1	ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (дорога и обочины) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (61016 руб.): 126% от ФОТ (48425 руб.) СП (46004 руб.): 95% от ФОТ (48425 руб.)	100 м3 конструкций	9,98 (838+160) / 100	8451,6	3308,28	5143,32	1543,87	84347	33017	51330	15408	13,22	131,94	3,79	37,82

2	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 - погрузка щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (10666 руб.): 92% от ФОТ (11594 руб.) СП (5333 руб.): 46% от ФОТ (11594 руб.)	1000 м3 грунта	0,998 (838+160) / 1000	40518,77	2001,97	38479,46	9615,47	40438	1998	38403	9596	8	7,98	23,2	23,15
3	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	1746,5 998*1,75	208,68		208,68		364460		364460					
4	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2350 руб.): 92% от ФОТ (2554 руб.) СП (1175 руб.): 46% от ФОТ (2554 руб.)	1000 м3 грунта	0,998 998 / 1000	4856,08	913,43	3905,32	1645,39	4846	912	3898	1642	3,65	3,64	3,97	3,96
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									494091	35927	458091	26646		143,56		64,93
Накладные расходы									74032							
Сметная прибыль									52512							
Итого по разделу 1 Разборка временной автодороги :																
Автомобильные дороги									191367					131,94		37,82
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									64808					11,62		27,11
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									364460							
Итого									620635					143,56		64,93
В том числе:																
Материалы									73							
Машины и механизмы									458091							
ФОТ									62573							
Накладные расходы									74032							
Сметная прибыль									52512							
Итого по разделу 1 Разборка временной автодороги									620635					143,56		64,93

Раздел 2. Демонтаж существующих зданий																
5	ТЕР46-06-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (79968 руб.): 91% от ФОТ (87877 руб.) СП (45696 руб.): 52% от ФОТ (87877 руб.)	10 м3 строительного объема	22,7 (75+152) / 10	4632,13	3406,25	1225,88	464,96	105149	77322	27827	10555	12,29	278,98	1,39	31,55
6	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	272,4 227*1,2	44,99		44,99		12255		12255					
7	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	272,4 227*1,2	208,68		208,68		56844		56844					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									174248	77322	96926	10555		278,98		31,55
Накладные расходы									79968							
Сметная прибыль									45696							
Итого по разделу 2 Демонтаж существующих зданий :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									230813					278,98		31,55
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									69099							
Итого									299912					278,98		31,55
В том числе:																
Машины и механизмы									96926							
ФОТ									87877							
Накладные расходы									79968							
Сметная прибыль									45696							

Итого по разделу 2 Демонтаж существующих зданий										299912					278,98		31,55
Раздел 3. Демонтаж укрепления водоотводной канавы																	
Объем засыпки канавы учтен в планировке прилегающей территории)																	
8	ТЕР42-01-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка бетонного полотна (прим) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (17711 руб.): 94% от ФОТ (18841 руб.) СП (9609 руб.): 51% от ФОТ (18841 руб.)	100 м2 экрана	19,52 1952 / 100	1001,29	790,23	211,06	175,02	19545	15425	4120	3416	2,888	56,37	0,488	9,53	
9	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	52 26*2	44,99		44,99		2339		2339						
10	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	52 26*2	208,68		208,68		10851		10851						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										32735	15425	17310	3416		56,37	9,53	
Накладные расходы										17711							
Сметная прибыль										9609							
Итого по разделу 3 Демонтаж укрепления водоотводной канавы :																	
Берегоукрепительные работы										46865					56,37	9,53	
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)										13190							
Итого										60055					56,37	9,53	
В том числе:																	

Машины и механизмы				17310													
ФОТ				18841													
Накладные расходы				17711													
Сметная прибыль				9609													
Итого по разделу 3 Демонтаж укрепления водоотводной канавы				60055									56,37				9,53
Раздел 4. Демонтаж трубопроводов поверхностного стока																	
Напорный трубопровод поверхностных стоков К2Н (надземный)																	
11	ТЕР22-01-011-10 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (14214 руб.): 117% от ФОТ (12149 руб.) СП (8990 руб.): 74% от ФОТ (12149 руб.)	1 км трубопровода	0,06 60/1000	292607,73	148504,2	144103,5	53981,43	17556	8910	8646	3239	447	26,82	133,266		8
12	ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2767 руб.): 93% от ФОТ (2975 руб.) СП (1845 руб.): 62% от ФОТ (2975 руб.)	1 т конструкций	0,1816 22,7*8/1000	18519,81	16346,85	2172,96	31,98	3363	2969	394	6	56,154	10,2	0,077		0,01
13	ТЕР22-03-007-07 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 400 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (5939 руб.): 117% от ФОТ (5076 руб.) СП (3756 руб.): 74% от ФОТ (5076 руб.)	1 задвижка (или клапан обратный)	2	3601,88	2217,05	1384,83	321,01	7204	4434	2770	642	7,524	15,05	0,732		1,46

14	ТССЦпг-01-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	3,732 60*62,2/1000	98,38				367						
15	ТССЦпг-01-01-028 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	0,1816 22,7*8/1000	81,17				15						
16	ТССЦпг-01-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	0,54 2*270/1000	170,98				92						
17	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	3,9136 Ф1+Ф2	208,68		208,68		817		817				
18	ТССЦпг-03-21-02-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	0,54 2*270/1000	245,59		245,59		133		133				

19	ТССЦпг-01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	3,732 60*62,2/1000	98,38				367							
20	ТССЦпг-01-01-02-028 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	0,1816 22,7*8/1000	81,17				15							
21	ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	0,54 2*270/1000	136,63				74							
Самотечный трубопровод поверхностных стоков К2 (подземный)																
22	ТЕР01-01-009-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» в отвал с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1466 руб.): 92% от ФОТ (1594 руб.) СП (733 руб.): 46% от ФОТ (1594 руб.)	1000 м3 грунта	0,1164 (120*0,97) / 1000	52564,51		52564,51	13693,53	6119		6119	1594			33,04	3,85

23	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил. 1. 12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2386 руб.): 89% от ФОТ (2681 руб.) СП (1072 руб.): 40% от ФОТ (2681 руб.)	100 м3 грунта	0,036 (120*0,03) / 100	74473,45	74473,45			2681	2681			297,6	10,71		
24	ТЕР22-01-021-13 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (5979 руб.): 117% от ФОТ (5110 руб.) СП (3781 руб.): 74% от ФОТ (5110 руб.)	1 км трубопровода	0,03	303745,25	135051	168694,2	35278,25	9112	4052	5060	1058	463,92	13,92	93,414	2,8
25	ТЕР22-03-007-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (7102 руб.): 117% от ФОТ (6070 руб.) СП (4492 руб.): 74% от ФОТ (6070 руб.)	1 задвижка (или клапан обратный)	6	1300,4	924,64	375,76	86,95	7802	5548	2254	522	3,138	18,83	0,198	1,19
26	ТССЦпг-01-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	0,672 (6*30+30*16,4)/1000	170,98				115							

27	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	0,672 (6*30+30*16,4)/1000	208,68		208,68		140		140					
28	ТССЦпг-03-21-02-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	0,672 (6*30+30*16,4)/1000	245,59		245,59		165		165					
29	ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	0,672 (6*30+30*16,4)/1000	136,63				92							
30	ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (6218 руб.): 89% от ФОТ (6987 руб.) СП (2795 руб.): 40% от ФОТ (6987 руб.)	100 м3 грунта	0,24 (120*0,2) / 100	29112,89	29112,89			6987	6987			121	29,04		
31	ТЕР01-01-034-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (270 руб.): 92% от ФОТ (294 руб.) СП (135 руб.): 46% от ФОТ (294 руб.)	1000 м3 грунта	0,096 (120*0,8) / 1000	9670,75		9670,75	3058,8	928		928	294			7,38	0,71

32	ТЕР01-01-034-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (355 руб.): 92% от ФОТ (386 руб.) СП (178 руб.): 46% от ФОТ (386 руб.)	1000 м3 грунта	0,096 (120*0,8) / 1000	12697,78		12697,78	4016,39	1219		1219	386			9,69	0,93
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									65363	35581	28645	7741		124,57		18,95
Накладные расходы									46698							
Сметная прибыль									27778							
Итого по разделу 4 Демонтаж трубопроводов поверхностного стока :																
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									95928					74,62		13,45
Строительные металлические конструкции									7975					10,2		0,01
Погрузо-разгрузочные работы									1137							
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									1255							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									11404							5,49
Земляные работы, выполняемые ручным способом									22140					39,75		
Итого									139839					124,57		18,95
В том числе:																
Материалы									1137							
Машины и механизмы									28645							
ФОТ									43322							
Накладные расходы									46698							
Сметная прибыль									27778							
Итого по разделу 4 Демонтаж трубопроводов поверхностного стока									139839					124,57		18,95
Раздел 5. Демонтаж сооружений системы поверхностного стока																
Засыпка отстойника																

33	ТЕР01-01-035-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2956 руб.): 92% от ФОТ (3213 руб.) СП (1478 руб.): 46% от ФОТ (3213 руб.)	1000 м3 грунта	3,04 (2360+680) / 1000	4579,52		4579,52	1056,82	13922		13922	3213			2,55	7,75
34	ТЕР01-01-035-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-03 до 50м (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (11998 руб.): 92% от ФОТ (13041 руб.) СП (5999 руб.): 46% от ФОТ (13041 руб.)	1000 м3 грунта	3,04 (2360+680) / 1000	18587,7		18587,7	4289,73	56507		56507	13041			10,35	31,46
35	ТССЦ-407-0026 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Инертный материал - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	3830,4 3040*1,26	454,72				1741759							
36	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	-6703,2 -3830,4*1,75	262,19		262,19		-1757512		-1757512					
37	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	6703,2 3830,4*1,75	369,21		369,21		2474888		2474888					

38	ТЕР01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (17948 руб.): 92% от ФОТ (19509 руб.) СП (8974 руб.): 46% от ФОТ (19509 руб.)	1000 м3 уплотненого грунта	3,04 (2360+680) / 1000	15330,59		15330,59	6417,99	46605		46605	19509			15,39	46,79
39	ТЕР01-02-001-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (8536 руб.): 92% от ФОТ (9278 руб.) СП (4268 руб.): 46% от ФОТ (9278 руб.)	1000 м3 уплотненого грунта	3,04 (2360+680) / 1000	9368,27		9368,27	3051,95	28480		28480	9278			6,9	20,98
Демонтаж емкостей 2х150 м3																
40	ТЕР01-01-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 (раскопка резервуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (20131 руб.): 92% от ФОТ (21881 руб.) СП (10065 руб.): 46% от ФОТ (21881 руб.)	1000 м3 грунта	2,1825 (2250*0,97) / 1000	38484,7		38484,7	10025,61	83993		83993	21881			24,19	52,79
41	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (23152 руб.): 89% от ФОТ (26013 руб.) СП (10405 руб.): 40% от ФОТ (26013 руб.)	100 м3 грунта	0,675 (2250*0,03) / 100	38538,01	38538,01			26013	26013			154	103,95		

42	ТЕРм37-01-001-10 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 8 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (51903 руб.): 92% от ФОТ (56416 руб.) СП (27644 руб.): 49% от ФОТ (56416 руб.)	1 шт.	2	39534,84	25164,12	14370,72	3043,32	79070	50329	28741	6087	85,4	170,8	7,343	14,69
43	ТЕР46-04-003-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 - плита под резервуары ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (883671 руб.): 91% от ФОТ (971067 руб.) СП (504955 руб.): 52% от ФОТ (971067 руб.)	1 м3	52	27467,53	12273,51	14898,27	6400,84	1428312	638223	774710	332844	44,86	2332,72	20,74	1078,48
44	ТЕР46-04-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 - бетонная подготовка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (148821 руб.): 91% от ФОТ (163540 руб.) СП (85041 руб.): 52% от ФОТ (163540 руб.)	1 м3	18	13317,05	5885,11	7431,94	3200,42	239707	105932	133775	57608	21,51	387,18	10,37	186,66
45	ТССЦпг-01-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	12,4 2*6,2	170,98				2120							

46	ТССЦпг-03-21-02-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	12,4 2'6,2	245,59		245,59		3045		3045					
47	ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	12,4 2'6,2	136,63				1694							
48	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	173,2 43,2+130	44,99		44,99		7792		7792					
49	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	173,2 43,2+130	208,68		208,68		36143		36143					

50	ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (5756 руб.): 92% от ФОТ (6257 руб.) СП (2878 руб.): 46% от ФОТ (6257 руб.)	1000 м3 грунта	2,25 2250 / 1000	8792,78		8792,78	2780,89	19784		19784	6257			6,71	15,1
51	ТЕР01-01-034-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (8314 руб.): 92% от ФОТ (9037 руб.) СП (4157 руб.): 46% от ФОТ (9037 руб.)	1000 м3 грунта	2,25 2250 / 1000	12697,78		12697,78	4016,39	28570		28570	9037			9,69	21,8
Демонтаж емкостей 2х25 м3																
52	ТЕР01-01-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 (раскопка резервуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (4384 руб.): 92% от ФОТ (4765 руб.) СП (2192 руб.): 46% от ФОТ (4765 руб.)	1000 м3 грунта	0,4753 (490*0,97) / 1000	38484,7		38484,7	10025,61	18292		18292	4765			24,19	11,5
53	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (5042 руб.): 89% от ФОТ (5665 руб.) СП (2266 руб.): 40% от ФОТ (5665 руб.)	100 м3 грунта	0,147 (490*0,03) / 100	38538,01	38538,01			5665	5665			154	22,64		

54	ТЕРм37-01-001-06 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1,5 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (15308 руб.): 92% от ФОТ (16639 руб.) СП (8153 руб.): 49% от ФОТ (16639 руб.)	1 шт.	2	10278,4	7858,62	2419,78	461,21	20557	15717	4840	922	26,67	53,34	1,113	2,23
55	ТЕР46-04-003-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 - плита под резервуары ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (217519 руб.): 91% от ФОТ (239032 руб.) СП (124297 руб.): 52% от ФОТ (239032 руб.)	1 м3	12,8	27467,53	12273,51	14898,27	6400,84	351584	157101	190698	81931	44,86	574,21	20,74	265,47
56	ТЕР46-04-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 - бетонная подготовка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (41339 руб.): 91% от ФОТ (45428 руб.) СП (23623 руб.): 52% от ФОТ (45428 руб.)	1 м3	5	13317,05	5885,11	7431,94	3200,42	66585	29426	37159	16002	21,51	107,55	10,37	51,85
57	ТССЦпр-01-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	3 2*1,5	170,98				513							

58	ТССЦпг-03-21-02-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	3 2*1,5	245,59		245,59		737		737					
59	ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	3 2*1,5	136,63				410							
60	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	44 12+32	44,99		44,99		1980		1980					
61	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	44 12+32	208,68		208,68		9182		9182					

62	ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1254 руб.): 92% от ФОТ (1363 руб.) СП (627 руб.): 46% от ФОТ (1363 руб.)	1000 м3 грунта	0,49 490 / 1000	8792,78		8792,78	2780,89	4308		4308	1363			6,71	3,29
63	ТЕР01-01-034-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1811 руб.): 92% от ФОТ (1968 руб.) СП (905 руб.): 46% от ФОТ (1968 руб.)	1000 м3 грунта	0,49 490 / 1000	12697,78		12697,78	4016,39	6222		6222	1968			9,69	4,75
Демонтаж КНС																
64	ТЕР01-01-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 (раскопка КНС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (25767 руб.): 92% от ФОТ (28008 руб.) СП (12884 руб.): 46% от ФОТ (28008 руб.)	1000 м3 грунта	2,7936 (2880*0,97) / 1000	38484,7		38484,7	10025,61	107511		107511	28008			24,19	67,58
65	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (29634 руб.): 89% от ФОТ (33297 руб.) СП (13319 руб.): 40% от ФОТ (33297 руб.)	100 м3 грунта	0,864 (2880*0,03) / 100	38538,01	38538,01			33297	33297			154	133,06		

66	ТЕРм37-01-013-12 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 18 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (54478 руб.): 92% от ФОТ (59215 руб.) СП (29015 руб.): 49% от ФОТ (59215 руб.)	1 шт.	1	79730,58	52280,36	27450,22	6934,43	79731	52281	27450	6934	169,4	169,4	15,876	15,88
67	ТЕР46-04-003-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 - плита под резервуары ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (56080 руб.): 91% от ФОТ (61626 руб.) СП (32046 руб.): 52% от ФОТ (61626 руб.)	1 м3	3,3	27467,53	12273,51	14898,27	6400,84	90643	40503	49164	21123	44,86	148,04	20,74	68,44
68	ТЕР46-04-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 - бетонная подготовка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (71930 руб.): 91% от ФОТ (79044 руб.) СП (41103 руб.): 52% от ФОТ (79044 руб.)	1 м3	8,7	13317,05	5885,11	7431,94	3200,42	115858	51200	64658	27844	21,51	187,14	10,37	90,22
69	ТССЦпг-01-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	15,5	170,98				2650							

70	ТССЦпг-03-21-02-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	15,5	245,59		245,59		3807		3807					
71	ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	15,5	136,63				2118							
72	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	30 8+22	44,99		44,99		1350		1350					
73	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	30 8+22	208,68		208,68		6260		6260					

74	ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (7368 руб.): 92% от ФОТ (8009 руб.) СП (3684 руб.): 46% от ФОТ (8009 руб.)	1000 м3 грунта	2,88 2880 / 1000	8792,78		8792,78	2780,89	25323		25323	8009			6,71	19,32
75	ТЕР01-01-034-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (10642 руб.): 92% от ФОТ (11567 руб.) СП (5321 руб.): 46% от ФОТ (11567 руб.)	1000 м3 грунта	2,88 2880 / 1000	12697,78		12697,78	4016,39	36570		36570	11567			9,69	27,91
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									5552045	1205687	2574954	689191		4390,03		2104,94
Накладные расходы									1725741							
Сметная прибыль									965297							
Итого по разделу 5 Демонтаж сооружений системы поверхностного стока :																
Итого Строительные работы									7877225					3996,49		2072,14
Итого Монтажные работы									365858					393,54		32,8
Итого									8243083					4390,03		2104,94
В том числе:																
Материалы									1771404							
Машины и механизмы									2574954							
ФОТ									1894878							
Накладные расходы									1725741							
Сметная прибыль									965297							
Итого по разделу 5 Демонтаж сооружений системы поверхностного стока									8243083					4390,03		2104,94
Раздел 6. Демонтаж объектов электроснабжения насосной																
Молниевотвод																

76	ТЕР33-02-013-19 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2311 руб.): 103% от ФОТ (2244 руб.) СП (1346 руб.): 60% от ФОТ (2244 руб.)	1 т конструкций	0,215 215/1000	19643,94	7895,57	11748,37	2539,47	4223	1698	2525	546	24,808	5,33	6,587	1,42
77	ФирЕР33-02-013-11 Доп.5	Демонтаж стальных конструкций под оборудование, массой до: 0,2 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1121 руб.): 103% от ФОТ (1088 руб.) СП (653 руб.): 60% от ФОТ (1088 руб.)	1 т конструкций	0,12 120/1000	19526,17	6666,51	12859,66	2403,38	2343	800	1543	288	12,257	1,47	3,276	0,39
78	ТЕР46-04-003-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 - фундамент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (157192 руб.): 91% от ФОТ (172738 руб.) СП (89824 руб.): 52% от ФОТ (172738 руб.)	1 м3	9,25	27467,53	12273,51	14898,27	6400,84	254075	113530	137809	59208	44,86	414,96	20,74	191,85
79	ТЕР46-04-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 - бетонная подготовка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (12567 руб.): 91% от ФОТ (13810 руб.) СП (7181 руб.): 52% от ФОТ (13810 руб.)	1 м3	1,52	13317,05	5885,11	7431,94	3200,42	20242	8945	11297	4865	21,51	32,7	10,37	15,76

80	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	26,773 9,25*2,5+1,52*2,4	44,99		44,99		1205		1205					
81	ТССЦпг-01-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	0,335 0,215+0,12	216,95				73							
82	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	27,108 9,25*2,5+1,52*2,4+0,335	208,68		208,68		5657		5657					
Демонтаж дизельных генераторов																
83	ТЕРм37-01-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т (660кг) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (7155 руб.): 92% от ФОТ (7777 руб.) СП (3811 руб.): 49% от ФОТ (7777 руб.)	1 шт.	1	9276,75	7446,09	1830,66	330,8	9277	7446	1831	331	25,27	25,27	0,798	0,8

84	ТЕРм37-01-001-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 3 т (3000кг) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (34168 руб.): 92% от ФОТ (37139 руб.) СП (18198 руб.): 49% от ФОТ (37139 руб.)	1 шт.	2	23204,62	17243,68	5960,94	1325,88	46409	34487	11922	2652	58,52	117,04	3,199	6,4
85	ТССЦпг-01-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	6,66 0,66+2*3	170,98				1139							
86	ТССЦпг-03-21-02-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	6,66 0,66+2*3	245,59		245,59		1636		1636					
87	ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	6,66 0,66+2*3	136,63				910							
Демонтаж кабельных линий																

88	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (53577 руб.): 89% от ФОТ (60199 руб.) СП (24080 руб.): 40% от ФОТ (60199 руб.)	100 м3 грунта	0,97 97 / 100	62061,21	62061,21			60199	60199			248	240,56		
89	ТЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж кабеля (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (863 руб.): 97% от ФОТ (890 руб.) СП (454 руб.): 51% от ФОТ (890 руб.)	100 м кабеля	0,5 50 / 100	2761,56	1614,7	1146,86	164,16	1381	808	573	82	5,232	2,62	0,396	0,2
90	ТССЦпг-01-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	0,26 5,2*50/1000	170,98				44							
91	ТССЦпг-03-21-03-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км III класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	0,26 5,2*50/1000	344,96		344,96		90		90					
92	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (20190 руб.): 89% от ФОТ (22685 руб.) СП (9074 руб.): 40% от ФОТ (22685 руб.)	100 м3 грунта	0,97 97 / 100	23386,65	23386,65			22685	22685			97,2	94,28		

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				431588	250598	176088	67972			934,23			216,82			
Накладные расходы				289144												
Сметная прибыль				154621												
Итого по разделу 6 Демонтаж объектов электроснабжения насосной :																
Итого Строительные работы				753637						789,3			209,42			
Итого Монтажные работы				121716						144,93			7,4			
Итого				875353						934,23			216,82			
В том числе:																
Материалы				4902												
Машины и механизмы				176088												
ФОТ				318570												
Накладные расходы				289144												
Сметная прибыль				154621												
Итого по разделу 6 Демонтаж объектов электроснабжения насосной				875353						934,23			216,82			
Раздел 7. Демонтаж объектов санитарно-бытового назначения																
93	ТЕРм37-01-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж туалетной кабины (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (7155 руб.): 92% от ФОТ (7777 руб.) СП (3811 руб.): 49% от ФОТ (7777 руб.)	1 шт.	1	9276,75	7446,09	1830,66	330,8	9277	7446	1831	331	25,27	25,27	0,798	0,8
94	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (выемка антисептика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1104 руб.): 89% от ФОТ (1241 руб.) СП (496 руб.): 40% от ФОТ (1241 руб.)	100 м3 грунта	0,02 2 / 100	62061,21	62061,21			1241	1241			248	4,96		

95	ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (518 руб.): 89% от ФОТ (582 руб.) СП (233 руб.): 40% от ФОТ (582 руб.)	100 м3 грунта	0,02 2 / 100	29112,89	29112,89			582	582			121	2,42		
96	ТЕРм37-01-001-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж бытовки (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (20989 руб.): 92% от ФОТ (22814 руб.) СП (11179 руб.): 49% от ФОТ (22814 руб.)	1 шт.	1	30053,44	20626,33	9427,11	2187,53	30053	20626	9427	2188	70	70	5,278	5,28
97	ТЕРм37-01-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж мусорного контейнера (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3359 руб.): 92% от ФОТ (3651 руб.) СП (1789 руб.): 49% от ФОТ (3651 руб.)	1 шт.	1	3907,98	3650,91	257,07		3908	3651	257		12,39	12,39		
98	ТССЦпг-01-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	6,5 1+5+0,5	170,98				1111							

99	ТССЦпг-03-21-02-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР 0% от	1 т груза	6,5 1+5+0,5	245,59		245,59		1596		1596					
100	ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1 т груза	6,5 1+5+0,5	136,63				888							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									48656	33546	13111	2519		115,04	6,08	
Накладные расходы									33125							
Сметная прибыль									17508							
Итого по разделу 7 Демонтаж объектов санитарно-бытового назначения :																
Итого Строительные работы									7769					7,38		
Итого Монтажные работы									91520					107,66	6,08	
Итого									99289					115,04	6,08	
В том числе:																
Материалы									1999							
Машины и механизмы									13111							
ФОТ									36065							
Накладные расходы									33125							
Сметная прибыль									17508							
Итого по разделу 7 Демонтаж объектов санитарно-бытового назначения									99289					115,04	6,08	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									6798726	1654086	3365125	808040		6042,78	2452,8	
Накладные расходы									2266419							
Сметная прибыль									1273021							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									9759072					5396,65	2406,52	
Итого Монтажные работы									579094					646,13	46,28	
Итого									10338166					6042,78	2452,8	

В том числе:								
Материалы	1779515							
Машины и механизмы	3365125							
ФОТ	2462126							
Накладные расходы	2266419							
Сметная прибыль	1273021							
ВСЕГО по смете	10338166					6042,78		2452,8

Составил: _____ Ключникова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

ОАО "ММК-МЕТИЗ". Полигон не утилизируемых отходов ОАО "ММК-МЕТИЗ". Проект рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов III-V классов опасности (Полигон не утилизируемых отходов ОАО "МЕТИЗ")

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1837-В3

(локальная смета)

на Биологический этап рекультивации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание №131-23 от 05.12.23

Сметная стоимость строительных работ _____ 11852,067 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 773,035 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 824,99 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 1362,49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Рекультивация карты отходов																
1	ТЕР01-02-042-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Гидропосев поверхности карты (прим) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (281140 руб.): 89% от ФОТ (315888 руб.) СП (129514 руб.): 41% от ФОТ (315888 руб.)	1000 м2	45,009 <i>45009 / 1000</i>	92972,39	1891,57	19557,06	5126,76	4184594	85138	880244	230750	7,49	337,12	12,37	556,76
2	ТЕР01-02-042-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Гидропосев откосов карты карты (прим) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (48347 руб.): 89% от ФОТ (54322 руб.) СП (22272 руб.): 41% от ФОТ (54322 руб.)	1000 м2	7,74 <i>7740 / 1000</i>	92972,39	1891,57	19557,06	5126,76	719606	14641	151372	39681	7,49	57,97	12,37	95,74

3	ТССЦ-414-0137 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Семена газонных трав (смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	кг	843,98	344,25				290540							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									5194740	99779	1031616	270431		395,09		652,5
Накладные расходы									329487							
Сметная прибыль									151786							
Итого по разделу 1 Рекультивация карты отходов :																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									5676013					395,09		652,5
Итого									5676013					395,09		652,5
В том числе:																
Материалы									4063345							
Машины и механизмы									1031616							
ФОТ									370210							
Накладные расходы									329487							
Сметная прибыль									151786							
Итого по разделу 1 Рекультивация карты отходов									5676013					395,09		652,5
Раздел 2. Рекультивация прилегающей к карте территории																
4	ТЕР01-02-042-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Гидропосев прилегающей территории (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (358514 руб.): 89% от ФОТ (402825 руб.) СП (165158 руб.): 41% от ФОТ (402825 руб.)	1000 м2	57,396 57396 / 1000	92972,39	1891,57	19557,06	5126,76	5336243	108569	1122497	294256	7,49	429,9	12,37	709,99
5	ТССЦ-414-0137 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Семена газонных трав (смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	кг	918,34	344,25				316139							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									5652382	108569	1122497	294256		429,9		709,99
Накладные расходы									358514							
Сметная прибыль									165158							
Итого по разделу 2 Рекультивация прилегающей к карте территории :																

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	6176054					429,9		709,99
Итого	6176054					429,9		709,99
В том числе:								
Материалы	4421316							
Машины и механизмы	1122497							
ФОТ	402825							
Накладные расходы	358514							
Сметная прибыль	165158							
Итого по разделу 2 Рекультивация прилегающей к карте территории	6176054					429,9		709,99
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	10847122	208348	2154113	564687		824,99		1362,49
Накладные расходы	688001							
Сметная прибыль	316944							
Итого по смете:								
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	11852067					824,99		1362,49
Итого	11852067					824,99		1362,49
В том числе:								
Материалы	8484661							
Машины и механизмы	2154113							
ФОТ	773035							
Накладные расходы	688001							
Сметная прибыль	316944							
ВСЕГО по смете	11852067					824,99		1362,49

Составил: _____ Ключникова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4671-Э

(локальная смета)

на электроснабжение насосной станции

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание №90/2-2023 от 30.12.23г.

Сметная стоимость _____ 6267,352 тыс. руб.
 строительных работ _____ 189,805 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 374,284 тыс. руб.
 оборудования _____ 5703,263 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 152,191 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 553,91 чел.час
 Трудозатраты механизаторов _____ 10,94 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Дизельные генераторы																
1 О	Цена поставщика	Дизельный генератор EuroPower EPS 20 TDE Цена:2199990/1,2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование	шт	1	1910984,65				1910985							

2	Цена поставщика	Дизельный генератор Fiman EDG250DCS с АВР, мощностью 250 кВА Цена: 2182899/1,2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование	шт	2	1896138,83				3792278							
3	ТЕРМ37-01-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т (660кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (10221 руб.): 92% от ФОТ (11110 руб.) СП (5444 руб.): 49% от ФОТ (11110 руб.)	1 шт.	1	19202,36	10637,27	2615,23	472,58	19202	10637	2615	473	36,1	36,1	1,14	1,14
4	ТЕРМ37-01-001-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 3 т (3000кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (48812 руб.): 92% от ФОТ (53056 руб.) СП (25997 руб.): 49% от ФОТ (53056 руб.)	1 шт.	2	41305,36	24633,83	8515,63	1894,11	82611	49268	17031	3788	83,6	167,2	4,57	9,14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									5805076	59905	19646	4261		203,3		10,28
Накладные расходы									59033							
Сметная прибыль									31441							
Итого по разделу 1 Дизельные генераторы :																
Итого Монтажные работы									192287					203,3		10,28
Итого Оборудование									5703263							
Итого									5895550					203,3		10,28
В том числе:																
Материалы									22262							
Машины и механизмы									19646							
ФОТ									64166							
Оборудование									5703263							

Накладные расходы				59033													
Сметная прибыль				31441													
Итого по разделу 1 Дизельные генераторы				5895550								203,3				10,28	
Раздел 2. Кабельные линии 0,4 кВ																	
5	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (53577 руб.): 89% от ФОТ (60199 руб.) СП (24080 руб.): 40% от ФОТ (60199 руб.)	100 м3 грунта	0,97 97 / 100	62061,21	62061,21			60199	60199				248	240,56		
6	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (20190 руб.): 89% от ФОТ (22685 руб.) СП (9074 руб.): 40% от ФОТ (22685 руб.)	100 м3 грунта	0,97 97 / 100	23386,65	23386,65			22685	22685				97,2	94,28		
7	ТЕРМ08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (793 руб.): 97% от ФОТ (818 руб.) СП (417 руб.): 51% от ФОТ (818 руб.)	100 м кабеля	0,5 50 / 100	6040,69	1635,74	4395,08		3020	818	2198			5,3	2,65		
8	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	3,048 3,81*0,8	895,05				2728								
9	ТЕРМ08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2876 руб.): 97% от ФОТ (2965 руб.) СП (1512 руб.): 51% от ФОТ (2965 руб.)	100 м кабеля	0,5 50 / 100	9753,64	5382,34	3822,87	547,19	4877	2691	1911	274	17,44	8,72	1,32	0,66	

10	ООО "ТПК "КАМА"	Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS-1 кВ с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из стальных лент, не распространяющий горение при групповой покладке по категории А, с низкими показателями дыма и газовыделения при горении и тлении, сечением 4х95 мм ² Цена: 3016496,43/7,47*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	1000 м	0,05	3245495,75				162275						
11	ТЕРм08-02-163-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1317 руб.): 97% от ФОТ (1358 руб.) СП (693 руб.): 51% от ФОТ (1358 руб.)	1 шт.	4	371,94	339,58		1488	1358			1,1	4,4		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									257272	87751	4109	274	350,61	0,66	
Накладные расходы									78754						
Сметная прибыль									35776						
Итого по разделу 2 Кабельные линии 0,4 кВ :															
Итого Строительные работы									189805				334,84		
Итого Монтажные работы									181997				15,77	0,66	
Итого									371802				350,61	0,66	
В том числе:															
Материалы									165412						
Машины и механизмы									4109						
ФОТ									88025						
Накладные расходы									78754						
Сметная прибыль									35776						
Итого по разделу 2 Кабельные линии 0,4 кВ									371802				350,61	0,66	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	6062348	147656	23755	4535		553,91		10,94
Накладные расходы	137787							
Сметная прибыль	67217							
Итого по смете:								
Итого Строительные работы	189805					334,84		
Итого Монтажные работы	374284					219,07		10,94
Итого Оборудование	5703263							
Итого	6267352					553,91		10,94
В том числе:								
Материалы	187674							
Машины и механизмы	23755							
ФОТ	152191							
Оборудование	5703263							
Накладные расходы	137787							
Сметная прибыль	67217							
ВСЕГО по смете	6267352					553,91		10,94

Составил: _____ Ключникова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4672-Э

(локальная смета)

на установку молниеотвода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Задание 90/2-2023 от 30.11.2023 г.

Сметная стоимость _____ 402,764 тыс. руб.

строительных работ _____ 329,060 тыс. руб.

монтажных работ _____ 73,704 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 24,482 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 74,33 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 4,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартала 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Строительные работы фундаментов																
ФМ1																
1	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство бетонной подготовки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (846 руб.): 106% от ФОТ (798 руб.) СП (519 руб.): 65% от ФОТ (798 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0152 <i>1,52 / 100</i>	85891,42	45044,42	18657,26	7460,2	1306	685	284	113	180	2,74	18	0,27
2	ТССЦ-401-0083 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	1,5504 <i>Ф1.р1</i>	4467,6				6927							

3	ТЕР06-01-005-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (9777 руб.): 106% от ФОТ (9224 руб.) СП (5996 руб.): 65% от ФОТ (9224 руб.)	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0925 9,25 / 100	148482,56	92201,23	25303,5	7511,21	13735	8529	2341	695	342,72	31,7	18,19	1,68
4	ТССЦ-401-0092 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м3	9,38875 Ф2,р1	6724,35				63133							
5	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	т	0,0122 12,2/1000	54621				666							
6	ТССЦ-204-0036 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	т	0,0122 Ф133	13693,5				167							
7	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	т	0,018 18/1000	64566				1162							
8	ТССЦ-204-0036 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	т	0,018 Ф14	13693,5				246							

9	ТССЦ-204-0024 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	Т	0,2729 272,9/1000	58369,5				15929							
10	ТССЦ-204-0039 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	Т	0,2729 Ф25	10404				2839							
11	ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1507 руб.): 106% от ФОТ (1422 руб.) СП (924 руб.): 65% от ФОТ (1422 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,15 (3,9*3,9) / 100	12717,16	9466,74	316,57	12,44	1908	1420	47	2	26,97	4,05	0,03	
12	ТЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1517 руб.): 106% от ФОТ (1431 руб.) СП (930 руб.): 65% от ФОТ (1431 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,15 Ф26	20661,76	9466,74	1928,04	74,62	3099	1420	289	11	26,97	4,05	0,18	0,03
13	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (2460 руб.): 106% от ФОТ (2321 руб.) СП (1509 руб.): 65% от ФОТ (2321 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,3585 35,85 / 100	16763,59	6472,92	911,93		6010	2321	327		21,2	7,6		

14	ТЕР08-01-007-01 Письмо № ЗФ/30650 от 11.08.2020г	Устройство прокладочной изоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (531 руб.): 106% от ФОТ (501 руб.) СП (326 руб.): 65% от ФОТ (501 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,3585 35,85 / 100	3546,7	1396,66	2150,04		1271	501	770		3,19	1,14	0,4	0,14
15	ТССЦ-101-1754 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Сетка стеклянная строительная СС-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м2	39,435 Ф28,р1	91,04				3590							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									121988	14876	4058	821		51,28		2,12
Накладные расходы									16638							
Сметная прибыль									10202							
Итого по разделу 1 Строительные работы фундаментов :																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве									123247					34,44		1,95
Полы									9885					8,1		0,03
Конструкции из кирпича и блоков									15696					8,74		0,14
Итого									148828					51,28		2,12
В том числе:																
Материалы									103054							
Машины и механизмы									4058							
ФОТ									15697							
Накладные расходы									16638							
Сметная прибыль									10202							
Итого по разделу 1 Строительные работы фундаментов									148828					51,28		2,12
Раздел 2. Материалы для монтажных работ																
16	ООО "ЭТМ"	Молниеприёмная мачта L = 7 м NL7000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	шт	1	34746,61				34747							

17	ООО "ЭТМ"	Настенный держатель молниеприёмной мачты, 42 мм NL0100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002- ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	шт	2	5559,03					11118							
18	ООО "Элмашпр ом"	Держатель для крепления круглого токоотвода ДПК-1-25ГЦ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002- ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	шт	8	275,78					2206							
19	ООО "ЭТМ"	Соединитель прутков-полоса с разделительной пластиной NG3101 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002- ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	шт	1	421,97					422							
20	ООО "ЭТМ"	Соединитель проводника для молниеприёмника NG6606 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002- ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	шт	1	944,93					945							
21	ООО "1001 КРЕПЕЖ"	Шуруп сэндвич-панель S-CD65C 5,5x188 арт. 290390 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002- ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	шт	8	223,61					1789							
Прокат чёрных металлов																	
22	ООО "ЭТМ"	Полоса оцинкованная 4x40/ Ст3 пс2 ГОСТ 535-2005 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002- ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м	20	380,59					7612							
23	ООО "ЭТМ"	Сталь круглая ?8 мм оцинкованная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002- ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	м	8	100,98					808							

24	ТССЦ-101-1620 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	Т	0,018 18/1000	34119					614						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										60261						
Итого по разделу 2 Материалы для монтажных работ :																
Материалы для монтажных работ										60261						
Итого										60261						
В том числе:																
Материалы										60261						
Итого по разделу 2 Материалы для монтажных работ										60261						
Раздел 3. Монтажные работы																
Изделия заводов ГЭМ																
25	ТЕРм08-05-045-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Заземление оборудования: центральное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1895 руб.): 106% от ФОТ (1788 руб.) СП (1162 руб.): 65% от ФОТ (1788 руб.)	1 шт.	1	3753,17	1787,77	669,72			3753	1788	670		6	6	
Прокат чёрных металлов																
26	ТЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1233 руб.): 106% от ФОТ (1163 руб.) СП (756 руб.): 65% от ФОТ (1163 руб.)	100 м	0,2 20 / 100	7050,99	5733,6	779,91	78,68		1410	1147	156	16	19	3,8	0,19

27	ТЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (518 руб.): 106% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.)	100 м	0,08 8 / 100	8668,14	6065,57	572,64	45,68	693	485	46	4	20,1	1,61	0,11	0,01
28	ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (620 руб.): 106% от ФОТ (585 руб.) СП (380 руб.): 65% от ФОТ (585 руб.)	100 м	0,09 9 / 100	7838,62	6427,74	779,91	78,68	705	578	70	7	21,3	1,92	0,19	0,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									6561	3998	942	27		13,33		0,07
Накладные расходы									4266							
Сметная прибыль									2616							
Итого по разделу 3 Монтажные работы :																
Электротехнические установки на горнорудных объектах									6810					6		
Электротехнические установки на других объектах									6633					7,33		0,07
Итого									13443					13,33		0,07
В том числе:																
Материалы									1621							
Машины и механизмы									942							
ФОТ									4025							
Накладные расходы									4266							
Сметная прибыль									2616							
Итого по разделу 3 Монтажные работы									13443					13,33		0,07
Раздел 4. Строительные работы																
Молниевотвод																

29	ТЕР33-02-013-19 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (3397 руб.): 106% от ФОТ (3205 руб.) СП (2083 руб.): 65% от ФОТ (3205 руб.)	1 т конструкций	0,215 215/1000	107274	11279,38	16783,38	3627,82	23064	2425	3608	780	35,44	7,62	9,41	2,02
30	ООО НПО "Легион"	Молниеотвод на базе гранёной конической опоры МОГК-15+МО-3-ПП ВО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	шт	1	67028,31				67028							
31	ФирмЕР33-02-013-11 Доп.5	Установка стальных конструкций под оборудование, массой до: 0,2 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65 НР (1648 руб.): 106% от ФОТ (1555 руб.) СП (1011 руб.): 65% от ФОТ (1555 руб.)	1 т конструкций	0,12 120/1000	460081,58	9523,59	18370,93	3433,41	55210	1143	2205	412	17,51	2,1	4,68	0,56
32	ООО НПО "Легион"	ЗДФ-219х6-2,5-400х400х16-4х32-300-ПП-ВО (с метизами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод стоимости СМР из базовых цен в цены 3 квартала 2023г. по Письму Минстроя РФ №57002-ИФ/09 от 15.09.2023 ОЗП=25,38; ЭМ=10,92; ЗПМ=25,38; МАТ=7,65	шт	1	26790,3				26790							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									172092	3568	5813	1192		9,72		2,58
Накладные расходы									5046							
Сметная прибыль									3094							
Итого по разделу 4 Строительные работы :																
Линии электропередачи									86414					9,72		2,58
Материалы									93818							
Итого									180232					9,72		2,58
В том числе:																
Материалы									162711							
Машины и механизмы									5813							
ФОТ									4760							
Накладные расходы									5046							
Сметная прибыль									3094							

Итого по разделу 4 Строительные работы	180232					9,72		2,58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	360902	22442	10813	2040		74,33		4,77
Накладные расходы	25950							
Сметная прибыль	15912							
Итого по смете:								
Итого Строительные работы	329060					61		4,7
Итого Монтажные работы	73704					13,33		0,07
Итого	402764					74,33		4,77
В том числе:								
Материалы	327647							
Машины и механизмы	10813							
ФОТ	24482							
Накладные расходы	25950							
Сметная прибыль	15912							
ВСЕГО по смете	402764					74,33		4,77

Составил: _____ Ключникова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)